99

ПАПКА ДЛЯ БУМАГ

Башня „Буревестник"

(материалы)

Несекретно

99
207 стр. (37 рисунков и снимков).

БАШНЯ БУРАНА

(МАТЕРИАЛЫ)

1 — Бурана.

(Бальдерман, Ф. И.).

(Башня Бурана в фотоснимках).

К чему опубликованию фотоснимка башни „Бурана", сделанные фотографом Кюлтепинспектора Ф. И. Бальдерманом во время экскурсии 5 мая 1927 г. старшего класса гимназии. ~~На это~~ Экскурсантам у „Бурана" была прочитана лекция археологом И. А. Чекалинским на тему „Бурана — памятник архитектурного искусства Великой Моравской династии Караханидов".

Фото-негативы хранятся в фотолаборатории Кюлтепинспектора. Снимки размером 13 × 18:

1. Общий вид башни с южной стороны (в середине два экскурсанта).
2. То-же, с группой экскурсантов на вершине башни.

3. Группа экскурсантов у орнаментированного камня подножия башни.

4. Экскурсанты у подножия башни во время беседы-лекции археолога Н. А. Чекалинского.

Бартольд, В.

1 "Бурана" башня. -3-
42° 46' сш. - 75° 20' в.д. от Гр.
Долина р. Чу.

К вопросу об археологических исследованиях в Туркестане.

Туркестанские Ведомости. (Ташкент), №6, 1894.

Автор на основании сведений мусульманских писателей отождествляет местонахождение "Бураны" с древним городом Баласагуном.

3 „Бурана", Замечания. 4-

Barthold, W.

Сч.

Encyclopédie de l'Islam. (1)
Livr 15. Leyde - Paris. 1912,
стр. 903.

Вопросы, относящиеся на французском и английском языках. Nouvelle Encyclopédie des Islam. Geographisches, ethnographisches und biographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker. Hrsg. von M. Th. Houtsma, A. J. Wensinck und anderen. Band I–IV. Leiden, 1908–1936.

и.г.

4 Бурана, ~~башня~~. 5.

~~Болш. р. Ту.~~

Бартольд, В.В.

Отчет о командировке в Туркестан.(1)

Известия Российской Академии Истории Материальной Культуры. Том II (= A la Societe Asiatique. 1822 – 1922). Петроград. 1922, стр. 14.

Автор сообщает, что до него дошли сведения о сохранившейся „башне Бураны около Токмака", единственного в своем роде памятника в Семиреченской области. А.А.Диваев, хранитель отдела этнографического и археологического в Туркестанском народном музее, показал мне таблицу на татарском языке, полученную им от некого Ишан-Хурд, где говорилось, что башня цела и никем не охраняется, и всякий, кому вздумается, разбивает оттуда кирпичи. Несмотря на преувеличивая опасность, автор тщательно

---

(1) В 1920 г. был командирован в Туркестан Академией Ист. Мат. Культуры для знакомства с местной культурой. В Киргизии (автор не был. И.Г.) ограничился

5 Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию в 1893-4 гг., 26 стр.

-6-

...мне полагая, что, если так будет продолжаться, года через три от башни ничего не останется; утомленный своим неудачным поиском, получив в нужном направлении указания в Верном, он вторично навестил, что башню называют Туркестанским археологическим обществом, т.е. Туркестанский Кружок любителей археологии, в деятельности прекратившим свои действия. Узнав в 1885 г. тогда, что башня „часть от времени разрушена, а часть разобрана окрестными жителями на постройку стен и прач." и что она скоро совсем разрушится"[2]. По отписанию 1896 г.[3] башня в то время окружалась каналом; по тому же описанию кладка ее — „сырцовая с вкраплением жженого кирпича в такие постройки время". Несомненно, что Буриа — не единственный памятник, пришедший в состояние медленного разрушения под тем из туркестанских учреждений, к которому перешел надзор за охранением памятников старины". (стр. 14).

---

2) ЗВО, I, 33 (из Вост. Обзор., 1885, № 44).
3) ТТК, 28 отчет за 1896, 42. Ср. записи Бартольда, у.с., 26 и сл.

Бурана -7-

Башня Бурана.

Десятиверстка. Изд. Туркестанского Военно-Топографического Отдела. Р. V, л. 8. Дополнено в 1924 году. Печатано V-1924 г. Восточная долгота от Пулковского меридиана. Масштаб 10 верст в 1 дюйме.

„Башня Бурана" нанесена в 10 1/2 километрах к 10103 от г. Токмака; восточная долгота от Пулкова 44°55', сев. широта 42°44'.

Буран I, Башня.

Борзунов, В.

Остатки древних поселений
в долине Чу.

Советская Киргизия (Газета, г. Фрунзе)
№ 254 (3158) от 3 ноября 1937 г.

Автор очень кратко касается Башни „Бурана",
о которой говорит, в связи с поселением эпохи
10-11 века уровнем культурных жилищ города
Навакета, и сурово критикует деятельность Башни:
„Сотрудники ее прекрасно разрешили академи-
ческие задачи. За высокий пилон Башня

-9- Безутолочно тренера часто здесь [illegible] семья".

Бурана.

-10-

Берлизов, Я.Н.

Археологический очерк Северной Киргизии.

Неопубликованная рукопись Комитета Наук при СНК Кир ССР, (Ленинград, 1941), стр. 85 и 120.

Отсюда Ак-тешин, отошед-сервичемый курдом с г. Баласагуном, Берлизов указывает на нарождающиеся около него рибаты, отличающиеся исключительной мощностью, и между прочим говорит: "В одном из таких рибатов нарождается минарет „Бурана", являющийся классическим типом караханидской архитектуры XI в. Скорее всего следует полагать, что такие минареты сооружены начала XI века находились вблизи столицы, которой и был Ба-

-11-

Касагун..." (Стр. 85).

"... обе столицы тюркоязычных караханидов мавераннахрского и семиреченского уделов находились на территории Киргизии, первого в Узгене, второго в Баласагуне. Как первая, так и вторая столицы обычно были украшены минаретами – минаретами мечетей, из которых минарет "Бурана" более ранний памятник чем Узгенский. Будучи самыми ревностными поклонниками ислама, караханиды определяли этим самым путь развития культуры и в Северной Киргизии. Время мы должны увеличение единого развития культуры Чуйской долины (и) до всей Средней Азии, хотя бы не в полной мере, как мы это сделаем ниже покажем. Мы уже отметили классический памятник мусульманской архитектуры – Бураминский минарет..." (Стр. 120).

8 12

„Бурана" „Башня".
42°46' с.ш. - 75°20' в.д. 4 Гр.
Долина р. Чу.

Бурана.

Политико-Административная Карта Киргизской ССР.
Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР. Главное Управление Государственной Сьемки и Картографии. 1938 г.
1-е издание. (г. Ташкент). К востоку от Гришевича. М. 1:1.000 000.

Карта составлена 3-й Картографической фабрикой ГУГК НКВД СССР. Консультант профессор Коронелевский, Н.П. Ответственный редактор Акулин, Л.Г.

„Бурана" - на пересечении 42°46' с.ш. и 75°20' в.д. от Гришева, в 12 км к ЮЗ от г. Токмака, к

УЗ 10/13/13 6 59 км от г. Фрунзе, ~~в 5 км~~ на левом берегу р. Шанси, слева впадающей в р. Чу.

9 „Бурана" башня. 14

ЗВ. 90.

Смотрель: Флоренский ЗВ (М).

10 "Бурана", башня.

Вейнарн, 15.В. -15.

Искусство Средней Азии.

Государственное издательство „Искусство".
М-Л 1940, стр. 36.

(B.W. Weimarn. L'Art de l'Asie Centrale. Editions d'Etat „Art". Moscou 1940 Leningrad)

На стр. 36-й своего труда автор говорит:

„... По форме и по стилю декорации к бухарскому минарету примыкает целая группа домонгольских построек этого рода: так называемая башня Бурана близ Токмака, минареты в Мешхеде-и-Мисриан, в Ургенче, в Вабкенте (2) и Дандан-Кургане. Все они меньше бухарского, не так богато украшены и большей частью дошли до нас в полуразрушенном виде...

Это древнейшие из дошедших памятников XI в. на территории Средней Азии, построенные при Арслан-хане в 1127 г. и.г.

-16- ... По стилистике декоративных наиболее ранних построек следует считать минарет Мешхед-и-Миср(ян)[2] и башню Бур...

(2) В Вабкенте минарет построен в 1196/97 г. бухарским садром Бурхан-эд-дином абд-ал-Азизом II. И.Г.

Бурана.

-17-

Хвольсонъ-Харлов, В.В.

Исследование о Касимовских
ярлыках.
Труды Восточного Отделения Императорского
Русского Археологического Общества.
III. ч. II, стр., 1864, стр. 162-163.

Здесь приводится текст и перевод №3 „Та-
рих-Рашиди" отрывка о развалинах на
Чу, которые принято ориентировочно
относить к местоположению бывш. Бу-
рана. Об этих развалинах в „Тарихи-Ра-
шиди сказано:

„В (стране) Дису в одном месте есть следы
большого города, его минаретов, куполов и
зодчества в некоторых местах сохранились.
Так как имени того города никто не зна-

-8-

ет, то монголы называют его минаре (башней). Кроме того, там есть купольная каменная плита, на которой пачурком на ней вырезана надпись: „Это - могила славнейшего имама и непревзойденного, совершеннейшего шейха, обнимавшего в себе как совершенное, так и опытные науки, знавшего разветвей, так и основ законоведения, имама Мухаммеда - факира багасарайского; да пребудет привет на его могиле древо общения со с богом и да будут на него вечно благословения Мухаммеда достойны! Скончался он в 711 году. ~~Писал эту надпись Омар-хаджа.~~" (Стр. 162-163). писал эту надпись Омаро-хаджса." Вокруг - обширное кладбище Мочилбаша, простирающееся на один месяц пути; говорят, похоронено (там) было много." (Стр. 162-163).

Между прочим эта цитата по путеводительницам принадлежит в сущности: Пузановскому, Н. Что такое древние развалины ... и у Барсукова, В. Отчет о поездке в Средн. Азию ... 1893-1894 г.г.

(Воеводский, М.В. и Грязнов, М.П.) ~~12~~ Бурана

-19-

(Башня „Бурана" в фотоснимках).

Это - неопубликованные фотоснимки (башни) „Бурана" палеоэтнологической экспедиции „Средазкомстарины", ведшейся в 1928 году в районе 1½ Бураминской курганной группы трех курганов, находящихся в 3-4 км к югу от раскопок с башней „Бурана".

Фотоснимки (9×12) следующие:

1. „Башня Бурана. Вид с юго-востока;"
2. „Башня Бурана. Вид с юга;"
3. „Башня Бурана. Вид с северо-северо-востока;"
4. „Бураминская группа курганов. Вид с кургана на ЮЮЗ". (В центре снимка башня „Бурана").
5. „Общий вид на башню „Бурану" и окрестности города".

Городецкий.

13 Бурана.

-20-

Смотреть: 1. Флоринский В.М. Топографические сведения о курганах ...
2. (Флоринский В.М.). Деревобугские славяне ...
3. Ф(лоринский), В.(М.). Археологический Музей Томского Университета.

Бурана
-21

Городецкий В.Д.

Долина р. Чу и Западная оконечность оз. Иссык-Куля. 1925 г.,
Рукопись (машинопись) 65 стр.
с чертежами.


В этой, к сожалению, не найденной до сих пор специальной статье, как мне сообщил автор, помещены сведения и о буране, относящиеся к 1924-1925 г.г.[1]

---

[1] Статья В.Д. Городецкого представляет собой довольно солидный труд о его археологической командировке 1924-25 г. Среднеазиатским в долину Чу и на Западную оконечность оз. Иссык-Куль. В виде приложения дано рукопись подготовленную к печати, предназначенную для "Общества изучения Киргизского края", но так и невидно не опубликованной. Между прочим, она содержит очень интересные данные: 1. О расположении древних городов в долине р. Чу и Западной оконечности

3. Иссык-Кульск.

2. Описание крепостей долины р. Ч. Западная окончина об. Иссык-Кульск — археологические обследования.



Горбунов, М. П.

15 Бурята.

23-

Семинарий: Воеводский, М. В. и Горбунов, М. П.

~~И~~ „Бурана", башня 24

Деникe, Б.

Искусство Средней Азии.
Предисловие проф. И.Н. Бороздина.
Центральное Издательство народов СССР. (Художественная культура Востока под общей редакцией проф. И.Н. Бороздина).
М. 1927, стр. 15.

~~14~~ "Бурана", башня

-25-

Демиле, Б. П.

Архитектурный орнамент Средней Азии.

Всесоюзная Академия Архитектуры. М.-Л., 1939, стр. 24.

Денике П. П. и Логинов, М.М. 18 Бурана. -26-

Краткий предварительный отчет архитектурно-художественной экспедиции в Южной Казахстан и Северную Киргизию.

Центральная рукопись Научного Исследовательского Института языка и письменности. 1925, стр. 1-2.

„10 августа 1925 г. архитектурно-художественная экспедиция Средазкомстарса в составе инженера-архитектора М. М. Логинова и худож. П. П. Денике выехала из Ташкента, 12 августа приехала в Пишпек, а 13 августа приехала к развалинам на городской стороне башня Бурана (в 12 в. от села Токмака). Изучением Бурана экспедиция занималась до 17 августа. Башня Бурана впервые была изучена академиком В. В. Бартольдом в его „Отчете о поездке в Среднюю Азию" (1897 г.). С этого времени она перестала существовать как развалины,

-27-

как кирпичи с кавшин-ата – основания
колонн расставлены. Процесс разрушения
орнаментации пошел так далеко, что узор на кир-
пичей сохранился лишь на 4 граней (причем на
двух в очень незначительном количестве). Сохра-
нность башни и в верхней ее части не равномерна:
особенно сильно сгорела северо-западная сторона,
где орнаментальная кладка подверглась сильно-
му разрушению верхней части башни. Более значительно
это объясняется климатическими условиями (северо-
западные ветра). Бурана расположена в более низме-
нной части обширной долины между Александровск-
ми Чу-Илийскими хребтами, по своим архитектурными фор-
мам и орнаментации идет параллельно с
минаретом в Узгене, минаретом 12 века в Бухаре, баш-
ней в Термезе и башнями 11-12 в.в. в Хорасане, и с боль-
шой вероятностью можно предположить датировку Бу-
раны 11-12 в.в., т.е. эпохой Караханидов. По сведениям на-
чальника Бураны была очевидно минаретом (или одним
из минаретов) когда то существовавшей (Стр. 1) на
месте соборной мечети того исчезнувшего города, внутри
которого находится Бурана. Местное население счи-
тает эту постройку каменной, сложенной эпохой
было сделано предположение, что это мусульманский
маячек. Из всего сохранившегося (с двух сторон целиком,
с двух лишь частично) было. Общая протяженность ва-
лов 578 саженей. В 26 саженях к северу от Бураны нахо-
дится двойная насыпь (арык) – 152 с. в двухсаженях по обе
стороны. В 342 саженях к востоку – развалины мечетного
типа. Башня была пуста. – арх. М.М. Компаньон обмерила
типа и составил акт о ремонте с участием зам. пред. Там-
ского комисполкома т. Савельсаева ... Собрано около Бураны

„Бурана-башня.

(Дублицкий, Б. Н.)

-28

(О рисунке башни „Бурана", относящемся к 1864 году.)

Записано со слов Б. Н. Дублицкого в г. Фрунзе в 1936 г. – И. Г.

~~Со слов Б. Н. Дублицкого в г. Фрунзе в 1936 г. И. Г.~~

По словам бывшего археолога Кавафрунского Научно-Исследовательского Института Национальной Культуры Б. Н. Дублицкого (1936 г., г. Фрунзе), в Центральном Музее Кавафрунска хранится альбом рисунков неизвестного Узбекского - участника по-

-29 парадного парада 1863-64 г. В альбоме среди других рисунков (кроссоры Мухе и пр.), имеется рисунок башни Бураля, относящийся к 1864 г. На рисунке, вокруг башни, как указал Б. Н. Дублицкий, изображен „небольшой минарет".

И. Ч.

Ефремов, А.

„Бурана" башня

-30-

Некоторые исторические параллели.

Советская Киргизия. (Газета г. Фрунзе), №210 (2811) от 10 сентября 1936 г.

Приводимую легенду о Буране „рассказали в 1936 г. колхозники аульной школы Киргизского Обкома ВКП(б) в связи с посещением аульной школы Таласского наблюдателя:

„Легенда эта передавалась из рода в род ветеранами аульной школы Дон-Арык.

Там, где сейчас возвышается башня „Бурана" в глубокой древности находился большой город с крепостью по середине. В крепости вмещался „Бурана" что значит сторожевая вышка. В ней крепостях имелись хлеб, покоренный и подобранный весь медный материал. В то же время с Таласской долины имели многочисленные письма, возглавляемые Маналом,

а по соседству с ними, в долине реки Чу, хан - Эр-Ташпук.
Манас и Эр-Ташпук мечтали о том, чтобы объединить
ханов, стать владыкой в крепости. Заключив союз, Манас и Эр-
Ташпук пошли войной и осадили крепость „Бурана".
Долго продолжалась осада. Защищенное толстой
каменной стеной и крепким навесом, осажденное
чувство вали себя в безопасности. Все попытки Ма-
наса и Эр-Ташпука взять крепость ни к чему не
приводили. И вот продолжалась до тех пор, пока
разведчики Манаса и Эр-Ташпука не нашли в мече-
тке Кегеть бедную женщину, принадлежавшую, о-
видно, к покоренному ханом племени. Разве
чужая стала расспрашивать ее, не может ли она ска-
зать, почему так скоро дерется осажденное
Старцем ордынца. — Крепость вам никогда не взять.
Правоверных там много, пища имеется. Но есть в
крепости проходящий воздух, надо в крепость. Во
там, в ущелье по имени Кегеть имеется родник, из ко-
рого по глиняным трубам, зарытым в землю, вода
дается в крепость. Попробуйте туда запрятать бесплот-
ную палочку воздух. Как в глиняные трубы,
крепость будет сдана. И действительно, через воздух,
на башне „мурина" появился человек с белым фл
гом. Он извещал, что крепость решила сдаться....
... В древней городе Ак-Пешие и в крепости „Бу-
рана" еще в XI-XII веках существовал водопровод. Ос
новными сооружениями глиняные трубы, которые были най-
дены в районе башни „Бурана" и в Кегетинском ущелье, и на
склонах Кегеты - башня „Бурана"...

Бурала

21

32

З. П.

Синоптик: Зенков), П.

22. „Бурана", башня.

-33-

З(енков), П.

(Башня Бурана около Токмака и находка сосуда с золотыми монетами.)

Туркестанские Ведомости. (Ташкент). 1887, №37, в разделе „Известия и Заметки".

Каштанов, И. А.

~~23~~ Бурана -34

Древности Кирилловой сечи в Оренбургского края.

Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Вып. XXII. (Оренбург), 1910, стр. 265-267.

На этот сравнительно давно привлекло внимание, касающееся башни Бурана, из №44 Восточного Обозрения" (письмо Петрова) и из Хлопотнского - „Пугачевщина сохранила..." Выписка из письма Петрова Каштанов в своей работе назвал „Кавказская крепость".

24 „Бурана", башня.

-35-

Landsdeli H.

Chinese Central Asia.
A. Ride to little Tibet.
Vol. 1. London. 1893, стр. 107.

О „Буране" на стр. 107-в главе
VIII - От Ташкента до Иссык-Куля."

„Бурана", башня

-36-

Лейбин, П.А.

Землетрясение в г. Верном.

Со снимка, присланного из г. Верного фотографом П.А. Лейбиным.

„Огонек", (СПб) №4 от 22 января 1911 г.

Это - фотоснимок башни „Бурана" с почерневшим текстом, совершенно иллюстрирующим действительность:

„Ныне совершенно разрушенная древняя башня „Бурана", близ г. Пржевальска, построенная во времена Тамерлана."

Как известно, башня до сих пор стоит

37 невредимой на своем первоначальном месте. Исправительна информация о местонахождении башни и о времени ее постройки.

И.Ч.

Логинов, М.М.

21/20 Бурана.
-38-

Литература: Денике Б.Б. и Логинов, М.М.

-39-

„Бурана", башня.

Масальский, В. И., князь

Туркестанский край.

Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга под редакцией В. П. Семенова-Тян-Шанского ... и под общим руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского ... и акад. В. И. Ламанского. Том девятнадцатый ... СПБ. Издание А. Ф. Девриена. 1913, стр. 762.

Автор о башне сообщает следующее:
„В 12 в. к югу от Токмака находятся полуразрушенная башня Бурана, высотой 77 ф., диаметром до 30 фут.; башня имеет вид

суживающегося цилиндра, высотой до 65 фт., поставленного на высокий грандиозный прямоугольный основание, высотой до 13 фт. Посредине наблюдается из хорошего обожженного кирпича квадратной формы и снаружи украшена несколькими поясами фигурной кладки. Внутри самой башни, куда имеется вход на высоте 13 фт., представляет кирпичную винтовую лестницу с дугообразными ступенями, идущую до верху. Вход башни разрушен, а из ее основания наполовину много кирпича кирпичами и известняками. К настоящее время башня укрепляется и вокруг нее разведен сад. В районе башни обширное пространство занято остатками древних городищ, курганами и следами построек, а в 1½ в. к югу от нее находится мусульманское кладбище с надгробными каменными плитами, на которых изображения крестов и высечены сирийско-турецкие надписи." (Стр. 762).

„Бурана", Балык. -41-

Массон, М.

Монетные находки в Средней Азии. 1917-27 гг.

Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Выпуск третий. Ташкент. 1928, стр. 288-289

стр. 288 „ 25. В 1921 г. в городище Бурана, близ Токмака весенними водами было несколько штук медных монет XIII с. очень плохой сохранности"... (Стр. 288)

стр. 289 „ 31. В 1927 г. с Токмака мной осмотрена две плохой сохранности золотые монеты б. коллекции Милушина из числа 20 найденных в до-революционное время в овраге сая, пробежавшего у городища Бурана: одна селджукского чекана, битая в Герате, другая Хорезмшаха Абу-л-фатх Мухаммеда".

„ 32. В 1927 г. на городище Бурана, близ Токмака кирпичами выкопано несколько монет и несколько аблонов золотых монет Хорезмшахского чекана XIII в., всего весом 18 золотников. (По данным Ш. Мир-Ахмедова)[13]..." (Стр. 289).

Золотые монеты Абу-л-фатх Мухаммеда Хорезмшаха [illegible] на реке, т.к. находки их были довольно многочисленны в до-революционный период, когда только Садыкджан удалялся до десяти кладов в разные места края.

29 Бурана, Бурана

-43-

Массон, М.Е.

Городище „Бурана" и его изучение.

Рукопись, 1930 г. С чертежом и фотоприложением.

О существовании такой рукописи известно из письма М.Е. Массона в Киргизский Научно-Исследовательский Институт Культ. языка и письменности от 7 декабря 1930 г. Неизвестно была ли рукопись напечатана, говорил мне тогда. Самой рукописи в Институте не найдено.

К рукописи должен был приложен упоминаемый в письме „чертеж и фото" приготовленное для печати.

Бурана
-44-

Массон, М.Е.

Монументальные памятники, зафиксированные в Средней Азии в 1930 и 1931 годах.

Материалы Комиссии АН СССР, вып. 5. Издание Узбекистанского Комитета по охране памятников материальной культуры. Ташкент, 1933, стр. 11.

"19. В июне 1930 г. на городище Бурана, близ Токмака один крестьянин при полевой работе нашел глиняный сосуд с большим количеством медных монет и предлагал их на Токмакском базаре одному кашгарскому купцу. К сожалению до сих пор дальнейшая судьба клада остается невыясненной.

Сведения о кладе сообщил М. Мухтиновой во время нашей работы с археологическими целями в долине р. Чу в 1930 г." (Стр. 11).

Пилипенко, А. Я., проф.

Организационная, научная и практическая деятельность "Средазкомстарина" (Зав. „Музеи комстарины") за период его существования.

Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и древностей. „Средазкомстарина". Вып. 1, Ташкент 1926, стр. 29.

Здесь, между прочим, (говорится об археологической экспедиции (1923-24 г.) В. Д. Шнеевского в с. Тортаевское (Чуйская долина), где населением показано „осмотрена башня Бурана".

32. „Бурана", башня.

Никитин, А., Сутягин, Г.А. и Шейх, С.Я. -46-

Киргизская архитектура.

В книге „Искусство Советской Киргизии." М.-Л., 1939, стр. ~~45-57~~

Л.

33 „Буреана", бапния 44

Prostov, Eugene.

Смотрите: Fiele, H. and Prostov, E.

~~34~~ „Бурана", башня -48-

П. 3.

Смотрелъ: ~~Б~~ З(енков), П.

~~35~~ 49 „Бурана", башня.

Памятники старины.

Советская Киргизия (газ-та, г. Фрунзе), №93 (4204) от 20 апреля 1941 г. С фотоснимком башни „Бурана".

В этой небольшой (аннотации) заметке, помещенной фотоснимок, говорится:

„Около города Токмака, у подножья гор, высится высокая башня. Имя ее — „Бурана". Это уцелевший минарет Большой мечети, построенной в XI веке. По конструкции и художественному орнаменту его относят

к наиболее ранним памятникам Караханидской архитектуры.

Династия Караханидов господствовала в Средней Азии с конца X до начала XIII века. На территории Киргизии находилась их столица — город Баласагун.

Мечеть и ее минарет „Бурана" находится в древнем пригороде столицы."

(Пантусов, Н.Н.)

3б Буруна, башня 51.

Сосуд глиняный.

Список экспонатов Алма-Атинского Музея, найдут на территории Бурганбашана.

Составлен в 1926 году. Машинопись. Алма-Ата, стр. 19-20.

В списке имеется следующая запись:

"1905 г. 5.VIII. 54. Сосуд широкий из красной глины, без ручки. Окружность по 9 см., высота 21 см. Окружность верхнего отверстия 57 см., диаметр 18 см. Дно сферическое" (Стр. 19)

"Найден около башни „Бурана". [Поступил] от Н.Н. Пантусова" (Стр. 20).

(Пантусов, Н.Н.). ~~37~~ Бурана, башня.
-52-

(Светильник медный)

Отсоск экспонатов Ачика-Ауликского музея, бывший на территории Киргизбурана

Составлен в 1926 году. Машинопись. Ачика-Ата, стр. 19-20.

В списке имеется следующая запись:

1906 год. 20.IX.61. Светильник из бронзы медн (вероятно газ.) вынут трубч. длина 59 сант." (стр. 19).

„Найден около башни „Бурана". [Поступил] от Н.Н. Пантусова" (стр. ~~17~~ 20).

38 Бурана, башня.

(Пантусов, Н.Н.)

(Труба медная)

Список экспонатов Анна-Ардинского Музея, выдан на реэвакуации Кирилловского.

Составлен в 1926 году. Машинопись. Анна-Ауа, стр. 19-20.

В списке имеется следующая запись.

„1906 год. 20.IX.62. Труба из холодной меди со следами спайки, цилиндрическая с гравированным орнаментом." (Стр. 19).

„Найден около башни „Бурана". [Поступила] от Н.Н. Пантусова" (Стр. 20).

Пантусов, Н.Н. 39 „Бурана", башня.

Заметки о древностях Семиреченской области.

Изв. отдел. Имп. Археологической Комиссии. Выпуск 12. Спб. 1904, стр. 70-71.

В связи с развалинами „Кошой-курган", Н.Н. Пантусов передает такое предание: „Около 500 лет тому назад Бухарский хан Абдулла предпринял поход против калмыков и взятый им из завоеванных при Аягузе земель Туркестана (стр. 70). Желая увековечить свое имя, Абдулла

-5-

по всему пути свои завоевания построения, по преданию, 1001 рабат. Из рабатов, построенных Абдылой, киргизы называют Таш-Такыр-рабат в Алмалыкском уезде, Башмы-Бурхан в Ушеме и Тюлмаке. Таш-рабат в Атбашинском участке[1] и Кок-рабат в Кашгарской провинции. Все рабаты построены киргизами Абдылы, которые для этой цели брали с собою по его приказанию, киргизки и воду." (Стр. 71).

---

[1] Киргизы категорически приписывают Абдыле постройку Таш-рабата, о котором см. нашу статью в Известиях Имп. Арх. Комиссии, Вып. 4, стр. 15-23.

-56-

„Бурана", башня

Петровский, Н.

Башня Бурана близ Токмака.

„Записки Восточного Отделения Императ. Русского Археологического Общества. Т. VIII. СПб. 1894, стр. 351-354.

Это перепечатка статьи того-же автора „Что такое древние развалины ....", помещенной в „Туркестанских Ведомостях" в №25 от 7 апреля 1894 г. К статье добавлено примечание В.Р.(озена), однако, прямого упоминания к башне не имеющее. Н.Г.

„Бурана", башня.

Петровский, Н.

Что такое древние развалины близь Токмака с башней, известной под названием „Бурана"?

Туркестанские Ведомости. (г. Ташкент), №25 от 7 апреля 1894 г.

Только часть сведений непосредственно касается башни „Бурана", остальная часть статьи вопросом установления урочища г. Баласагуна. в частности о генезисе ее названия

В первой части статьи в отношении „Бурана" говорится следующее:

„Прежде всего необходимо оговориться, что в настоящей статье все сказанное только предварительная догадка об этих развалинах, без претензии на окончательное разрешение вопроса, требующего для подтверждения догадки — проверки и справок отчасти на месте, отчасти по

См. Н/05.

в честь второго его сочинение и навсегда арабскою, персидскою. Мухаммед-Хайдар Бакиллах весьма высокое положение и наследовал в равной степени и близкие отношения со многими учеными; сочинение его, по удостоверению авторитетных ориентальных принадлежит к замечательнейшим историческим трудам писателей мусульманского востока.

сочинением древних персидских и среднеазиатских авторов (стр. 351) и будет использовано при дальнейшем изучении истории и культуры таджикского и узбекского народов.

Догадка моя основывается на нижеследующих положениях.

Первое, в „Тарихи Рашиди" по принадлежащей мне копии этого сочинения на кашгарском наречии1) находится следующее указание: „в местности Дашу (Ту) есть остатки обширного города; в нескольких местах сохранились минареты (монара), куполообразные здания (гумбаз), медресе. По количеству гумбазов и минаретов, на которое указано, что это — гнездо (следует далее этимология этого слова) имама Мухаммеда Заракича (т.е. законоведа) из города Бандакатука". Со вероятностью такое же указание находится в тюркской рукописи и в кашгарском ее переводе, которыми я обязан В. Величкиной-Зернову, в числе переписанных своего „Исследования о Кашгарских царях и царевичах" (см. Том II, стр. 161 и сл.). Нахождение во всех трех рукописях одинакового по содержанию и названиям указания дает достаточную уверенность, что ошибки против названия в кашгарском тексте рукописей не имеется.

Второе, монара (минарет) переначивается кирилловскими буквами по особенностям их языка (буры, муры и проч.) в бурана, что значит башня. Для большего удостоверения в правильном произношении этого слова монара-бурана, я спрашивал учителя школы ~~в Кызылчинаре~~

в Токмаке, занимавшегося местными археологическими исследованиями, покойного В.Л. Ровинского: почему называется древнее здание близ Токмака „Бурана"? — и получил ответ, что „Бурана" значит башня.

Сопоставляя два вышеизложенные положения, мы приходим к заключению, что во время Мухаммед-Хайдера была в долине р. Чу местность с остатками древнего города, с гумбазами, медресе и минаретами (монара), которая называлась тувеницами монара (очевидно то более выдающейся и уцелевшей развалины); что в настоящее время в долине р. Чу близ Токмака есть местность с развалинами, кладбищами и уцелевшею еще башнею, которая называется тувеницами ранее как и современниками Мухаммед-Хайдера, бурана, т.е. монара. Следовательно есть большое основание предполагать, что автор „Тарихи-Рашиди" указывает на ту именно местность и на остатки в ней большого некогда города, следы которого с уцелевшим минаретом, находятся близ Токмака ... —

1) „Тарихи-Рашиди" писано по приказу Мухаммед Хайдара „гураганом" в 940х годах XVI столетия для Абду-рашид-хана (сына Султан-Саид-хана) владетеля кашгарского

См. Н.Ф.

42. „Буран", башня

(Погоров, Ф. В.)

Сюжеты: „Агрохолические акции в Семиреченской области" и „О памятниках старины в Семиреченской области."

Буранна

-60-

Гоярков Ф.В., брат)

43

Археологические открытия в Семиреченской области.

„Восточное Обозрение" (газета, спб), №44 от 14 ноября 1885 г.

Наряду с другими сообщениями, в своем письме брат Гояркова, дает очень небольшие сведения о башне Буране:

„13 14 верстах на юг от с. Большой Токмак, у предгорья Александровского хребта есть старинная заброшенная крепость, в средине ее возвышается башня из прекрасного мелкого кирпича. Башня эта ростом 640 саженей и красиво украшена орнаментными изделиями на постройку стен и углов. В крепости сохранились следы построек, которые время от времени. Частично и эти постройки разобраны и разрушены

-61- Киргизами и русскими. Кто построил эту крепость и давно, существовали не знают..."

44 Бурана 62.

(Боярков Ф. В., Буран)

О памятниках старины в Семиреченской области.

„Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества.", Том I. 1886. СПБ. 1887, стр. 33-34.

Это - дословная перепечатка статьи Боярова о Буране из прот. №„Восточного Обозрения" от 14 ноября 1885 г. под заглавием „Археологические курьезы в Семиреченской области."

Буракна, башня. 63

(Поярков Ф. В.).

(О находке у башни Бураки медного кубика)

Отчет Имп. Археологической Комиссии за 1889 г. СПб. 1892, стр. 90.

Здесь сообщается между прочим, что среди случайных находок, доставленных г. Пояр-ковым „... г) медный кубик в виде игральной кости (?), найденный близ Токмака у башни Бураки." (стр. 90).

46 „Бурана", башня.

64

(Ровнягин В.Л.)

(Башня Бурана.)

Протокол заседания Туркестанского кружка любителей археологии, состоявшегося 28 октября 1896 года.
(Протокол напечатан в приложении к журналу „Средне-Азиатский Вестник". Ташкент, 1896, Ноябрь. стр. 42-43)

К статье приложен рисунок „Башня Бурана близ Токмака."

„... 2) Вице-председатель доложил собранию, что из имения Токмака от г. Ровнягина им получено описание башни „Бурана" близ Токмака, о которой упоминается в статье Н.Ф. Петровского (Тур. вед. от 7 апреля 1894 г. №25) с фотографией. Описание это следующего содержания: „Бурана находится в 12 верстах на юг от Токмака. Высота башни 77 футов, диаметр до 30 футов, ве-

-65-

нование башни – вертикальная призма; высота призмы до 13 фут. Вне призматического основания строение имеет вид невысокого усеченного цилиндра до 65 футов. Верх башни разрушен. Обл. башни почти гладкой кладки, а за ней почти оплошной. Вся башня сложена из лучше обожженного кирпича квадратной формы; цемент внутри плотный, а при облизывании шершавый. С южной стороны башни, на высоте 13 футов имеется вы. футов. От входа до верху идут внутри стройная лестница кирпичной кладки с арочными ступенями; сохранилась до 30 ступ. ней. На половине этой лестницы – ход с окончанием вниз окна на восток; на левой стороне окна – надпись в одну кирпичную строчку. Из названия башни крестьянами и купцами Богород. по много кирпичей для своей надобности. В настоящее время башня окончательно разрушается. Вокруг башни разбит садик, а по краю проложена лестница, как это видно из топографической фотографии от башни на расстоянии 1½ версты (стр. 42) находится несколько кладбище с каменными и кирпичными, на которых надписи. Часть кладбища часть, а вокруг кладбища надписей на сирийском наречии. Надписи эти разобраны и разрабатываются профессором Хвольсоном*). „Бурана" включена в прямоугольник с полукруглыми сторонами. Между прямоугольника холмистая, с двумя гребнями курганами, с массой обломков кирпичей и битой глиняной посуды. К северо-западу от этого прямоугольника вытягивается сначала небольшие холмики-курганы, а потом в 5-ти в местности „Ак-Тепшин" расположены прямоугольники; средний имеет длину на два вала с валами до 5 саж. высоты. В общем площадь „Бурана" и „Ак-Тепшин" представляющая остатки одного очень большого города, тянувшегося в длину, с юго-востока на северо-запад через на 15 и в ширину на 5. Предполагается, что „Бурана" была центром города, а „Ак-Тепшин" составляла часть города, с одной стороны домами, каждое имела тянулись улицами, что видно и теперь. По тем же линиям в северо-запад 15 х 20, видны остатки другого большого города, с прямоугольниками и курганами. Относительно преданий о „Буране" и „Ак-Тепшине" очень разноречивы, но все эти предания относятся к „Бурана" к глубокой древности. Подробное сообщение принято собрано в „Сведении" (стр. 43)

*) См. Записки Восточного Отделения ИРАО. 1886. т. I, стр. 74–109.

~~47~~ Бурана, башня.

-66-

(Ровнягин, В. П.)

Находки у „Бурана"

(~~Баба каменная~~).

Список экспонатов Ленна-Луганского музея, высуш. на реорганизации Каратбурана.

Составлен в 1926 году. Машинопись.

Ленна-Луга, стр. 19-20 и 21-22.

В списке имеется следующая запись:

„1906 год. 12.х. 64. Баба каменная, лицевая - тыловая, неоформленная. Высота 11,8 сант. Туловище горизонтально фасетир." (Стр. 19).

„Найдена на берегу реки Бурана, близ башни „Бурана", около сел. Токмака, Пишпекского уезда." ~~(Стр. 20)~~. [Поступила от В. П. Ровнягина" (Стр. 21)

„1906 год. 12.х. 65. Буса неоформленная с прободе-

цвети народными украшениями." (Стр. 21)

"Поэма на берегу реки Буранки, близ башни „Буранка", около сел. Токмака Таитянского уезда. [Посвящена] [Посвящена] В.П. Равинчила. (Стр. 22).

~~46~~ „Бурана", башня

-68-

Ромм, А.

Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР. Государственное издательство „Искусство". М.-Л. 1941, стр. 10 и 13.

„Башня Бурана близ Токмака по конструкции (высокий цоколь) и по характеру кирпичной орнаментации близка к узбекскому минарету (несколько широкий дерево, книзу украшен узором из ломаных линий) обязательно мотивы декорации аналогичны узорам на Рабаб-и-Малике (близ Бухары) что позволяет датировать ее XI веком" (Стр. 10).

„.... Если сравнить, например, „минар Ма-

-69-

наса" с такими образцами иранского зодчества, как мираб в мечети в Маранде (Бинд Ханбута), датирующейся началом XIV века, архаичной мавзолей в Куме или сопоставить минареты Шах-Баноу и Гирмиз-Сутун (Бостам) с узбекским минаретом или башней Бурана, то обнаружится аналогичность, а местами и тождество художественных приемов плоскостно-рельефного украшения. Влияние же этих приемов на художественные решения керамики обнаруживается непосредственно на примере резьбы по дереву..." (Стр. 13).

---

49 „Бурана" ~~Башня~~.

-70-

Семенов, А.А.

Материальные памятники
арийской культуры.

„Таджикистан". Сборник статей.
Ташкент, 1925, стр. 119. Изд-ие Об-ва
для изучения Таджикистана и прилегающ. стран по его предложен.

В „Буране" в главе „Памятники материальной культуры древней арийской области и их значение", автор сообщает следующее:

„Башня Бурана в 12 верстах от Токмака, внутри древней цитадельной крепости на берегу речки, ныне высохшей; высотою в 77 футов, в диаметре 30, сужива-ющаяся кверху, она имеет облицовку толстыми плоскими квадратными плитками, за ними-почти однородной. Вся башня сложена из превосходного лессового кирпича

41

Квадратной формы, внутри - на плане, и облицовка на весь. Со входа видна (верхняя часть) стрельчатая лестница кирпичной кладки с обветшалыми ступенями. На половине лестницы есть отверстие в виде окна, выходящего на восток; на левой стороне окна - надпись в небольшую строку. С внутренней (северной) лестницы по бокам, - тоже надписи; одна из них представляет параллелограмм, как образчик того арабско-куфического шрифта, которым вестись в Дмитрову на декорацию мечетных камней. Характер построки особенно орнаментика, заставляет предполагать, что башня сооружена мусульманами. Последние сведения, относящиеся к ней в Ташкенте относятся к концу 1922 г. и рисуют самую безотрадную картину стихийного ее разрушения и расхищения с целью использования ее кирпичного материала. В переулке позади двора Бурака в 80 годах прошлого столетия было открыто кем, вероятно кладбище с плоскими надгробными плитами с надписями куфическими, на стороне и турецкой языках. К северо-западу от предмета с надписью башни встречаются небольшие холмы, а в переулке 5-6, в медресе Ак-Мечети расположены огромные культурные слои, старого некрополя, тянущегося через оба с вышами до 5 саж. высоты. (Сур. 119).

... По мнению некоторых археологов, развалины башни Бурака с крепостью и Ак. Мечети - могли быть отдаленными пред-

Башня Бурака (XI-XII в.) - сохранилась часть - сохранилась часть
Квадратной формы, внутри - на плане, и облицовка
на весь. Со входа видна (верхняя часть) стрельчатая
лестница кирпичной кладки с обветшалыми ступе-
нями. На половине лестницы есть отверстие в виде
окна, выходящего на восток; на левой стороне окна
- надпись в небольшую строку. С внутренней (се-
верной) лестницы по бокам, - тоже надписи; одна
из них представляет параллелограмм, как образчик того арабско-куфического
шрифта, которым вестись в Дмитрову на
декорацию мечетных камней. Характер построй-
ки особенно орнаментика, заставляет предпо-
лагать, что башня сооружена мусульманами.
Последние сведения, относящиеся к ней в Ташкенте
относятся к концу 1922 г. и рисуют самую безотрад-
ную картину стихийного ее разрушения
и расхищения с целью использования ее стро-
ительного материала. В переулке позади двора Бурака в 80 годах прошлого столетия было
открыто кем, вероятно кладбище с плоскими
надгробными плитами с надписями куфическими
на стороне и турецком языках. К се-
веро-западу от предмета с надписью башни встречаются
небольшие холмы, а в переулке 5-6, в медресе Ак-Мечети
расположены огромные культурные слои, старого некро-
поля, тянущегося через оба с вышами до 5 саж. высоты. (Сур. 119).
... По мнению некоторых археологов, развалины башни
Бурака с крепостью и Ак. Мечети - могли быть отдаленными пред-

~~50~~ 72

„Бураша", башня

(Смирнов, В.Д.)

(Колонна при р. Бураше в Токмакском уезде и соединенные с этим памятником легенды киргизов и сартов).

Труды IV Археологического съезда
Т. I. 1884. Протоколы, стр. LXIV.

Краткое сообщение о докладе
В. Д. Смирнова.

Студенецкий.

~~Бурана~~ 43

Рецензенты: Тродомов, К., Шишков, Ив., Студенецкий.

52. „Буран", башня

Сутягин, Г.А.

Смотрят: Нианио, А., Сутягин, Г.А.
и Шеф, С.Я.

~~53~~ Бурана 75-

(Терешкин, А.И.)

Дневник
археологических разведок сотрудника Семиреченской Этнографической Антропологического Научно-Исследовательского Института в Киргизской АССР. Терешкина Алексея Ивановича.

Неопубликованная рукопись Киргизского Научно-Исследовательского Института и музея и письменности. Машинопись. г. Фрунзе, стр. 8. (1929?)

На (карточке) Башне, в дневнике 1929. ~~от 11 и 12 июня~~ (11 и 12 июня) Терешкиным (карандашом) произведен осмотр башни Бураны и собрана подъемной керамический материал.

54 -76-

"Бурана", башня.

Тереножкин, А. И.

Археологические разведки по реке Чу в 1929 г.

Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии Наук СССР, издаваемые Гос. Академией Истории материальной культуры им. Н. Я. Марра. Отд. Гос. Академии Истории материальной культуры. Издательство Академии. Изъ-во Академии. Ленинград. Вып. 9. М. 1935, № 5-6, стр. 146, 147 и 149.

О Бураке имеем очень краткое указание о том, что "Известный памятник Бурана, зарисованный при реставрационных работах 1927 г. X-XI вв. расположен внутри городища...", описание которого будет автор и дает. (стр. 147)

Кроме того, Бурана помещена на "Рис. 17. Глазомерной план развалин укрепления с башней Бураны около Токмака" (стр. 146) и на "Рис. 21. Археологическая карта к разведкам по р. Чу в 1929 г." (стр. 149). На карте башня обозначена № 57.

И. И. Тереножкин. Археологические и реставрационные работы

Средазкомстарица в 1927 году. Изверия Средазкомстарица III, стр. 270. Кроме того раскопки Бурана довольно подробно описаны В. Бартольдом в отчете о поездке в Среднюю Азию в 1893-94 гг. стр. 26-27. и у В.А. Жуковского. Первобытная культура, т. 1, стр. 295.

55 Буровая

Прокимов, К., Ульянов, Ив. Студенецкий. -78-

Ближайшие задачи и сметное предположение по учету, археологическому изучению, реставрации и реставрации памятников старины и искусства в Кировской области. "Средневековая керамика" (в Тайницах).

Отчет (Машинопись, 1-4 стр. с приложением актов и смет; 1928 г. (год не указан)) Археолого-натуралистическая докладная записка, относящаяся, по видимому, к 1928 г. (к сожалению дата на документе отсутствует), на имя СНК Кировской области.

В этой записке можно найти некоторые сведения о башне „Буровая", акт о ее осмотре и смету на ее реставрационные работы.

Из записки видно, что „К памятникам старины, осмотра Средневековым отделом на учет и предположенным после национального реализования к Кировскому, относятся ..... 2) Башня Буровая с городищем Вк.-Тойменск (в 12 верстах от Тойменска) ..." (стр. 1). Далее авторы записки отмечают: „Большой археологический интерес представляет местность в районе башни

Бурана. В прошлом году [1927 г.] во время ремонтных работ на Буване попутно были обследованы цилиндрическая сводчатая гробница около Бурана. Были обнаружены [illegible] керамические [illegible] XI–XII вв. и интересные [?] [illegible] христианское кладбище. Археологи нашли среди XIII в. [illegible] заставили предположить, что [illegible] [illegible] [illegible] после монгольского нашествия. Предполагается [illegible] весьма интересным продолжением обследования этого района..." (Стр. 3). ... Главный ремонт на башне Бурана был произведен в 1927 г. на сумму 3366 р. 15 в этом году предполагается продолжить ремонт этого памятника. В смету будущего бюджетного года необходимо включить сумму, необходимую для окончания ремонта на этом памятнике. Сейчас при сем прилагаю копию предварительной сметы на ремонт башни Бурана на общую сумму 16542 р. и копию акта от 19 августа 1925 г. осмотра этого памятника..." (Стр. 4).

-80-

Предварительная смета (1 копия)
на ремонтно реставрационные работы
башни „Бурдна" близ сел. Покшан
в Сенгилеевке.

На общую сумму 1руб. 16.542-00.

Составлена на основании Урочного Положения для строительных работ и расценки г. Самарканда на 1/X-1925 года.

Приложение: Архитектурного чертежа.

N п/п	Наименование работ	Количество работ	Количество раб. смен	Урочного Положения.
1.	Положить кирпичем разм. 5×25×25 см. основания восьмигранника башни „Бурдна" принимая толщину слоя условно 2 кирпича поперечника цилиндра	171 кв.мт.		
	Каменщиков 0,50 × 171		85,50	§ 412.
	Рабочих 1,34 × 171		58,00	
	Кирпича 93 × 171 = 15.903			
	Алебастра куб.мт. 0,17×171 = 29			
2.	Положить верх разрушенной башни тем же кирпичем, передав из расчета тыс. кирпича	12.500		
	Каменщиков 10×12,5		125	
	Рабочих д/подъема 8,28 × 12,5		103	
	Рабочих д/приготовл. раствора 9 × 12,5		102	
	Кирпича 12,5 + 8% = 13600			
	Алебастра 0,95 × 12,5 = 11,9 куб.м.			
3.	Сделать земляную лестницу внешнего вида, считая 1 метр из углового счета кир.	-197-		

21	Кубильщик 0,14 × 197		27	
	Слесарей 0,007 × 197		1,4	
	Железа 197 + 18% = 220 пуд			
	Глин березов. 19,2 × 197 = 368			
4.	Сделать навес навоф башни железной конструкции радиусом 1 сажень, весо в килограммах	574		
	Кубильщик (0,14 × 574) × 2		160	
	Слесарей (0,007 × 574) × 2		8	
	Глин березов. 19,2 × 574 = 1090			
5.	Исправить каменные ступеньки кв. м.	7		
	Каменьщиков 0,30 × 7		2,1	
	Рабочих 0,44 × 7		3,0	
	Кирпича шт. 45 × 7 = 315			
	Алебастра куб. м. 0,03 × 7 = 0,21			

Сводка рабочей силы.

Каменьщиков	212 × 2 р. 80	р. 593-00
Рабочих	266 × 1 р. 50	р. 399-00
Кубильщик	187 × 2 р. 80	р. 523-00
Слесарей	9,4 × 3 р. 10	р. 24-00
	Всего на сумму	р. 1544-00

а с коэффициентом 1,25 (на 8-ми часового рабочего дня и для регламентированных работ 2-обязательная сумма получается:

1.544 × 3,25 = 5.018 руб.

10% на социальное страхование со суммы рабочих — р. 501-00

10% на отпуска и стипендии от рабочих — р. 501-00

На культурно-просветительные и санитарные организации от рабочих 3% — р. 150-00

57 -82

Материалы.

Кирпич .... 30,000 × 50 р. = 1.500 р.
Известь .... 49,200 кл. × 0,06 = 2952 р.
Песок строй. .. 872 пд. × 3 р. 45 = 3008 р.
Всего ..... 7460 р.

На вспомогательные работы
от рабсилы и материала
6% — — —

-4-

-93-

Коп.

Акт

19-го августа 1925 года.

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель Председателя Токмакского Волисполкома Тов. Сафаракасов Седовых, инженер-архитектор Средазкомстарины М.М. Логинов и сотрудник Средазкомстарины профессор Московского Университета Б.П. Денике, осматривая памятник ~~Чаша~~ 11 века эпохи мусульман Караханидов в 10-ти верстах от села Токмака, так называемую башню „Бурана" и нашли необходимым произвести следующий ремонт:

1. - Выложить из нового кирпича мусульманского типа размером 5,5×5,5×, верш. в восьмигранник основания башни всего 8 куб. саж.
2. - Заложить верх башни тем же кирпичом 4 куб. саж. кирпича.
3. - Сделать железную лестницу 8½ арш. длины для подъема на крышу башни.
4. - Сделать новую панцирь башни железной конструкции с деревянной покрышкой.
5. - Цементировать средние лестницы внутри башни.

Заместитель председателя
Токмакского Вол-ма (Подпись)

Архитектор Логинов

Профессор Денике

Верно: Инспектор по охране памятников старины и искусства
Ив. Умняков

~~58~~ „Бурана", башня -84-

Уманков, И.И., завсекцией охраны памятников старины и искусства „Средазкомстарина".

Работы и ближайшие задачи секции охраны и изучения памятников старины, искусства и археологии „Средазкомстарина" в Киргизстане [в 1925/26 г.]. (Объяснительная записка к смете на 1925/26 г.).

Издание Киргизского Научно-Исследовательского Института киргизского языка и письменности. Фрунзе. 1926 г., I-II стр.

„К числу памятников, о постройке которых не говорится в известиях до сих пор письменных источников, и принадлежит башня Бурана, использованная впоследствии преимущественно как дидактикой по

характеру архитектуры, относится башня „Бурана" Токмака. Среди других памятников башенной сторожевой области башня „Бурана" вместе с соседними мусульманскими кладбищем, полуразрушенной караван-сарай и старой частью города после революции мало посещались. Последние сведения о состоянии башни „Бурана" были получены Комиссией более года тому назад и сводятся к следующему: „Башня сама и какие-либо надписи сильно разрушены. Видны отчетливо основания подошвы башни размером вверх аршина на три прогон и в глубину от внешнего края аршина на три. Разрушение произведено преступниками, воспользовавшимися предлогом для выкапывания подземных ходов в русский печной. В тени башни через отверстие видна часть, усиленная таким образом разрушения. Снаружи и изнутри со стороны цели, равно как и видимая облицовка всей башни. Вершина башни [illegible] до нижней линии верхнего пояса (орнаментированного). Размеры правильного с западной стороны, разбросанных на СЗ и ЮЗ. Обвалом сорвано с верхней площадки башни 2 арш. по диаметру и на 7 арш. вниз до нижней границы пояса. Как видно, кирпич взят с каменной годом ранее." (Сообщение В.Д. Городецкого от 24 января 1924 г.)

На юг от башни „Бурана" в 2,5 в. с 80°/годах прошлого столетия было найдено надгробие с надписью на сиро-халдейском языке. (Разбор. проф. Д.А. Хвольсон, см. Записки Вост. отд. Имп. Арх-ва за 1886 г., т. 1)...

Далее Измайлов местоположение Бурана связывает с местом древнего города Баласагуна. „Бурана с такою случае могла составлять Карахановского государства. Предместье (См. Барон. Д. Орч. ... 1897 г., стр. 39). О башне „Бурана" имеется подробное описание (См. Журн. Нар. Просв. ... Зап. Коп. Арх. Об-ва), но подробного обследования с правильной архитектурной обмера и фотографии до сих пор сделано не было. Представляется необходимым обследовать как вид памятник (сохранить его для будущих поколений

59 „Бурана" башня

-86-

Ульянов, И.И.

Охрана памятников старины и искусства в советском Закавказье-Средней Азии.

Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. "Средаэкомегарис" Вопрос первый. Изд. Средаэкомегариса. Ташкент, 1926 г., стр. 49.

В течение древних памятников пустующих Туркестана, взяторг на учет и передаст в полное ведение „Средаэкомегариса", в порядке постановления ЦИК'а СНК'а Туро-

-47- Республикой Республики за №52 от 27 марта 1923 г. и за №173 от 5 ноября 1923 г., между границами для Киргизии указана и „башня Бурана (около Токмака)." (Стр. 49).

60 „Буран", башня.

-88-

Умняков, И.И.

Археологическая и ремонтно-реставрационная работа Средазкомстарины в 1927 году.

Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины и искусства и природы. Вопрос труда. Ташкент. 1928, стр. 270-271.
Тоже отдельным оттиском.

„... ремонтно-реставрационная работа Средазкомстарины в 1927 году" (Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. труда. Ташкент, 1928 г., стр. 270-271) и отд. оттиском.

Стр. 270 „...Главное внимание в этом году Средазкомстарины было обращено на башню Бурана, расположенную в 12 в. к югу от г. Токмака, Пишпекского уезда. Приведен капитальный ремонт этого памятника древнерусского обычно этого Караханидов. (XI-XII вв.). Башня башни от поверхности земли, по данным арх. М.М. Ломшова, равнялась, приблизительно, (точно не измерял произведено не было) 20 м. Нижняя часть башни у основания была сильно разрушена. Кирпичи разбросаны и вывернуты на высоту до 3 м. В первую очередь было отремонтировано основание башни, большинство кирпичом в форме наблюдающегося. Во внутрь было положено 20 досок для горизонтальной перевязки швов и для предохранения нарушения границ кирпичного основания от разрушения при землетрясении. Прежде чем ремонтировать основание башни необходимо было произвести шурфовку вокруг башни, чтобы, параллельно под землей. Вскрытие почвы было сделано на глубину до 2 м. Там оказался обыкновенный кирпичный, поставленный на ребро и положенный в елку; далее следовала бутовая кладка; нижележала каменная кладка, облицованная рустиками. В ремонтированной нижней части башни сохранился фрагмент существовавшего орнамента. На вершине башни должен кирпичная наиболее разрушенная часть, укреплена обыкновенная кровля, покрытая асфальтом и сделан бок для надписи. На ремонт башни израсходовано 30 досок кирпича мусульманского типа. Для изготовления кирпича был устроен небольшой кирпичный заводик на месте работ. Расход по ремонту выразился в сумме 3366 р.

Реставрационные работы велись под руководством арх. М. М. Логинова.

Археологический надзор за непосредственным ходом работ осуществлялся М. Е. Массоном. Подробное изучение разрезов стен и исследование конструкций позволяет особенности памятника дали возможность заключить, что время сооружения минарета относится не к XII в. (как его обычно датировали), а к гораздо более ранней эпохе и что в XI в. здесь имело место частичное разрушение башни. Подробное обследование цилиндрической и самой нижней части минарета (стр. 270) (стр. 271) дало возможность установить план. В северной части непосредственно на первом валом, обнаруженном сброс керамических изделий XI–XII в.в., лежащий на более раннем материковом основании, представляющем кладку, с которого найдена керамика с изображением креста. Отсутствие находок сделало XIII в. заставляет предполагать, что жизнь в городе замерла вскоре после монгольского нашествия." (Стр. 271)

Кроме того М. Е. Массон посетил и осмотрел городище Ак-Пешть, с которого им сделан фотографический план...

Шихеть

-58-

4 „Бурана" - башня.

Ульянов, И.И. -90-

Архитектурные памятники Средней Азии.
Исследования. Ремонты. Реставрация. 1920-1928 г.г.

Издание Узбекпан-УССР НКП.
Главный Средне-Азиатский Музей.
Ташкент, 1929, стр. 29-~~30~~.

Стр. 29 „К числу памятников, о постройке которых ничего не говорят исторические источники и следовательно, требуется дополнительная археологическая разработка, причислена башня Бурана близ Токмака. По мнению проф. Б.П. Денике Бурана по своим архитектурными формами и орнаментацией имеет общую связь с минаретом в Узгене минаретом XII в. в Бухаре, башней в Тюмене и башнями XI-XIII вв. в Хорасане, и с большей вероятностью можно предположить датировку Бурана XI-XII вв., т.е. эпохой Караханидов"[1]. По своему назначению по словам Б.П. Денике[2] „Бурана некогда, была минаретом или одним из минаретов какого-то существовавшего на этом месте собранной мечети того исчезнувшего города, внутри которого находится Бурана". По сообщению В.Д. Городецкого, общая площадь города у Бурана определяется по меньшей мере около 20 кв. км. По данным археологических исследований, „башня Бурана с окружающими ее развалинами должна представлять остатки г. Невакета, лежащего в 7-8 км к юго-зап. Ак-Бешим должен был остатками Гендикакета, рядом лежащая крепость в 3 км к сев.-зап. должна принадлежать остаткам села Зекет и, наконец,

[1] Цитируется по книге В.В. Бартольда, стр. 189.
[2] См. Краткий предварительный отчет об экспедиции Средазкомстариса в южной Киргизии в 1925 г., составленный Б.П. Денике и М.М. Постниковым.

св.-восп.

огромные развалины к с.-в. от сел. Красноречинского долины принадлежат к остаткам города Сунжа". [3]

В 1924 г. был произведен пятый ремонт башни Бурана под наблюдением арх. М.М. Лочинова. Прежде всего было осуществлено основание башни, выполненное кирпичом в форме восьмиугольника. Во внутрь было положено 20 дубовых балок для перевязки швов и для предохранения повреждения граней кирпичного основания от разрушения при землетрясении. На вершине башни была положена кирпичи наиболее разрушенных частей, устроена обносная кровля и сделан сток для воды. Во время ремонтных работ было произведено под наблюдением М.Е. Массона некоторое очищение частей башни. По полученной разрезе стоек и шести окошек конструктивных особенностей памятника удалось возможно заключить, что время сооружения минарета относится к более ранней эпохе, чем обычно предполагали и что в XI в. уже имели место частичные разрушения башни. Позднее производилось обследование Цитадели и городища. [4] В 1928 г. архит. Н.М. Бачинским были закончены работы на Буране: сделана железная крыша, вставлена водосточная труба на 3 м. наружу, сделана фронтуга [верхняя, не сохранившаяся (стр. 20) часть окна] и двери на входе 4 м. (двери Бабиба нальпу)

стр. 30 ... В 1928 г. Средазкомдарсеку впервые удалось организовать работу по археологии. Изучению погребальных курганов на территории Киргизстана. Рекомендованные проф. А.А. Спицыным археологи М.П. Грязнов и М.В. Воеводский обследовали 4 кургана в Зв. от Бураля, где ими было вскрыто 5 погребений, которые относятся ими судя по инвентарю предположительно к скифо-сарматской эпохе (первые века до н. эр.). Обнаруженные сходные этих курганов с курганами на Алтае, в Туркестанском крае и в Монголии. В курганах найдены кости, керамика, характерная по своему облику и украшениям не хуже и богаче (два пустых, будет в др.). Дальнейшая изучение после их обработки поступит в главе. Со-ть. Шульц. Работа на месте продолжалась 3 недели..."

---

3) Ильин. М.Ю. Ивановский археолог. Ильин работавший у с. Красноречинского с остатками города Сунжа. См. его статью в Известиях Турк. Отд. Рус. Геогр. Общ. т. XVII, Ташк. 1927 г., стр. 185-188.

4) См. Известия Средазкомдарсека, вып. III, стр. 270-271.

-76-

Буряана

~~61~~ -92-

Умняков, Ив.

Смотреть: Трофимов, К., Умняков, Ив., Студенецкий.

63 "Бурана", башня.

-93-

Field, H. and Prostor, E.

Archaeological investigations in Central Asia, 1917-37. By Henry Field and Eugene Prostor.

Repr. from. Vol V, Pt.2 of Ars Islamica, p. [illegible] 264-271 с иллюстрациями. Много отд. оттиск в 37 экз. с 17 илл.

1. -94-

~~Башня Бурана~~

~~Стр. 225~~

Башня Бурана подробно описывается, по мо-
ей просьбе, в октябре 1886 года, инспектором
народных училищ Семиреченской области
г. Городецким. Доставленное им описание
приводим здесь в подлиннике. „Башня находит-
ся в восьми верстах к юго-западу от города
Токмака (в Семиреченской области). Она
помещается внутри четырехугольника, обра-
зуемого рядом и валами значительной раз-
мером, но не в средине его, а ближе к углу,
образуемому восточной и южной его сторо-
нами и прилегающему к р. Бурану. Ближайшая к башне сторона вала (южная)
срыта, но не на всем протяжении. Северо-
восточная часть четырехугольника примыкает
к упомянутой реке, которая подмывает эту
сторону и обнаруживает кирпичи бывшего
здесь постройка и черепки глиняной посуды.
В одном месте этой стороны найдены бы-
ли два глиняных водопроводных трубы.
Площадь четырехугольника имеет 3/4 кв. версты
и заключает в себе пять курганов, из которых
два насыпаны кроме того, остальные
меньшей, но более значительной высоты и объ-
ема. Кроме того, около башни, со стороны, об-
ращенной к Токмаку, находятся развали-
ны бывшего строения с массой обожженного
кирпича."

Высота башни, по измерению, произведенному
одним из лиц этой экспедиции, 12 саженей, по
направлению она склоняется восток (около 15 с.).
Надо полагать, что первоначальная высота баш-
ни была больше, судя по тому, что сейчас на-
верху ее имеет следы разрушения (покрытая
обломками кирпича). Башня состоит из двух
частей: основания, имеющего форму правиль-
ной восьмиугольной призмы, и утвержденной

на нем круглого стола, к верху постепенно скругливающегося. Длина верхнего граней основания 5 аршин, а горизонтальной 5 арш. 10 вершков.; но из этих последних только две (верхняя, имеют по 5 арш. 8-3 вершка) сохранились в целом виде, две остальные-все вверху обломались, а низу обломаны. Должно заметить, что ни одна сторона нижней части осьмиугольника ныне не наряднулся в целом виде. Заключая по длине целых граней, первоначальная окружность башни равнялась 45 аршинам. Если-же по приведенному измерению, окружность основания башни равняется 39 арш. Сила до 2/3 косая осьмиугольника кирпичи поломаны кладоискателями для печей и других надобностей. В осьмиугольнике, начиная пачи с самого основания и до полуторой аршин в косую, имеется 10 отверстий, в ряд небольших продольных (печурок), продолжающихся до самого центра, но не сквозных и противоположащих. В каждой стороне верхней части осьмиугольника имеется по одному углублению неправильной.

Как осьмиугольное основание, так и круглый башенный столп сложены из обыкновенного кирпича, на цементе, таким образом, что кроме узкого пространства для винтовой лестницы в постройке не остается другого помещения. Следовательно, что касается сообщения не башни с помещением смежной, а комнатной колонны или столпу. Кладка кирпичей обыкновенная, по широкой плоскости кирпичей, с перекрышкой или перевязкого рядов; но с наружной стороны столба, для красоты выкладывались через каждые три аршина предлежащей кирпичи. Они отличаются тем, что горизонтальные ряды симметрично пересекаются вертикальными рядами кирпичей, образующих с первыми почти прямую, но обратную двойному буквы Т⊥. Вследствие такого рода кладки, наружная сторона башни представляет 12 преломляющихся, гладких и хорошо отделанных, полукругов, каждый ширины приблизительно в три аршина. Эти полукруги служат отличительным признаком всякой башни на глаз. (Ср. 183)

В стенах башни наблюдается такая же треугольная скважистость или пазуха, как и в осьмиугольном основании. Длина к последнему не насчитывается 14, а в верхней части 15*). Круглой башенный столп заканчивается площадкой, образующей толщину самой стены (т.е. высоту конического столпа). На нем нет ни следов крыши, ни вообще того, чем заканчивалась башня. С северо-восточной стороны часть вершины его обвалилась вследствие образовавшейся трещины (около 10 аршин длиной) и попадающей туда воды, которая, замерзая зимою, расширяет кирпичи. Вход в башню с западной стороны, на значительной высоте от земли (5 арш.), нависшего над осьмиугольным основанием. Он имеет вид узкой двери, около 2 арш. в высоту и одного аршина в ширину. Лестница нет, и не видно, чтобы она существовала при постройке. Теперь можно войти в башню только по принесенной извне, какой-нибудь лестнице, которую нужно везти с собой из Тюмени. От входа начинается винтовая винтовая лестница, т.е. то свободное пространство в столпе, которое оставлялось при кладке, с положенными при этом ступенями, для восхождения на его вершину. На пространстве всей лестницы нахо-

*) Не назначались ли эти камни для прикрытия (вентиляции) полого столпа башни?

дящиеся ребрами кирпичи поставлены пирамидой, образующей с первыми почти прямую, но обратную двойному буквы Т⊥.

горел только два небольших нагара: один находился у самого края, другой - третья ступенька ближе к центру. Длина последней - 17½ вершков, а ширина, как и всей лестницы, - 14½ верш. Начинаясь с западной стороны, лестница направлялась вначале прямо на восток, затем с северо-восточной стороны. Пройдя 21 ступеньку, на северо-восточной стороне для освещения лестницы оставлено в стене небольшое горизонтальное сквозное отверстие (окно). В нарушенном ныне уже своде половина головы взрослого человека, а к внутренней стороне нужно окна так расширяется, что в проем уже можно не только голову, но и плечи. Подоконник не горизонтальный, а сделан из куска плиты и доски не покрыт. На этом протяжении его (окна) направление вертикальной выбоины плит напоминает, по-видимому, арабские письмена. Она на них только напоминает[1]. Ступени лестницы сделаны из того-же куска, как и весь массив башни, т.е. они представляют собою не что иное, как самую стену, вогнутую в (стр. 184) ступенек в той части столичной площади, где оставлено внутри башни свободное пространство для прохода (в ширину около 14 вершков и в высоту в средней человеческой рост). Каждая ступенька покрыта деревянною доской, края которой вделаны в стену башни на глу-

[1] Можно думать, что эти надписи повторяют предшествующие. Подобная или существующая и предполагаемая вновь полностью скрыта на лестнице большого объема Сувлда. Их делали мусульмане, привлекаемые Волжско-Камской столицей за древний материал.

бину около 9 вершков, как это видно по оставшимся свободными отверстиям. Толщина доски 1 вершок, но ретарь такая толщина доски оставлена только на полках, на остальном - они тоньше, доски гарнисто стоят, плотно, нигде слишком об временем. Полный ступенек в нашей времени насчитывается 33 и еще меньше вначале их стояло двух, - пусть оставшиеся в среднем досок. Самая верхняя часть лестницы обрушилась вместе с частью верхней стены. Высота ступенек не всюду одинакова, от 6 до 7 вершков, вместе с доской. (стр. 297)

Изложено в "Предварительном сообщении по производимым в Болгарах археологическим изысканиям" Отдела Волжской археологии. В. М. Флоринского. I Отдача Всероссийской выставки. Смоленск, 1894 г. стр. XIV + 55 + III + 10 табл. 1896 г.
Часть II; в-1; стр. 272 + 12 табл. 1897 г.
в-2; стр. III + 299 (571) + 11 табл. (XII - XXIII).

295
296
297

Размер каждой из них показан в приследующей таблице:

Сем. 4/05

Кроме того, отдельные сведения о башне разбросаны в разных местах книги:

1. В перечне поступлений в фонды XXX-й музея значится под № "1160. Квадратной кирпич с башни Бураны, близ Тюмлака; длиной и шириной 25 сант., толщина 4 сант." (т.1, стр.59). Далее, с подробностью размеров кирпича, указывается, что "... объем его весьма тяжелый, цвета красного, с следами прилипшего известкового цемента; грани совершенно правильные, на плоскости поверхности видны следы подачки в виде слепка углубления продолговатое и довольно широкое, как бы от надписанной скалкой" (т.2, стр.95). Размеры этого же кирпича, как общие размеры кирпичей, из которых сложена башня Бураны, приводятся в сравнительной с другими древними кирпичными сооружениями Равки и Закавказья таблице, помещенной в т.2-й, на 96-й странице.
2. В перечне предметов, поступивших в фонды XXX-й музея значится под № "1164. Два булавшихся кирпича с цементом, взятые от подошвы башни Бураны" (т.1, стр.59).
3. В архиве Предмузея, поступивших после составления каталога" музея, за №2419 значится: "Фотографический снимок с древней башни Бураны" наблюдаемой в 8 верстах к юго-западу от Тюмлака" (т.1, стр.92).
4. На стр. 87 упоминается о том, что в музей Томского университета имеется "кусок обыкновенного кирпича из трех пушек" в том числе "из башни Бураны, сделан в 8 верстах от Тюмлака" (т.2, стр.87).
5. В разделе "Отчет о работах..." говорится: "Кроме того, по словам инспектора народных училищ Семиреченской области г. Городецкого две гончарных трубы были найдены в развалинах древнего здания близ башни Бураны, недалеко от Тюмлака" (т.2, стр.77).
6. В архитектурных формах башни Бураны автор предполагает некоторое сходство с сооружениями Башни (на Каме) и с болгарскими столпами (на Каме), и между (на стр. Зарече) Сведения с результатами раскопок, произведенных в башне Бураны, опубликованы в книге Н.А. Северцова "Этнографический очерк Башкирской горной стороны" (СПб. 1886 г.), Флоринский в примечаниях говорит: "Судя по рисунку, эта [Уфимская] башня похожа на башню Бураны и также украшена снаружи узорчатой кладкой в виде горизонтальных поясов." (т.2, стр.186).
7. В связи с упоминанием о падении в 1845 г. Большого Болгарского столпа (башни) от расстраивания, главным образом, местными крестьянами каменной облицовки, Флоринский в примечаниях говорит:

"Такая же участь и великолепие той же древней постройки ожидает и башню Бураны, не смотря на то, что она благополучно перенесла несколько бывших в ее окрестностях сражений, вследствие чего и удержалась в продолжение многих веков от разрушительного влияния времени и нашествия варварских народов. Русские крестьяне, разбирающие целые кирпичи с основания башни, оказывающейся сражения и опасности древностей, чем сражения сил и авиаторских изысканий." (т.2, стр.187).

Порядок счета снизу вверх	Всего в вершках: без доски	с доской	Порядок счета снизу вверх	Всего в вершках: без доски	с доской
1.	5 1/8	6 6/8	19	5 3/8	6 4/8
2	5 1/8	6 5/8	20	5 4/8	6 6/8
3	6 2/8	7 3/8	21	4 1/8	6 1/8
4	5	6 2/8	22	5 5/8	6 4/8
5	5	6 2/8	23	5 4/8	6 4/8
6	5	6	24	5 4/8	6 6/8
7	5	6 3/8	25	5 7/8	6 6/8
8	5 2/8	6 2/8	26	5	6 2/8
9	4 7/8	~~5 2/8 + 7/8~~ 6 7/8	27	5	6 4/8
10	5 3/8	6 6/8	28	5 3/8	6 2/8
11	5 2/8	6 2/8	29	5 1/8	6 4/8
12	5 2/8	7 2/8	30	5	5 5/8
13	5 2/8	6 6/8	31	5 3/8	6 2/8
14	5 2/8	6 5/8	32	4 7/8	6 1/8
15	5 3/8	6 4/8	33	5 1/8	6 1/8
16	5 5/8	6 6/8	34	5 2/8	6 1/8

Флоринский В. М.

~~5~~ Бурана

-102-

Топографические сведения о курганах Семиреченской и Семипалатинской области.

Известия Императорского Томского Университета. Книга 1-ая. Томск, 1889, стр. ....

В приложении к статье „Некоторые сведения о курганах юго-западной части Семиреченской области", составленной по поручению М.В. Флоринского инспектором народных училищ Семиреченской области Городецким, в конце статьи приведено извлечение из отзыва Городецкого о описанном башне „Бурана".

Бурана.

103

(Флоринский, В.М.)

Первобытное славянство по памятникам из доисторической земли. Опыт славянской археологии В.М. Флоринского. I Общая вступительная часть. Томск, 1894, стр. 295-297; часть II..., вып. 2. 1897, таблицы рисунков XV и XVI-х.

Здесь, в I части, дается описание и рассмотрение археологом фасом башни „Бурана", обследованной в 1886 году по просьбе Керзона инженером надзиратель училищ Семипалатинской области Городецким. В приложении таблицах I части 2-х, второго выпуска помещены рисунки: на таблице XV-й - „Вид башни Бурана с запада с рисунка 1886 г.", и без надписи на этой же таблице - профиль башни; на таблице XVI-й - „Вид башни Бурана с 1891 г. (по фотографическому снимку)".

Дополнительное после описание башни мы приводим в связи с другой работой Ф(лоринского)

-184 В. – Археологический музей Московского Университета – где оно фактически было заложено еще в 1888 году.

~~67~~ „Бурана", башня

-105-

Cekaninskij J.

„Burana"

Obzor Obozrenie, (Газета на киргизском языке в г. Фрунзе), №194 (2795) от 22 августа 1936. С фотоснимком.

Это киргизский перевод статьи пр. Чекалинского „Башня „Бурана", помещенной в „Советской Киргизии" в №196 (2797) от 24 августа 1936 г.

Фотоснимок озаглавлен: Bajtərɣb zamandɑn əsteligi „Burana" (=

под снимком надпись: Syrotto: (Ondon solɣo) 1) „Burana"nɑn tiwikɣi rejpi. 2) „Burana"nɑn 1891-ɕɓldaɣɓ rejpi 3) „Burana"nɨn azərɣb rejpi Tuvu əktəɛ tarɑɓɓnɑn ondolɣon. (=

~~68~~ „Бурана", башня

106

Чеканинский Ив.

Охранять памятники древности.

Советская Киргизия (газета в г. Фрунзе), №244 (2845) от 21 октября 1936 г.

Это грубая ошибка общего характера, но ещё не менее в ней ещё указания на то, что наиболее известные памятники древней Киргизии в том числе и Бурана взяты на учёт, как подлежащие охране, что „В 1929 году реставрировалась башня „Бурана" и наконец, что башня Бурана" (сведения относятся к 1936 году – И.Г.) "народу-з" в беспризорном состоянии, вер[?] ее разрушается."

(Чекалинский, И.А.)

69 Бурана.

107

("Бурана" - памятник архитектурного искусства первой мусульманской династии Караханидов).

Эта лекция, - была - нигде не зафиксированная, прочитана археологом И.А. Чекалинским с студентами исторического факультета Киргосуниверситета во время экскурсии к башне "Бурана" 5 июня 1937 года. -

~~70~~ „Буран", башня.

-103-

Шейх, С.Я.

Смотреть: Ишанго, А., Сутягин, Г.А.
и Шейх, С.Я.

~~7~~ „Бураана", башня

Чекановский И., научный сотрудник Киргизского государственного музея.

Башня Бураана.

(Памятники древности Киргизии).

Советская Киргизия. (Гавуга, г. Фрунзе) ~~1936~~ №196 (2797) от 24 августа 1936 г.

С (неудачными) фотоснимками: Башня Бураана в 1886 году (со старинного рисунка)[1], башня в 1891 году[2] и после реставрации.

В этой небольшой газетной заметке сообщается следующее: См/и/об

[1] Рисунок позаимствован у В.М. Флоренского из его „Краткие исторические сведения..." и.ч.

[2] Тоже, и.ч.

110

Башня „Бурана" – минарет некогда существовавшей соборной мечети – расположена в долине реки Чу и является одним из реперных памятников древности на территории Киргизии. Башня имеет цилиндрическое косвенно-полигональное основание, покрытую кирпичную облицовку с чередующимися надписями и орнаментированными поясами. Сложена из пиленого жженого кирпича квадратной формы. Всего сохранилось около 23 метров диаметре основания в 9 метров. Внутри, со стороны западной стороны сохранилась лестница с деревянными ступенями. Стилистика башни позволяет называть Юсуп-Хаслан-Хана, можно предполагать, что она построена в XI–XII веках. „Бурана" находится в 12 километрах к югу от г. Токмака, на площади обширного разрушенного древнего городища Ак-Пешим, отождествляемого В.Д. Цаевым с городом Невакетом (X век). Более ранними исследованиями со столицей караханидского каган-бигского государства (вторая половина XII века) – городом Баласагуном. На территории Ак-Пешима в разные времена находились были слои керамического Запада, принадлежащего гончарного сооружения, и дают развитие Восточно-Европейской цивилизации о высокой культурной уровне по летописям. Значимый древний объект этого исчезнувшего города, помимо сохранившегося минарета. Здесь же, в 1885 году, русской археологической экспедицией было найдено каменное надгробие с эпитафией (вырезанной на надгробном камне) на сирийском языке и относящейся к IX–XIII векам. Три раскопки Бураны, произведенные в 1928 году археологами М.П. Грязновым и М.В. Воеводским, дали обширный предмет индийско-сарматской культуры, относящейся к первым векам до нашей эры.

В настоящее время башня „Бурана" находится в без присмотра, сверху, купола и деревянные части растащены, кирпичи кладки обваливаются, неизвестно капитально реставрируют „Бураку". —

Буслаев

111

Яковлевский, И.В.

К вопросу о народнохозяйственном оформлении Средкомстариса.

Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. III, Ташкент, 1928, стр. 262.

Между прочим, на стр. 262-й говоря о состоявшемся 18 окт. 1927 г. заседании научно-организационного отделения Государственной Академии материальной культуры в Ленинграде под председательством академика В.В. Бартольда, на котором представитель Средазкомстариса сделал сообщение о работе Средазкомстариса в 1927 г. и предполагаемом плане работ на 1928 год, в скобках, наряду с другими работами в Средней

112 Авт., включена „по Кирпичному – реставрация башни Бурана."

Бурана. 1.

113

Бартольд, В.

Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893-1894 гг.

Записки Императорской Академии Наук. VIII серия. По Историко-Филологическому Отделению. Т. I, №4. СПб. 1897, стр. 26, 27, 31, 38, 39 и 40.

На приложенной к „Отчету" таблице VI-й, помещены три рисунка башни Бурана: „Общий вид"; „Основание башни" и „Кладка стен укрепления вокруг башни."

В своем „Отчете", автор дает очень немного сведений: собственно о башне „Бурана". В III главе – „Путь от Тамага к Чу и Кунгская долина" он говорит:

„В Токмаке мы по совету д-ра Боярского

2. Познакомившись с преподавателем мерного городского училища В.П. Ровинским, вместе с ним осмотрели некоторые развалины (Бурану, месторождение кладбище и т.д.) и получили от него много сведений о других.

Знаменитая башня Бурана находится внутри города, на берегу речки того-же имени, русло которой наполняется водой только во время таяния снегов и дождей..... Около башни видны следы древних строений. Над башне фотография, сделанная г-ном Дубинским достаточно ясное представление. На вершину ведет лестница; по бокам, с внутренней стороны находятся надписи, тоже снятые г-ном Дубинским представляющие мало интересного; одна из них некоторый палеографический интерес, как образец того арабско-сирийского шрифта, которой встречается также на некоторых (Стр. 26) монументах. Характер постройки, особенно орнаментация заставляет предполагать, что башня воздвигнута сельджуками." (Стр. 27)

Далее, разбирая среднеазиатские маршруты, в поиск (мерв) каторых должны войти города, а другие гавани (?) (?) (?)

ф-тибудь сомнение развалин ..." (Стр. 31).

о местоположении Баласагуна

Зарем, полемизируя с Петровскими, следующе преемственно ука-
зывает, что:

"В XVI в долине Чу, как в долине Таласа, было густо
населенных, прежде названия городов имели Бала-
бадъ. Об этих развалинах в „Тарихи-Рашиди" сказано:
„В (стране) Дису в одном месте есть следы большого города;
его минареты, купола и медресе в некоторых местах сох-
ранились. Так как имени того города никто не знает,
то монголы его называют минаретами (башней). Кроме то-
го там есть купол и каменная плита, на которой наверху
часть вырезана надпись: „Это — могила славнейшего
имама и непогрешимого, совершеннейшего шейха, обла-
давшего в себе как совершенствами, так и обширностью науки,
шарика как внешней, так и основ законоведения, имама
Мухаммеда — факиха Баласагунского; да не пресекут
ветви на его могиле древо общения его с богом и да
будут на него обращены всегда взоры мусульман. Скончался он в 711 г. Написал это ученый Омар-
-хаджиб." Дису — одна из местностей Могулистана, про-
стирающаяся на один месяц пути; городов подобных
этому (там) было много." Приведенное известие
заботливо искали прочие как доказательство,
что в начале XIV века (711 г. гиджры = 1311/12 гг. по Р. Хр.)
слово Баласагун, как название города, еще было в

1) Рукоп. № 588а, л. 194. Текст и перевод (имеются отдельные неточности в последних строчках текста) у В.В. Вельяминова-Зернова, Исследов. о Касимовских царях, II, 162-163.

-11-

употребления. Кроме того факт, что монголы называли эти развалины минаретом, т.е. башней („сведущие по наиболее вероятному и удостоверенному преданию г-на Петровского сближают их с развалинами, расположенными вокруг Бураны 5). В подтверждение своей догадки г-н Петровский приводит слова В.В.Р. причина, что у киргизов „Бурана" будто „башня" (очевидно, искажение арабского минара, мунара). Догадка г-на Петровского очень любопытна и вероятно основательна..." (Стр. 38)

Далее автор говорит:

"Мысли о тождестве Бураны с Баласагуном были высказаны мною (в статье, на которую ссылается г-н Петровский) только в качестве предположения, которое требовало еще новых доказательств, но сколько-нибудь существенных доказательств в его пользу пока далее из Бураны и ближайшие к ней развалины башни дают очень незначительное количество, гораздо меньше, чем Ак-Бешим; если Баласагун находился в этой местности, то его с большой степенью вероятности можно отождествить с Ак-Бешимом, причем Бурана в таком случае могла составлять какое-нибудь более раннее предместье...." (Стр. 39).

5) Статья г-на Петровского была напечатана в „Турк. Вед" за 1894 г. (№25 и перепечатана в „Зап. Вост. Отд." VIII, 351-354.

"... Современные предания туземцев о Бухаре, вообще говоря, мало интересны и очевидно довольно позднего происхождения; некоторого внимания, повидимому, заслуживает предание, по которому строителем Бухары был Кизил-Арслан-хан[1] имя, как будто указывающее на Караханидов[2]). Что это имя не было заимствовано сюда случайными выходцами из Кашгарии, доказывается крайней популярностью этой личности в среде; кизил-арслан фигурирует в числе главных героев. По преданию Кизил-Арслан владел Самаркандом и Кашгарией (тогда Караханиды); при нем кашгарцы напали и отняли от него; Кизил-Арслан послал на них своего богатыря Лашкуда, которой первой атакой перебил Шашек, получивший от него свое название: по этой легенде, рассказанной нам около Бухары) слово Шашек есть искажение имени Лашкуд." (Стр. 40).

---

[1]) Ср. аналогичную легенду г-на Петровского (Зап. Вост. Отд. VII, 294) о Кашгарии и Самаркандском времени по большей части сход-

---

Зато с именами Сайпук-Бора-хана и Арслан-хана".

стр. 67

4) Полагаем сход. термин. из долины Кагана. Можно утверждать о каком-то влиянии сев. культур в области обрабатки металла. Вещи находятся в эрмитаже. Материал из приречных курганов Сев. Танжинаня, раскопанных Фергусаном (хранятся в истор. музее в М-ве) следует (?) включить китайск. культуру." ½ строки на стр. 67 Берлин. Арх. очерк Сев. Китая.

VIII–IX в. вторая судьба прерва курлов на Танжинаня.

стр. 68

стр. 67 ..... "К сожал. памятн. собрание ранчого населения Сев. Кит. еще очень мало изучено, наиболее яркими представителями памятников являются каменбаи и балбалы, на характеристике которых мы сейчас и остановимся.

Каменбаи в Сев. Кит. встречаются повсеместно. Граница их распростр-ия проходит по линии оз. Тамаса – Ишимское оз. – Джамбулук – в урал. Уч-Тас – В. Кедровую – Кокчетав – оз. Тамаса. Южнее их только единичные экземпляры. Каменбаи отмечены в ущелье и долине Б. Кеш. – в М. Кеш. и на сев. бер. И-куля. Каменбаи представ. собой изваяния плоского прямоугольного в плен. Как правило эти изваяния имеют голову, торжеств. тип. На пер. часто вырезаются детали одежды, головного убора или вооружения. Между ушами, бывает срезан прямоуг. кусок, неудавшегося, что изваяния имеют черты, напоминающие самые ребенка. Возможно, что указанное обрезание изображения головы и подчеркивание самого почетного. Такова изваяния, обнаруженные около Уч-Тала. В большинстве случаев изображения очень примитивны. На уч-тальских изваяниях хорошо прочерчены детали одежды, в ушах серьги, на поясе небольшой нож и длинный меч с перекрестием. Очевидно эти детали и составляют характерные черты внешнего вида рогока – воина. В Танжинаньском могильнике примитивные изображения расположены цепочкой от кургана – захоронения с юга на север, причем в начале сразу изображение, а затем следуют просто поставленные на ребро камни. Среди изображений наиболее в 1929 г. лицо с большой окладистой бородой. Художник скульптор левша, поэтому лицам придает лицо справа с пробором. В условиях Семиречья такое изображение не должно вызывать удивления. По обычаю сравнить в ряд изображения и камни наиболее схожие. Вот пример такого сравнения при могиле, сравнительно нарисованный облик покойного и описание его, в которой он нарядился в праздничное. Костюм. Обыкновенно, если он убит один, то ставят один камень. Убито много – ставят камни пропорционально до ста и даже до тысячи".[1] Полную иллюстрацию этому мы видим в ряде камней на Танжинаньском могильнике. Возможно, что группа без деталей изображения следует отнести к таким балбалам, а указанные богатые с "прорисовкой" изображения лица типа Уч-Тальских изваяний с "нарисованным" обликом покойного. Не случайно на Кокче и Киселевск. эти случаи когда содержимое в могиле целиком и полностью отвечало предметам, изображенным на камен. изваяниях, сделанных у могил".[2] ...

---

[1] И. Бичурин, ук. соч., т. 1, стр. 270 (Собрание сведений о народах Средней Азии. Спб. 1851 г. т. II).

[2] Советская Археология, т. 1.

Протокол №
заседания археологической секции
Комитета Наук при СНК Киргиз-
ской ССР.

Присутствовали: Зимина Б.М., Черкасов
Н.Д. и Чекалинский Н.А.

Председатель –
Секретарь – Чекалинский

Повестка дня

1. Сообщение: Доклад
тт. Зимина и Чекалин-
ского о рукописи
А.Н. Бернштама

Текст доклада: 1) На Кургак-Тюрском перевале обна-
ружен мусульманского типа памятник.
(Дополн. на стр. 14) Если автор
имеет в виду памятник, хранящийся
в Семипалат. музее. ?

2) На стр. 15 – указано неправильно, а вообще
в целом сделанное "сравнение" с
Кирпичной равнины "надгробок халсолтуа
Ич-тумсо как-то убеждает, судя по
сообщает сомнительно.

3. На стр. 16 сделать ссылку на текст
надгробок минарет. средней в Кургак-Тюрк
4. Была бы желательна перерисовка
тот. IV "Средне-сакские Сев. Киргиз VII –
IV в. д. н. э. Так как в основ.
фонде музея много неизданного и пред-
ставляет
5. Библиографию с 100 й стр по конец 114 стр

121

Отн

В №9, гл. 5 дано описание
Кёго памятников.

Кавархов Н.С. Поездка на Памир
(с кратким очерком путешествия, общим
характером Памира и его населения)
„Землеведение" 1896, Кн. 1, стр.
111–140 с илл. и картой.
На стр. 135 – острый тип. деревень
памятников.

Орлов В. Описание предания. Сред.
между Азов. Танк. 1910, кн. V
стр 31–33, кн. 4, стр. 90–95.
Предания, связ. с Очаковом и его
основанием.

Далее из сведений у Берлина на данную
работу как Васильев. и Гаевского У-суль-
ские могильники на городищ. Куртовской
сер. К городищ у-сульской.
ВДИ 1938 №3 (4) стр. 162–179, с 4 илл.
в 1928–1929 г.
Некрополь 4 курганных могильника – у
Бурана, у Каракола, 2 у Семёнка.
Давнее современное новый материал –
строго научный.

4. №284. Барт. Очерк истории Самар
не помещен опечатки в след. „Пам.
книжке".

Мушкетов И.В. Туркестан. Геологич. и
орографич. описание по данным, собран-
ным во время путешествий с 1874 г.
по 1880 г., т. 1-2, СПб. 1886 - 1906.
Во 2 томе на стр. 76-77 „Краткие
сведения о Кокандском ханстве в Коканде."

Туркестанский Край

---

3. Barthold W. Cu. — Encycl. de l'Islam
Livr. 15. Leyde-Paris, 1912, стр.
902-904.

Очерк истории Бухары р. Зу в древности:
р. Зу и города, расп. в ее долине по
свидетельствам древних писателей, насе-
лявших эту область; арх. памятни-
ки: Замок Бурана, нахо. близ
близ Токмака и Пишпека.

842 -123

Северцев Н. А. Заметки о городском
сурках у вершин Чу и Каратала
и о пушистом хорьке (Putorius
Eversmanni Lesson.)
Машинопись, 1868 г., 40 стр.
Без редакционного листа и оглавления.
На стр. 6 — Мам-Рабат.

857
Сорокин Н.В. В горах и долинах
Тянь-Шаня.
Ист. Вест. 1886 N5 стр 360-386,
N6 стр 628-655.
N5, стр. 383-386 данные, свя-
занные с путеш. об. И-Кул.
Поездка в ур. Кенсаз; опи-
сание остатков древностей.

916 Марков Е. Фергана. Пу-
тевые очерки Кокандского уезда.
Русск. Вестн. 1893 N6 стр
71-108, N7, 61-99, N9
3-46, N11, 4-32

Сабар-Курган — Шемаджи
Кайдакбар (у пос. Кайдакбар) — Сукок
Джаман-Курган у пос. Орловка — Кубель
Ак Тюбе у пос. Малае — Декабрист
Джусан-тюбе у пос. Сарбаздон — Аулад
Шай-тюбе в 10 от п. Серафим. — Хамурет

Полякова о Федчаке Бабура нет резюм.

Нетрав. рекет на стр. 73, 100 — 104

Расовое ранг — палеоевропеоидный
монголоидный, тунгусо-маньчжурский

213
Передача Бурдуф (о гор. Хамурете)

(Перебрасывается на лазы)

218
Вернемся назад — как бы ещё много других городов как Ангара посещались Тимуром, между ним в первом Тимура, напечатан. англ. в 1636 — Арабшах на арабск. языке, содержится рассказ о походе Тимура в Дашт-и-Кипчак и посещение им ряда городов. (См. Ahmedis Arabsiadae vitae et rerum gestarum Timuri qui vulgo Tamerlanes dicitur, historia. Latine vertit, ed adnotationes adjecit Sam-

— 125

Emmuel Heñerticus Maïger. M. 1-2, Leovardiae, 1567-1772.

~~Кыргыз фольклористикасы~~

~~Кыргыз эпосунун изилдөөчүсү~~ Хакасов.

Изд-Хорадабеев

257.

Предприят действительно ли Пожарский сделал только пассивный переход затисок Бабура.

Об Оше — 258, 259, 262, 349

Судя расположению не в хронол. порядке в предпол. первого тома, напр. под №256 сказ. Арендаренка „Закупки ... г. г.“ изд. в 1886 г., а под №277 его же „Счет ... г. г.“ изд. в 1891 г.

Можно и в результате см. №287 можно см. №297

самая ранняя надпись относится к 858 г. См.
Хвольсон Д. Древности. Заметки о надписях в Сев.
обл. сирийских надгробных надписей. ЗВОРАО, 12
1095 г. — т. I, 1886 СПб 1887 г. стр. 84–109
с 1 таб. рис
XIII – XIV в. (некрополь)

Стиль надп. подвергался
стилевые мотивов
с растит., орнаментом и
изразцами и вышивкой.
Розовая, синяя, некрополь,
религиозный надп.

переобразные руки у Сакрамент
керам. руки
кожаные

Сосуды с Сарепта V–VIII вв.

Алтарь

Глиняные сосуды из Балахсаны VIII в
следовало бы к Иссык. Будда правильно
Сарафки в Балахсаны будд. храма XII в.
и преимущ. дату написать Иссык. будд

127

Содержание.

I. Введение

II Основные этапы археологич. изучения Сев. Причерноморья

III Древнейшая история Сев. Причерноморья

IV. Скифо-саки Сев. Причер. VII - III в. до н.э.

V. Античный племенной союз III в. до н.э. - I в. н.э.

VI Сарматские группы на Таманском I в. до н.э. - II в. н.э.

VII Боспорская колонизация V - VII вв. н.э. и Западно-черноморский каганат VI - VIII вв н.э.

VIII. Церковная география Сев. Причерноморья в VIII - XII вв н.э.

X. Заключ. Культуры Сев. Причер. в поселенческий период.

Очень желал, что книга, вышла на переведена на русский язык.

128

Здесь мне делать выдержку из Неджафи, в которой совершенно нет упоминания о Мараве и даже намека на него, Бертрам сразу же говорит. „Неджафа явно сделал название городов, соединив Мараз и Хамурат в одно". Откуда это видно Мураденко? не видно не из того, что автор говорит ~~на стр~~ об Хамурате на стр. ~~69~~ последующем Мануфд. развалин с Хамуратом на стр. 69.

Ак Тепе
Шиш тепе
По сообщению Ибн ал Асир с
Хурам-Ахурат Мафар ал Макдиси
Иелк-Кул
Ахсуват-Тюбе
Ак-Тюбе
Сафар Курган
Мал-Тюбе
Ахсанат Курган
Дулаф-а, ч
Зийда ибн-Салиф

Нет ничего о водопр. канавах-нитр, ду
Летописях
О ходах, обвалах пещер

-129

На стр. 79 упоминает о мощных укрепленных сооружениях у Сукпула

На стр. 82 можно найти данные, что скрывается в горах Тамды Баба в Карагандинской области XI-XII в.в. (Сарай) на Кургальджинской трассе (Баба-ата) Баба-ата обычно называют „сокровищницу"

О Будде как о классическом памятнике каракаринской культуры два слова на стр. 85, а также мимоходом на стр. 130.

~~Кайдакская~~ Чайсай чекмарик. на Бегов. могиль. экспед 1938-40 г.

~~На~~ В пещерах, городищ. мог о Ак-Кыя. у Джигур.

~~Кургальджинская~~ 1939-40 г. на

~~На~~ Стр. 100-114 описание раскопок Кургальджинских могильников. Карагандинской обл.

Нет указания о нахождении в Балхашском районе

Только в заключении в Шелодяги (Сарыкуль) на 131 стр

принимали участие сотрудники Института Истории Материальной Культуры им. академика Н.Я. Марра Розина Л.Т. ~~(1938)~~ (1938-1940 г.г.), Кипарисова Н.П. (1938 г.), Белецкий А.М. (1938 г.), Луппиан М.В. (1939 г.), Щербаков И.В. (1940 г.) и др.

IV (стр. 18 этой) К более старым вещам, как засвидетельствовал Зеленин Б.М. в своей работе „Бужумужский клад", к середине II тыс. до н.э. скорее всего относятся наконечники копий.

(и у Берлин — вместо, говорит, наконечники все I к концу II тысяч.

1935

В долине реки Кара-коюн зарегистрировано курганов ~~11~~ типа, Т. н. карасукской культуры, ~~проведены~~ обследованы ~~раскопки~~ ряд жальников городов, каменные бабы, собраны ~~и другие работы по~~ нумизматические находки ~~1935~~ и т. д.

Комитет Наук при СНК Кир. ССР начавшую работу в 1934 г. ~~прервавшуюся~~ в последующие 1938 ~~1939~~ 1940 годы прервана ~~в работы~~ типа полустационарного характера, но о них мы говорили ~~выше~~ / см. гл. I /.

III. Начало введения изменить и написать так: „В течение трех лет с 1938-1940 г.г. Комитет Наук при СНК Кир. ССР проводил археологические исследования Северной Киргизии. Эти работы были под руководством автора настоящей брошюры. В работах

не нужно

На стр. 73 возвращаемся к Нершахи о гор. Хашукате в цитированном ниже переводе С.Л. Волина следует заменить переводом Н. Лыкошина „... По прошествии некоторого времени, владетель Абруя вознесся, он стал жестоко править этой областью, так что терпение людей истощилось. Дихканы и богатые купцы ушли из этой области в сторону Туркестана и Тараза, где восстроили город и назвали его Хашукат, потому что великий дихкан во главе пресловутых, называемых Хашук, что на языке бухарцев обозначает лисицу, а кат значит город, таким образом, название это означало „город Хашука". Вообще духанщики „хашупами" называли всех!"*)

*) М. Мухаммад Нершахи. История Бухары. Перевел с персидского Н. Лыкошин под редакцией В.В. Бартольда. Ташкент, 1897, стр. 12-13.

Бурана — 125

26, 27, 31, 33, 38, 39, 40.

VI. Бурана (стр. 26-27)

1. Общий вид
2. Развалины башни
3. Кладка среднего укрепления вокруг башни.

[пресечения]

В средние века дорога очевидно шла южнее линии Аламидуна, через г. Кала Ятца и Бурана" (31)

и Сарог мог находиться на месте Бурана, или какие-нибудь соседние развалины

(31)

38. Развалины

2 Развалины Арх. Ком. у В. Зерк. башни у Б[урана]

3. Вид обзор.

4 Бурана

и остатки на курге у Т-р

Ознакомление с системой хоз. документации Красного и Белого Общественно-экономического блокадного „сайкидата", „Письма", банкирские хоз-ва

-136-

Едва ли можно с ранней древнеиндийского говорить (стр. 61)
о том, что все учреждения дома являлись самостоятельными, отдельными хоз-ва, эксплуатировавшие рабов, должны должны в борьбе с классовым восстанием рабов, тем более, что авторы советуют не употреблять, а где же в таком хоз-ве помещались рабы. Не правильно ли будет, что весь банкирский и коммерческий аппарат помещался для более удобного врага - рабовладельца? или неизвестно

Ничего не сказано обсуждается в статье проф. А. Сидорова, в связи с нар. Бюджет. Библиография литературы в Ку. Речке

следовало бы приложить список цитированной литературы

Малов. Древнеиндийские надгробия с надписями Бассейна р. Талас. ИАН, 1929.

Материалы Экспедиции, в. 6-7, МЛ 1936 г.

Стр. 68. Аверцев ~~в статье~~ останавливается на характеристике плат. баб, между прочим говорит, что „Вероятно, что тщательно орнаментированные предм-ты имеют портретное сходство и обязаны самого потребителю (а не правителя?), поэтому культура эпохи [каждого правителя] и др.

Аверинцев. Творческие методы Труды Отдела Востока Гос Эрмитажа. т. V, 1940 г.

На стр. 70 упом. о находке клада серебр. вещей, в которых имеются византийские клейма и имеется ссылка об этом на Mazulewitch, Byzantinische Antike, а когда ни городищах, обнаруж. и описанию находку серебр. нет упоминания.

Стр. 73
Нельзя пройти стор. этой. Будто и С. Л. Волина из Керчани о гор. Халуках ... Они называют этот город Халукаш, как „великого дворца, которого был древнего — древнего другого людей, уведших отсюда (из Бухары) называемый Халук ...“

Стр. 17: О Сукулукском кладе - говорится определенно что „никакие следы культурного слоя нетосследовательно около места находки нет"... Не основываясь, т. как мы из отч. сами место находки не обследовали.

Стр. 18. Преследуется цель, без отыскания средств от чего нашего окисления, говорится о развитии бактерии железа. средств также преследуется.

Стр. 19: Заключается территорий бронзовой эпохи от Исык-К до Сукулука можно расширить до Нарына и Иссык. долины, т. как единая. нар. бронзы, и бронз. орудий в сторону возраст. (Нарын) (Таласс) были обнар. и в др. местах.

Что нужно подразумевать под Сев. Киргизией, долину, Таласск, Иссык.

Правда указано в конце указание, на стр. 2, где он говорит „нам стр. Киргизии долина (см. в Каз. Рев. Ф. и А-Ате, 1941 г.)

На стр. 27 говорится, что нашему материалу подражали не только (стр. 24 и 27) а Сев. Киргизия

Стр. 48 - „Наиболее ценными, в культ. отношении, являются, конечно, находки, которые позволяют одно из погребений, где рядом с останками и оказалось погребение лошади. Это было сделано неспроста. Голова у лошади была из одной

-139-

Предположение неправильно, район собольих не совпадает с нер. пятнадцатью-кутинцев.

О собаке (стр. 56-57) в связи с ~~прав.~~ словом Ма·Дуалеи имеется о расстр. изложение в сказке „где много соболей". Будетлан говорит: „Если ретивый соболь является ретивым животным в Северной Азии, то раньше он был чрезвычайно распространен и не исключена возможность его пребывания в лесных районах Тихвинщины, где скорей всего и мог быть соболь, т.к. его распростр-ие в пушных районах исключено. Кроме белки, куницы в лесных районах и по берегам рек. Такими местами для зайца являются, в сказке говорится соболь, могли быть лишь горелые и лесистые районы северного Тихвинщины и его окраин."

Стр. 57 Автор указывает, что „К концу времени (1 в. н.э.) относится и начало расселения, формирования монгольских пород полевых мышей".

Не голословно ли? ~~И далее~~

Нет ничего о Ак-тане и Дмитр.
Нет ничего о Тамбовце
Нет ничего о древних ретивых (Тихвин)

14.

1. Мужской труп [illegible] без головы [illegible] в [illegible] г. [illegible] [illegible] [illegible]

форм, в частности, является показательной для датировки, ибо только на энеолитическом этапе развития бронзы наблюдается обратная форма бронзовых орудий для всего Кавказа. Сравнительное обилие комплексов этого времени по сравнению с предшествующей эпохой позволило выделить Кавказ. эпоху бронзовой культуры, а близость к числу форм ранних скульптур. позволила с достаточной надежностью отнести бронзу данной области к присоединению к этому энеолитическому ареалу еще одну территориально — Сев. Кубань. В заключение пока образец ножа-кинжал для выделения сев.-кубан. находок в особую группу. Это подчеркивает обширное единство передового процесса от Дуная до Волги, где абашевцы Северн. Кубани являются лишь частью общего и того же процесса.

"


Отличие с Куйб. перевала, Мусульск. энеол. культ. Писаницы, стр. 20. 14

Писан. записка к отчету этапу бронз. культ.

22 К V–IV вв. до н.э. следует отнести несколько предметов, найденных у Кармина во время организованных работ. Среди предметов имеются серпы ретикулярной серии, ножи, проколки и конические бусы и спиральную пряжу со средних. веков. Бусины и проволочки извлечены из бронз. кладов в спиральную форму сохранившихся долго в тех. обработки украшений, пряжек и т.п.

142

С. П. Толстой. Типография Лобрудь.
Истории. Записки, кн. 3.
В один пенсне. Толедан показал свои
сухо поклон и вставил [illegible]
. Ср. Авт. [illegible]
дело



Стр. 26. Едва ли можно согласиться с трактовкой вопроса о корнях и о ритмике [illegible] крупных ярлыков, предвещая, якобы всеобщее распространение среди капиталистов, капризных условиях капиталистического строя.

Стр. 31-32 О [illegible] недостаточно медленного ряда в последнем арифметическом ряде сказано – относительно и ни где не подчеркнуто, далее речь о [illegible] "о корнях" у поэта автор. Но нигде не видно "некоторых" медленных рядов, кроме арифметического ряда."(стр. 32)

Стр. 32. Совершенно верно что [illegible] автор "в детстве" на деревне ... Однако это мы не наблюдали и наоборот мы регистрировали VII-IV в.в д.н.э. и III в.д.н.э – I в.н.э. наблюдается [illegible] развития."

Стр. 48 "Наконец [illegible], вероятно, думает, что показывает одно из [illegible], где Ковыль со [illegible] [illegible] женщины, лицо которой [illegible] [illegible] женщины вошли в [illegible]."

На стр. 17 "надо еще сообщить, что назначенный Главным инквизитором сразу в этом зале 19 потребует арестовать наиболее опасных, не успевших скрыться, и устроит расправу в Кремле."

Бурливая инквизиторская фраза "в этом зале" очень характерна для инквизитора Вас. К-на, в зале под С-ским, во время [illegible] зала[illegible]

[illegible] что [illegible] что [illegible] вопрос [illegible] вопрос [illegible] как [illegible] следующий [illegible] подчиненный Берия [illegible]

-144-

Антисоветская и [illegible] расп. (стр. 48)

№ 45

В.В.Весенский 1932 г. Перепись
работников Массона, Иванова, Флоринского, Тверетинова, Васнецова
и снимки прилагаются:

Адрианов ВС 1930

Гарбер ВД
ИИФ-ИЛИ Ак.наук
РГО, Зап. ВОРАО, АН, МКДА,
Труды ОЧАК = Отд. Ур. Арх. Ком.
ВДИ - Вестн. Др. Ист., СОНАГ
ГАИМК материал (Массон, 1936 г.)

Кораи (Rafael Rhy
ИИМК
Узфан ВСНК)

На стр. 16 - неопознана
(Описи на труд. ст.)
Выписка из Судейкина
о снаг. передал об груб.
Волг. орудий и муж и
стрелковом.

Для документ. материала

На стр. 16
Следовало ходатайствовать
принять указанные
конкретно где, когда и
кем были обнаружены
почитать материалы
наградой"

Бурана 146

42°46' с.ш. - 75°20'в.д.

Долина р. Чу от Грока

Археолог. находки

Мар

№ 18

Археологические находки ...

смотрел: (Покровская, Р.В., Грач)

Вейнерт Б. 13.

Искусство Средний Азии.
Госуд. изд-во „Искусство".
(М. 1940 г. – 5 Б указ. гор. и года изд.)
Стр (188) 36
(1-188)

Стр. 26 „... По форме и по смыслу декорации к бухарскому минарету примыкают целой группе домонгольских построек этого рода: так называемая башня Бурана близ Токмака, минареты в Мешед-и-Мисриан, в Узгене, в Вабкенте и Диар-Кургане. Все они меньше бухарского, но так богато украшали и более ранней кладкой дошли до нас в полуразрушенном виде....

...По старости декорации и наиболее ранним постройкам следует отнести минареты Мешед-и-Мисриан и башню Бурана. Минарет в Узгене, вертикальную кирпичную постройку которого построили в 1123 г., имеет остатки старинного убора, исполненного не только из кирпича, но и из резного гипсового карниза....

1) Древняя кладка из дагестанского камня типа XI в. на территории Ср. Азии построенному при Ярослав-Ване в 1127 г.
2) Мешед-и-Мисриан – ?
3) Узген – ?
4) В Диар-Кургане – ?
5) В Вабкенте построен в 1196/97 г. бухарским садром Бурхан-эд-дином Мухаммад-Азиз II
Г-ан-Азиз

Комаров П. К вопросу о нахождении в Самарканде гинекологического кабинета.

Записки ИКРА, год VI, т. 1901, стр. 44-45

44. В первом выпуске XIII тома Зап. ИО, издаваемого под ред. управляющего отд-нием барона В.Р. Розена, в С-П-г (1900), в прилож. к Протоколам Отделения, напечатан (на стр. II и IV) сообщ. Н.И. Веселовского: "О нахождении гинекологических орудий в Самарканде", которое дало повод к закупке этого гинекологического прибора "наиболее необходимого при родах", "предназначенного не для целого покойника, а лишь для какой-нибудь его части, а потому гораздо сообразнее всего, лучше всего было бы приобрести посредством покупки или обсидания (ossuarium)"[1]).

В подтверждение справедливости такого взгляда на назначение гинекологических орудий В.В. Бартольд привел свидетельство Табари и Наршахи, что, напр., мясо Бухар-Худата Тамгач-хана[2]) было предписано его слугами по смерти его, а кости, как говорили древние, были отправлены в Бухару. К этому сообщению добавил А.А. Комаров, что погребение с расчленением трупа, с отделением мяса от костей, совершалось и на Кавказе.

45. Не лишне будет добавить к этим сообщениям несколько строк о погребальном обычае киргизов, о котором говорит "Описание нар. в Российском гос-ве обит. народов, как-то: киргиз-кайсацких, кубинцев, обитающих по Сибирской линии, двоеданцев и прочих народов". Переведено с немецк. Печатано в СПБ-е 1776-1777 года при академии наук-т К.В. Миллера. Печатано при академическом и университетском типографщиком И.К. Шнором. Часть вторая: о народах татарского племени. В этом отделе интересен сообщ. (на стр. 139) о погребении мертвых: "Богатые и знатные люди желают быть преданы погребению у пределов своих сыновей или ближних родственников, куда отвозят их вертом, а когда в дальнем пути застигнет их смерть, где бы это ни случилось, то не можно, обрезывая от покойника мясо и горюнок, оное вместе с внутренностью вовнутрь, а кости обвязав в шкатулку, отвозят в желаемое место и погребают возле своих, как говорят, земляк возле земляков!"

П. Комаров.

---

1. См. Библиография в №33 год. "М.В." за 1901 г.
2. См. Мухаммед Наршахи. История Бухары. Перевод с перс. Ник. Лыкошина, под ред. В.В. Бартольда. Прил. доп. СПБ Уч. Ташк. 1897, стр. 80. "Бухар-Худай Тахшада сделал завещание и через час скончался. Слуги его вошли, отделили мясо, а кости его перенесли в Бухару" в 166 г. гиджры (782 г. по Р.Х.). Тахшада Бухар-Худат в пути умер (стр. 78). Следует заметить, что Бухар-Худатом называли Амира (Эмира) Бухарского (стр. 77).

Ф. р. Зап. Ст. КИА. Год VI, т. 19 с 1 г.
38, 39, 113.

Прот. № 2 от 18/IX 1901 г.

38 „Внеочередное предложение собрания: Принять предлагаемую чашку с куфическими надписями по черни, парчовый, красный и подгробный покровы, крест и священническое облачение.

Эти два предмета поступили в музей Ученического ст. о. Мишаком Арабаловым, приобретавшим в Тарки-Тау летом нынешнего года. По словам последнего, исследовательский надгробный камень найден им в местности „Таш-Щербец", в горах в 180 в. от Ар-Баши по Нарын. ущелью, где по его словам сохранились остатки древней постройки с куполом и остатки стен. (39)

39. О. Мишак высказал предположение, что это — остатки древнего монастыря.

Пом. предс. Кр-ка Н. А. Иванов, принадлежащий Знат. этому указанию, высказал со своей стороны, что попав. о. Мишака следует приписать через Арбаш. приезда.

113. К прот. № 2 от 18/IX 1901 г.

„В этом прот. (стр. 38, п. 6) Знатоков, что ст. церкв. ст. о. Мишак Арабашов нашел надгр. камень в местн. „Таш-щербец" в горах, в 180 в. от Арбаши в Нарын. ущелье, где по его словам, сохранились остатки древн. церкв. монастыря. Согласно вопр. г. пом. предс. Кр-ка в том же засед. письменно правление попав. о М. вице-предс. Н. П. Остроумов просил известить, нет ли справки о том, был ли о Мишак в Арбаш. ущелье. А. А. Т. принял на себя исполнение поручения г. пом. предс. Кр-ка и запросил нач. Арбаш. уч-ка по упомянутому вопросу, на что получил ответ нач. участка, что о М. Арб. в Нарыне не было, как не было его и на Таш-рабате. По расспросам о. Арабашов в Нарыне не видел в предел. участка, почему доложил его-ту КИА является вполне. Постарается собрать свед., не проезжал ли о. Арб. из Ферган и не вернулся ли обратно через Джумгал, сведен лишь по охране участка, г. пк. если он действительно был, в участке только сам и вопрос не было таких путей."

Массон М.Е. -150-

„Городище Бурана и его изучение" Рукопись, 1930 г.

[О рукописи известно из письма автора в Кирг. Н-Иссл. Институт от 7 дек. 1930 г. Остается неизвестной была-ли рукопись напечатана. Вероятно нет, т.к. следы напечатания этой рукописи в Институте не найдено. Где-то и кроме этой рукописи находилась у автора]

Бартольд В.В. Отчет о командировке в Туркестан. Известия Росс. Акад. Наук. Серия. Матер. Культура т. II, №2, 1922, стр. 13-14.

Массон М. Мемонтные наряды в Средней Азии. „Известия Средне-Азиатского Комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы." Вопрос третий. Ташкент. 1928 г., стр. 288.
Здесь указывается о наряде возле башни Мал

Уманцев И.И. Археологическая и реставрационно-реставрационная работа Средазкомстарины в 1927 г.
Там-же, стр. 270-271 и отдельн. отт.

Уманцев И.И. Архитектурные памятники Средней Азии. Исследование. Реконструкция. Реставрация. 1920-1928 г.г.
Изд. УзССР НКП Главный Средне-Азиатский Музей. Ташкент 1929 г. стр. 29 и 30.

Ветлаев Б.В. Искусство Средней Азии.
Гос. изд-во „Искусство" (М. 1940 г.), стр. 36.

Массон М.Е. Мемонтные наряды, зарегистрированные в Средней Азии в 1930 и 1931 г. г. Ташкент, 1933 г. Фр. (Материалы Комиссии Академии Наук. 5), стр. 1-18.
Здесь под №19 под заглавием „Мемонтные наряды" описан Бурана.

Barthold, W. Cn. Encyclopédie de l'Islam. Livr. Leyde-Paris, 1912, стр. (902-904).
Наряду с др. арх. там., опис. и Бурана.

Дешке Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. М.-Л. Всес. Акад. Архитектуры. 1939, стр. 24. (об. Бурана)

Дешке Б. Искусство Средней Азии. Предисл. проф. И.Н. Бороздина. М. Центр. изд-во народов СССР. 1927. (Художественная культура Востока под общ. ред. проф. И.Н. Бороздина), стр. 15.
О Буране на стр. 15 и.

Механошин М. Отдаленные памятники древности. „Советская Киргизия" №244 (2845) от 21 окт. 193
Между прочим и о сохранности башни „Бурана"

152. Field H. and Prostor E. Archaeological investigations in Central Asia, 1917-37. By Henry Field and Eugene Prostor. (Repr. from Vol V, Pt 2 of Ars Isla mica 1938, p 233-271) О башне Бур. стр. 233-241-264-271 фр.
оф. кн. 37 стр. с 17 илл.

П. Горленко. Некоторые географические параллели.
"Советская Киргизия", Фрунзе, 1936 г. № 210 (2811) от 10 сентября. Между прочим приводится легенда о башне „Бурана".

Ї. Cekaninskij. „Burana"
„Ogoń a Wschodzie", № 194 (2795) от 22 августа 1936 г.
Эта статья И. Чеканинского (см. ниже) и с теми же иллюстрациями в переводе на киргизский язык, помещена в киргизской газете.

П. А. Лебедь. Землетрясение в г. Верном.
„Огонек" (журнал) № 4 от 22 ~~февраля~~ 1911 г. (стр).
Под этим заголовком помещен фотоснимок башни „Бураны".

В. И. Масальский. Туркестанский край. „Россия" Настольная и дорожная книга под редакцией В. П. Семенова-Тян-Шанского. Т. XIX, стр. Описание башни Бураны на стр. 762.
[Колонна при р. Буране в Токмакском уезде и соединенные с этим памятником легенды киргизов и сартов]
„Труды IV Археологического съезда". т. I. 1884 г. Протоколы, стр. LXIV.
Краткое сообщение о докладе В. Д. Смирнова.

[Смирнов В. Д. Бураны]

153

Landsdelé H. Chinese Centrals Asia. A Ride to little Tibet. Vol. 1. London, 1893. XI, 456 стр. 99. 107

О башне Бурана, на 107 стр.

в главе VIII

Н. Петровский. Что такое древние развалины близ Токмака с башней, известной под названием „Бурака".

„Туркестан. Ведомости" 1894 г. № 25 от 7 апреля.

Н. Петровский. Башня Бурана близ Токмака.

„Записки Восточного Отделения Имп. Русского Археологического Общества" т. VIII. стр. 1894 г. стр. 351-354. Это перепечатка предыдущей статьи.

В. Бартольд. К вопросу об археологических исследованиях в Туркестане.

„Туркест. Ведом.", 1894 г. № 6

Автор на основании мусульманских писателей определяет местонахождение Бурана с древним городом Баласагуном.

[Ровнягин. Башня Бурана].

Протокол заседания Туркестанского кружка любителей археологии, состоявшегося 28 октября 1896 года. [Приложен к журналу „Средне-Азиатский Вестник". Ташкент 1896 г. Ноябрь. стр. 42-43] Приложен рисунок „Башня Бурана близ Токмака".

Чекалинский И. Башня „Бурана" (Памятник древности Киргизии).

„Советская Киргизия". Фрунзе. 1936 г. № 196 (2797) от 24 августа. С фотоснимком: Башня Бурана в 1886 г. со старинного рисунка, Башня в 1891 году и после реставрации.

Ананьев А., Супруненко Г. А. и Шер С. Я. Киргизская архитектура в кн. „Искусство Советской Киргизии". М.-Л. 1939, стр. (45-51) и др. Народы и др. имеются и свед. о Буране.

Щербинин А.Н. Археологический очерк Сибирского края. Труды Том. Науч. пр. ст. к. СССР. Л. 1941 / стр. [13

184

П. 3(енков) Известия и Заметки [Башня Бурана около Токмака и находка сосуда с золотыми монетами].

„Турк. Ведом.", 1887 г. №37.

Бартольд В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью. 1893–1894 г.г.

„Записки Имп. Академии Наук". По ист.-филолог. отд-нию. Т. I, №4. стр. 1897 г. О Буране на стр.: 26, 27, 31, 33, 38, 39 и 40. На VI табл. рисунков, приложенных к отчету имеется 3 фотографических снимка башни Бурана: 1 – общий вид, 2 – основание башни и 3 – кладка стен укрепления вокруг башни.

Флоринский В.М. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. Опыт славянской археологии. Томск 1897 г. Тип. Т. Томск 1894 VI. 355 [2], 16 стр. Записки Имп. Том. Ун-та, кн. VII. (Имп. Том. Ун-та, кн. VII) 2. О Буране на стр. 295–297. На табл. XV рисунок „Вид башни Бурана с запада в 1886 г." (301?) и на табл. XVI – „Вид башни Бурана в 1891 г." (по фотографическому снимку).

В.Ф. (Флоринский) Археологический музей Томского Университета. Томск, 1888 г. (В одной книге, в 2-х частях.) В первой части о находках у Бурана – на стр. 59, о фотоснимке Бурана на стр. 92, во второй части о Буране на стр. 77, 87, 95 и 96. Описание башни – на стр. 183–186.

Доисторические древности Бурана и его окрестностей. Труды 1930 г. (О раскопках и находках из башни автора в Буране. Б-ка Имп. Том. Ун-та, инв. №... от 7 дек. 1930 г. Оттиск из „Сборника статей по археологии Сибири, издаваемого Том. Ун-том в честь 25-летия научной деятельности проф. Н.Ф. Катанова". Том. Ун-т, 1925, стр. 1–2.

Семенов А.А. и Кулаков Ф.Ф. Материалы по археологии Киргизской АССР и Туркестана. Вып. I. Изд. Ком. Ак. Наук, Ленинград, 1929, стр. 1–2.

Массон М.Е. Археологические работы в Туркестане в 1926 г. Изв. Ак. Ист. Мат. Культ. Т. VI, вып. 1–2, стр. 1–2.

А. Ромм. Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР. Госиздательство „Искусство" М.-Л. 1941, стр. 10 и 13.

Семенова.

Бегство „Бурана" близ Ташкента

Прежде всего необходимо оговориться, что в нижеследующей заметке высказывается только довольно вероятная догадка об этих развалинах, в пределах на окончательное разрешение вопроса, требующего для подтверждения догадки - раскопок и справок отчасти на месте, отчасти по сочинениям древних историков и путешественников, что, может быть, (стр. 352) будет потолковано при возобновившемся интересе к археологии и нивелировании Ташкентской Русскою Туркестана.

Догадка моя основывается на нижеследующих положениях:

Первое, в „Тарихи Рашиди", по принадлежащей мне рукописи этого сочинения на кашгарском языке[2] находится следующее указание: „в северной стороне города (?) есть остатки обширного города; несколько мест его называются именем (мочара), полообразная здания (гумбазы), медресе. По преданию имени города, могилы бывших его монарха. Тут есть гумбаз и пятка, на которой высечено, что это - могила (следующее) развалившегося дворца Мухаммеда факира (т.е. бакшовода) города Баласагуна". Совершенно такое же указание находится в персидской рукописи в кашгарском ее переводе, которыми пользовался В. Вельяминов-Зернов, в числе источников, для своего „Исследования о Касимовских царях и царевичах" (см. Том II, стр. 161 и сл.) Сравнение по тексту трех рукописей этого описания по содержанию и названиям указаний дает достаточную уверенность, что ошибки против

---

1) Перепечатано из „Туркестанских Ведомостей" №35 от 7 (19) апреля 1894 г. В. Р.

2) „Тарихи Рашиди" писано по персидски Мухаммед-

подлинника в значительной мере рукописи имеется.

Второе, минара (минарет), переводится китайцами, по особенности произношения звука (буруны, мурун и пр.) в Бурана, что значит башня. Для большего убеждения в таком произношении китайцами слова минара - бурана, я сопоставил учение школы в Токмаке, занимавшейся археологическими исследованиями, почтенного В. Я. Мячина: почему называется древнее городище близ Токмака „Бурана"? - и получил ответ, что „Бурана" значит башня.

Сопоставления два вышеизложенных учения, остается прийти к заключению, что во время Мухаммед-Хайдара была минарет р. Чу недалеко от нынешнего города, с куполами, минаретами (минара), которая называлась по-киргизски минара (очевидно по большинству видящейся и ныне левой развалины), в настоящее время в долине р. Чу, близ Токмака есть множество с остатками развалин, кладбищами и другими

Хайдер-курамом в 40-х годах XVI стол. для Абу-рашид-хана (сына Султан-Са хана) властителя кашгарского, в честь к рого это сочинение и названо Тарихом шидского. Мухаммед-Хайдар был ма весьма высокое положение и народно родственник и близкий приближенный со мо гими ханами; сочинение его, по здрав времени авторитетно официальностью принадлежит к замечательным историч ческим трудам, писаным монументальн ским языком.

башню, которая называется тувешалли так же как и современники называли Мухаммед-Хайдера, Бурана, т. е. минара. Следовательно, есть большое основание предполагать, что автор „Тарихи Рашиди" указывает на ту нашу местность и на остатки в ней большого неизвестного в его время по имени города, вместе с существовавшим минаретом, находящегося близ Токмака.

Кроме того в той-же „Тарихи-Рашиди" (в рукописи моей принадлежащей), на следующей, после вышеприведенной выписки, странице, говорится, что по историческим сочинениям, достойным доверия, город Баласагун с народившимся во владении пароликов Афрасиаба, был отнят у них туркестанскими кара-китайскими, которые сделали его своею столицею, что Баласагун назывался Кралыг и что автор прибавлений к „сурах-ул-могах"[1] был родом из этого города.

Столь подробные сообщения автора „Тарихи Рашиди" о городе Баласагуне, показывают, что местность в долине р. Чу, с остатками большого города, называвшегося минаре, и г. Баласагун - не были одними и теми-же. Поэтому, и ввиду тех географических сближений, которые выше приведены, в указаниях древнего времени местоположения древнего города и данных ему названиях, с ныне существующими,

---

1) прибавления к этому словарю, как мне передавали ученые мусульмане, довольно редки и составляются из трудов словарей географических и географических. Неизвестно ли это сочинение или нет - предоставляется решить в.в. ученым арабистам.

[Словарь ас-Суфâф или ас-Сафâф الصاف او الصفاف

Ebbel есть некоторое сведение ценности перевод на персидский язык значительного арабского словаря ас-Сифâф или ас-Сафâф, сост. ал-Джаухарий. Автору ас-Суфâфа - Абу-л-Фадл. ибн-Мухаммед-ибн-Умар-ибн-Ахмед, более известной под именем джамâл-ал-Куррâ (جمال القراء). Находящийся в Кембридже труд представляет собой сокращение основанного самого первого ас-Сифâф или ас-Суфâф и второго более крупного (Мания 1282). Бодлеянская библиотека в Оксфорде обладает другими экземплярами этого сочинения, написанными самим автором в 700 г. хиджры (1301). Особый „приложений" к этому труду, содержащий какие-нибудь другие авторские, насколько я знаю, не существует. На предпоследней авторской странице (catalogue of the Persian, Turk. etc. Mscrpts in the Bodleian library by E. Sachau and H. Ethé, I, p. 983, N 1645) имеется библиографический список произведений автора. Поля (All the margin is covered with an endless number of offensive glales and additions, likewise by the author himself"). Подобным же образом текст с добавлениями самого автора по всей странице имеется в рукописи Парижской национальной библиотеки. В нашем распоряжении нет этой рукописи, но сравнение с ней показывает, что в ней „приложений" автора ас-Суфâфа. См. рук. As. Museo N 568a, л. 194а

Сийâк (Тюркск. перев. см. рук. bib. Mus. N 5900 (ديباج)

Следующий за этим абзац слова показывают, что в этих „приложениях" автор имеет в виду только три города: Мухаммед-Самаркандâ упоминается менее 10 раз, Кеш, тогда как под Самаркандом он подразумевает многое, что касается более подробно, чтобы в одном городе обладает столь большим числом выдающихся людей. - Автор ас-Суфâфа был совершенно ревностный патриот Самарканда. С нашей точки зрения это конечно, больше его заслуга и обязанность только показать, чтобы определенный экземпляр

едва-ли есть основание отождествлять, как это неоднократно делалось[1], Буран с Баласагуном. Если-же изследования последующих путешественников откроют в развалинах близ Токмака могилу того имама Мухаммеда из г. Баласагуна, о котором упоминается в „Тарихи Рашиди" (что будет редким счастьем), или-же кто-нибудь еще убедится в существовании у известного населения предания об имени и могиле этого имама (что весьма вероятно и возможно, ибо память у святых и имена их хранятся у народов долго), то моя догадка вполне и вероятная, догадка станет несомненным фактом, ибо упоминаемый Баласагуна имам Мухаммед имеет наименование Баласагунского не в своем родном городе только, а и в чужом, где он умер и погребен, т-е, имея говорить, „Моната" или „Буран" окажется действительно Баласагунским, и другая моя догадка[2] что город этот находился на месте нынешних развалин, верстах в 150 к северо-востоку от Кашгара, в местности, которая носит теперь название „Сугунг", которое, та которая упоминается у Ибн-Дильдегира и Ибн-Хаиджука под именем „Сагунг"[3], — получит еще новое подтверждение.

Кашгар, 21 февраля. Н. Петровский

[В. Бартольд]

---

1) Турк. Вед. 1894 г. №6-й, статья „К вопросу об археологических исследованиях в Туркестане"

2) Записки Вост. Отд. Императорского Русского археологического общества, т. VII, стр. 297.

3) Землеведение Риттера. Восточный Туркестан, В. В. Григорьева, изд. 2-й, стр. 280.

Госиздательство „Искусство" М-Л. 1941, стр. 10 и 13.

[Текст рукописи ас-Сурафа был подвергнут тщательному изучению с целью извлечь из его глосс и приписок ценный историко-литературный материал, который в них совершенно случайно сохранился. – Мне во всяком случае очень бы хотелось обратить внимание на вопрос о списке ас-Сурафа с приписками. В.Р.]

Извлечено из „Записок Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества." Том VIII, 1893-1894 г.г. Стр. 351-384.

Отт. 1894 г.

Напечатано также без 1. го и последнего примечания в „Туркестанских Ведомостях" №25 от 7(19) апреля 1894 г.

г. Ташкент. под заглавием „Из какой древней рукописи была Тотлака в Баснях, извлечена под названием „Бурака"?" Н. Остроумов.

В.Жекулин

439

Фото в альбоме 159

Башня „Бурана"

стр. 42.

2/ Выше - предполагаемое дальнейшее сообщение, что из семьи Толмача от г. Ровенчина им получено описание башни „Бурана" близ Толмача, о которой упоминается в статье Н. Ф. Петровского / Турк. Вед. от 7 апреля 1894 г. №25 / с фотографией. Описание это следующего содержания: „Бурана" находится в 12 верстах на юг от Толмача. Высота башни 77 футов; в диаметре до 30 футов. Основание башни - восьмигранная призма, высота призмы до 13 футов. Выше призматического основания строение имеет вид неправильного усеченного конуса, площадка до 65 футов. Верх башни разрушен. Облицована башня полосами: почти гладкой кладки, а за ними почти орнаментными. Вся башня сложена из отлично обожженного кирпича квадратной формы; цемент внутри плиты черный, а при облицовке извести. С восточной стороны башни, на высоте 13 футов, имеется вход внутрь. От входа до верху идет внутри спиральная лестница, кирпичной кладки, с деревянными ступенями; сохранилось до 30 ступеней. На половине этой лестницы - года сего отверстие в виде окна на восток; на левой стороны окна - надпись в одну горизонтальную строчку. Из основания башни прежде выпали и пропали вынимаемо много кирпича для своей надобности. В настоящее время башня окарауливается. Вокруг башни разбит сад, а со входу пристроена лестница, как это видно из приложенной фотографии. На юг от башни на расстоянии 1½ версты, 43 найдено неправильное кладбище с плоско-

...ительными надписями, на пятиарш. надгробиях из мавзолеев пресв. и вокруг пресв. – надписи на сиро-халдейскомъ наречіи. Надписи эти разобраны и разработаны проф. Хвольсономъ.*) „Бурана" – включено в четырех-угольникъ с полукруглыми сторонами. Местность четырех-угольника холмистая, с двумя громадными курганами, с массой обломков кирпичей и битой глиняной посуды. К сѣверо-западу отъ этого четырех-угольника вѣтрѣчаются сначала небольшіе холмики-курганы, а всего далѣе в 5-ти, в мѣстности „Акъ-тепѣ" расположенъ огромный четырехугольникъ сторонами почти тянущіяся на 2 версты, с валами до 5 саж. высоты. В общемъ мѣстности „Бурана" и „Акъ-тепѣ" предъявляются остатками одного огромнаго города, тянувшагося в длину, с ю.-в. на с.-з. версты на 15 и в ширину версты на 5. Предполагается, что „Бурана" была аристократическою частью города, а „Акъ-Тепѣ" собственно городом, с цитаделями и частными домами, которые иногда тянулись улицами, что видно и теперь. По той-же линіи, версты в 15 и 20, видны остатки другого большого города, с громадными четырехугольниками и курганами. Преданія о Бурана и Акъ-тепѣ очень разнорѣчивы, но всѣ эти преданія относятъ исторію Бураны к глубокой древности. Изложенное сообщеніе примѣръ собранія и свѣдѣній."

Извлечено из „Трудов Засѣданій

*) См. Записки Восточнаго Отдѣленія И.Р.А.О. 1886 г. т.-1, стр. 74-109.

...ческаго кружка любителей археологіи, состоявшагося 28 октября 1896 г." ...ола напечатан в приложеніи к ...токол напечатан в приложеніи к ...ведом. Asiatskomu Вѣстнику" (научно-литературный журналъ) Ташкентъ. 1896 г. ...брь. Стр. 41-51.

Шефкалъ

Вописко из „России" Полное географ. описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского. Том XIX. Турк. Край. составил В.И. Масальский. СПб, 1913 г. Изд. А.Ф. Девриена.

Ед. 762 „ 15 12 в. к югу от Токмака находится полуразрушенная башня Бурана, восьмиугольная 77 ф., диаметром до 30 фут.; башня имеет вид усеченного конуса, высотой до 65 ф., поставленного на восьмиугольное призматическое основание, высотой до 13 ф. Постройка выведена из хорошего обожженного кирпича квадратного формата и снаружи украшена несколькими поясами орнаментной кладки. Внутренность башни, куда имеется вход на высоте 13 ф., представляет кирпичную винтовую лестницу с дубовыми ступенями, идущую до вершины. Верх башни разрушен, и из ее основания выломлено много кирпича киргизами и русскими. В настоящее время башня окружена и вокруг нее разведен садик. В районе башни обширное пространство занято остатками древнего города, курганами и следами построек, а в 1½ в. к югу от нее находится неукрепленное кладбище с многочисленными камнями на которых изображения креста и высечены сирийско-горские надписи. Весьма возможно, что именно на этом месте стоял некогда главный город тюрков Суяб, который был разрушен китайцами в 748 г. и лишь впоследствии несколько северней чу у подошвы гор. В окрестностях Суяба кочевала небезызвестная орда „Кагана" Западных тюрков. Далее к востоку в долине р. Чу находился еще один значительный

154 163

тюркский город, а именно Невакет. Здесь был
последний тюркский каган со своей
кочевой (737 г.) Кай-тюркская империя
распалась, что не мало способствовало
успехам арабов в Мавераннахре. В
том же, позднейшем, арабском тюркский город Баласагун, играющий большую роль в XI–XII в.в. и уже в X в. большой по словам Макдиси, „большим многолюдным и богатым городом". Во время борьбы Хорезмшаха Мухаммеда с кара-китаями Баласагун был взят (1210 г.) после чего погибло до 47000 жителей. Сколько-нибудь точное местонахождение Баласагуна неизвестно. существует даже мнение, что город этот находился не в долине р. Чу, а в 150 в. к северо-востоку от Кашгара ..."

Шихан

Бартольд В.В.

Отчет о командировке в Туркестан.

Швеция Росс. Акад. Истории Материальной Культуры. Т. II, Пбг 1922, стр. 13-14.
[Б. был в 1913 г. команд. в Турк. Рос. Ак. Ист. Мат. Культ.]

стр. 13 „...Сообщая все свое внимание на Семиречье, Царской и организованная им комиссия не принимала никакого участия в том, чтобы взять в свои руки дело охраны памятников прошлого на всей территории Туркестанской республики и получить правильные сведения о (стр. 14) о существовании этих памятников. Никаких сведений об этом не дошло и до меня за исключением башни Бурана около Токмака, единственного в своем роде памятника в Семиреченской области. А.А. Диваев, хранитель отделов археологического и этнографического в Туркестанском народном музее, показал мне письмо начальника Илекского участка, полученное им от Илек-Чуря, где говорилось, что башня теперь никем не охраняется и всякий желающий может увозить кирпичи из Бурана. Недолго пребывая в Туркестане, я узнал, что башня Бурана действительно разрушается, и составил, года через три об башне записку, которая была напечатана в Известиях Императорского Археологического общества, т.е. Турк. Кр. Любит. Археол. об-во, под своим заглавием. Турк. Археологический кружок прекратил свое существование в 1885 г. писали, сохранившаяся до нашего времени.

Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию в 1893-1894 г.г. 26 и сл.

что башня „гадило от времени
рушится, а гадило работа жите
ли отрешились на постройку не
и проч.", и, „что она скоро совсе
развалится." 2) По описанию 189
Башня в то время украшалась
рашом; по тому ее описанию во
та ее - 11 саж; едва ли такая п
трайка может быть
в такое короткое время. Неосно
но, что Бураха не единственн
памятник, предающийся в
ник мерзк со стороны ро
ческаго упр-ия, к которому
рейдет забота об "
ников старины...

---

2) 3130, 1, 33 (из Воор. обзор. 1885, №44)
3) ПМК, 28 окт. 1896, 42, ср. также
Барсов, у.с., 26 и сл.

Бернштам А. Н.

Археологический очерк Северной Киргизии.

Комитет Наук. Арх. СНК Кирг. ССР.

Рукопись. Л. 1941 г. (13 л.) Стр. 85 и 120

Отсевая Ак-Тюбе, археологический экспедиционный с г. Баласагуном, Бернштам устраивает на нарождающейся около него рибат, отличающийся неправильной планировкой, и между прочим на стр. 85-й говорит: "В одном из таких рибатов нарождается минарет „Бурана", являющийся классическим памятником караханидской архитектуры XI в. Скорее всего следует полагать, что такие памятники вообще начала XI века нарождались вблизи столиц, которой и был Баласагун..."

Стр. 120. "... обе столицы первых караханидов

187

главенствующего и символического удельного
направления на территории Туркестана – первого
в Газневидском, второго в Тимуридском. Как первая
так и вторая столицы отмечены первоклассными памятниками архитектуры
– минаретами мечетей, из которых минарет Масджид
"Бурана" более ранний памятник Газневидский. Будучи самыми ранними
сохранившимися памятниками, характеризующими определенный этап
культурного развития ~~Туркестанской долины~~ и в Северн. Кушгидии. Данный памятник наблюдается удовлетворительной
сохранности развития развития Культуры Туркестанской долины на всей Средней Азии, хотя и не в полной мере, как мы это старались более показать
мы уже отнесли классический памятник муз. архитектуры. – Буранинский минарет...

Из журнала „Огонек" № 4 от 22 января 1911 г. (стр).

Древности

Киргизия имеет много археологических памятников и древних архитектурных сооружений.

К сожалению, многих архитектурных памятников ранних исторических эпох мы не знаем, но, несомненно, что они были. Китайский путешественник Сюань Цзян, посетивший в VII веке Семиречье, в состав которого большей частью своей территории входила и современная Киргизия, нашел здесь высокоразвитую оседлую земледельческую и ремесленную городскую культуру. После монгольского периода (XIV—XVI века) путешественники нашли в этом, некогда цветущем, крае одни развалины поселений с совершенно угасшей культурой.

Значение уцелевших памятников древности очень важно. Они помогут нам расшифровать многие неясные места древней истории нашей обширной страны.

Царское правительство, смотревшее на Киргизию как на колонию, совершенно не интересовалось ее культурными ценностями, в частности архитектурными памятниками.

Сейчас мы наблюдаем большой интерес к изучению памятников древней Киргизии. Наиболее известные из них: «Бурана», «Манас», узгенские минарет и мавзолей и «Таш-Рабад» взяты на учет как подлежащие охране. В 1923 году был реставрирован узгенский минарет, а в 1928 году специальная комиссия вела работы по восстановлению узгенских мавзолеев. В 1927 году реставрировалась башня «Бурана» и был составлен проект реставрации тумбез (мавзолея) Манаса.

Как мы видим, государство проявляет большую заботу о сохранении памятников древности, но, к сожалению, на местах такой заботы не чувствуется.

Башня «Бурана» находится в беспризорном состоянии, верх ее разрушается. Не в лучшем состоянии и тумбез «Манас».

В Узгене, как сообщала в июне «Советская Киргизия», нет никакой охраны старинных построек, в частности минарета. Древнее медрессе разобрано для нужд МТС, склеп-мечеть тоже почти разрушен.

Необходимо обратить самое серьезное внимание на охрану памятников древней культуры Киргизии.

Ив. ЧЕПАНИНСКИЙ.

Bajьrqь zamandьn esteligi „Burana“

-171-



ÝYRƏTTƏ: (Ondon solqo) 1) «Burana»nьn murunqu kejpi. 2) «Burana»nьn 1891-çьldaqь kej-
Burana» nьn azьrqь kejpi Tyvy əkmət tarabьnьn ondolqon

„BURANA„

zənyndə bir zamandarda
olup turqan munara, Qьr-
kələmyndə bajьrqь
ьn en sonunun esteligi
inalat. Bul munara sonun
kirpicten salьnqan. Bijik-
metrge çaqьndap barat.
munaranьn başьna cьqa
çolu bar.
ajtuuna qaraqanda, bul
a“ nь Qьzьl-Arstan-xan sal-
nьn tyzyly ynə; eskiligine
nda, al XI-XII qьlьmdarda
n boluuqa kerek.
ana“ Toqmoq şaarьnьn
ndə, bajьrqь zamandan
qalqan, qьjralьp çoq bolqon Aq-
peşim degen şaardьn ajantьnьn
y stynə salьnqan.

Aq - Peşimdin tegereginen nan tabьlqan ar tyrdyy qumura bujamlarьna irrigatsija işterine çasalqan bujumdarqa qaraqanda, bul çoqolqon şaardьn, (anь manqoldor qьjratьp çoq qьlsa kerek) oşol kezdegi elinin madaniat dəŋgeeli çoqoru bolqonduqun dalildejt.

1835-çılda sillimpoz Fetisov, IX-XIII qьlьmdarda sirija tilinde çazьlqan taştь tapqan. 1923-çьlda arxaloz M. P. Grjaznov çana M. V. Voevodskij, b i zdin era baştalqanqa cejinki birinci qьlьmqa tijeşelyy bolqon skifo-sarmat madaniatьnьn bujumdarьn qazьp cьqarьşqan.

Azьrqь unaqta „Burana“ qaroosuz, eesiz qaltьrьlqan avalda turat. Anьn kirpicterin, cьqactarьn ar kim taşьp alьp çoq qьlьp çatat. „Buranaпьn“ başь qulap ty kəu.

Bul bajьrqьdan qalqan sonun estelikti saqtap qaluu ycyn, anь ondop, murunqu eski qalьbьna keltiryy zarьl.

I. Cəkaninskij

Temp kycesyn, kemcilikter iş ystynde çojulsun

Qazak Qyrgyzstan N 194 (2795) от 22-VIII-36 г.

Qant, Qarabalta, Frunze, Qarasuu, çana Aqsuu rajondoru başqa rajondorqo qaraqanda oruu-çьjuu bastьruu çana memleketke dan tapşьrunda aldьnqь qatarda bara çatat. Bul rajondordoqu partija sovet ujumdarьnьn çelekcileri oruuçьjuu çana tapşьruudaqь etken kyndördegy qaşandьq'arьn çojup azьrqь kyndө bir qancalьq buruluştar çasaştь.

Respublikaвьzdaqь kolxozdor çana sovxozdor tyşymdy çaq ь çьjnap aluu ycyn вьjьlqь çьlь ekmөt tarabьnan ebegejsiz kөp çardamdar albştь. Өtkөn çьlь 31 qana kombajn oruu-çьjuuda iştese, вьjьl 168 kombajn çana başqa çyzdөgөn traktor, molotilka lobogrejkalar kolxoz talaalarьnda iştep çatat. Biroq, uşul endyy mymkyndykterge qarabastan, kee bir rajondorubuz orup-çьjuu çana memleketke dan tapşьruunu kecikti rip oturuşat.

Cyj, Kemin, Nooqat, Qьzьl çar, Өzgөn, Çalal-Abad çana Taş kөmyr rajondoru oruu-çьjuu, memleketke dan tapşьruu, MTS tьn natur aqьsь çana ekmөtten qarьz alqan yrendy qajtaruunu partija menen ekmөttyn kөrsetkөn mөөnөtyndө orundooqo cьndap kirişbej oturuşat. Bul rajondun çetekcileri, вөtөnce Rajzo menen MTS tar oruu-çьjuu çana tapşьruuda selsovetterge, kolxozdorqo çana emgekci çeke carbalarqa ajqьn çetekcilik qьlbaqandьqtarь kөrynөt.

Aqustun 15 ne cejin Cyj rajonu вojunca memleketke dan tapşьruu planь 23,6 protsent, MTS tьn natur aqьsьn telөө 13,4 protsent çana ekmөtten alqan qarьz yrendy qajtaruu 3 protsent aran orundaldь. Bul rajondoqu kolxozdor çana emgekci çeke carbalar oruu-çьjuunu qap-qacan ele baştasa daqь, uşul kyngө cejin artta qalьp, taş вaqa çyryş menen kele çatьşat. Kee bir selso etterde çana kolxozdordo qoromçuluqqa qarşь kyrөşyy caralarь ujuşturulвaqan. Kegeli selsoveti oruru-çьjuunu 40 вeda" kolxozunun (rajondun borboru) cabьlqan 100 gektar kyzdyk вundajь qьrmanqa tartьlвastan bir qanca kyn anьzьnda çatьp, çaanqa ucurap, egindin aldь enyp cirij вaştaqan. Tekşerip kөrgөndө egindin 25 protsenti qoromçuluqqa ucuraqan.

Nooqat rajonunda oruu-çьjuu вaştalqanьna bir çarьm aj bolso daqь, 15-aqusqa cejin dan tapşьruunu 15,2 protsent, MTS tьn natur aqьsьn teleөny 9,1 protsent qana orundaqan. Rajonduq partija, soet ujumdarь kolxozdorqo çana eke carbalarqa operativtyy çetekcilik qьla albaj çatqanьn çoqorqu faktiler apadan acьq kөrsөtөt.

Qьzьl çar, Өzgөn,Çalal-Abad çana Taş kөmyr rajondoruda çoqorqu rajondordun kejpin kijyydө. Bul rajondordo dan tapşьruunun planь aşьp ketse 30 protsent, çe bolвoso 15-20 qana protsentke çetkenin kөrөвyz. Ajrьqca çoqorudaqь rajondordo çeke carbalardьn egin tegyysy en çaman avalda qaldь.

Egin oruu-çьjuu çana egin tapьruu çөnyndөgy VKP (в) Qьrqьzstan Obkoma menen Qьrqьzstan Sovnarkomunun cecimінde „qarьz ja albqan yren dan tapşьruu ja albqan yren dan tapşьruu ycyn вelgilengen mөөnөtterdө qajarьlьp вerilsin. Kolxozdor MTS tьn egindi çьjuu вaştalqanqa cejin iştegen вytkyl işteri ycyn natur aqьnь oruu вaştalqandan kijin, вir ajlьq mөөnөtte dan tapşьruu menen qoşo tapşьrьşь qamsьz qьlьnsьn, çana tapşьruu çөnyndө вelgilengөn mөөnөtter өtkөndөn kijin 15 kyndөn kөciktirilвej, MTS tьn oşol c'slaqa cejin çьjuu, bastьruu çaqьnan iştegen işteri ycyn natur aqь tapşьrьlsьn" degen bolacu. Biroq, kee bir rajondun çetekcileri bul cecimdi turmuşqa aşьruuqa aşьqьşвaj oturuşat.

Memleketke dan tapşьruuda alda вara çatqan rajondorubuz daqь dan tapşьruu menen вajlanьştьrьp, MTS tьn natur aqьsьn çana memleket tarabьnan alьnqan qarьzda- ... qajtaruu cөnyndө ...

Dan tapşьruu artta qalьş

QЬZЬL QЬJA. Yc qor... sovetindegi kolxozdor, ... çeke carbalar egin oruu-ç... na memleketke dan ta... artta qalьp oturuşat. Sels...

junca 1203 sentner вuud... sentner arpa tapşьrьluuqa... so, 1-aqusqa cejin вardь... sentner qana egin tapşь...

ruşat. Ajrьqca emgekci çe... balar uşul kyngө cejin ... egin tapşьrвaqandarь bar... vettin teraqasь emgekcil ç... balar arasьnda, oruu-çьju... dan tapşьruunu ujuşturuu ... de Maqsutov, Aqmatovtarc...

tip qojuşqan. Biroq, alar ç... balarqa çetekcilik qьlвasta... rynde çatat. Selsovettin çe... bolso, çeke carbalar arasь... dajьndap qojвoduqвe, ala... reer deşip qana өzdөry вi... tьrьp barьşвaqan.

Stalin, Belotskij atьndaq „Qьzьl şora", Qьzьl ekijabi... ozdorunda dan tapşьruuq... sovetti artqa cegindirip otu... sovettin teraqasь Babajev

çьjuu çana dan tapşьruu ... ciliktyy өtkөryy çөnyndө ... dorqo, emgekcil çeke carc... çetekcilik qьlвaj oturat.

Oşonduqtan, rajonduq ... sovet ujumdarь bul selso... kolxozdorqo, emgekcil çeke... balarqa acьq çetekcilik qьl... kerek.

ÇI...

ATQA MINER... TөRAQA AT...

YSTYNөN TYŞS...

BATKEN. Qьştut selsovet... „Sotsializm" kolxozu egin...

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Легенда эта передавалась из рода в род теперешними жителями кишлака Дон-Арык.

Там, где сейчас возвышается башня „Бурана", в глубокой древности находился большой город с крепостью по середине. В крепости высилась „мурана", что значит сторожевая вышка. В этой крепости жил хан, покоривший и поработивший все местные народности.

В то же время в Таласской долине жили монгольские племена, возглавляемые Манасом, а по соседству с ними, в долине реки Чу-хан—Эр-Тоштук. И Манас, и Эр-Тоштук мечтали о том, чтобы оттеснить ханов, живущих в крепости.

Заключив союз, Манас и Эр-Тешток пошли войной и осадили крепость „Бурана". Долго продолжалась осада. Защищенные толстой каменной стеной и крепким навесом, осажденные чувствовали себя в безопасности. Все попытки Манаса и Эр-Тоштука взять крепость ни к чему не приводили. И это продолжалось до тех пор, пока разведчики Манаса и Эр-Тоштука не нашли в местечке Кегеты бедную женщину, принадлежавшую, очевидно, к порабощенному ханом племени.

Разведчики стали расспрашивать ее, не может ли она сообщить, почему так стойко держатся осажденные?

Старуха ответила:

—Крепости вам никогда не взять. Продовольствия там много, вода имеется. Но есть возможность прекратить доступ воды в крепость. Вон там, в ущелье по имени Кегеты имеется родник, из которого по глиняным трубам, зарытым в землю, вода подается в крепость. Пойдите туда, закройте мельничным камнем доступ воды в глиняные трубы, и крепость будет вашей.

И действительно, через десять дней на башне-„мурана" появился человек с белым флагом. Он извещал, что крепость решила сдаться.

***

Эту легенду мне рассказали колхозники артели имени Киргизского Обкома ВКП(б) в торжественный день открытия шамсинского водопровода.

И это пришлось как нельзя более кстати, не только потому, что шамсинский водопровод берет свое начало из того же источника, откуда в глубокой древности бралась вода для водопровода крепости „Бурана", но и потому, что в такие минуты напрашиваются большие исторические параллели и сравнения.

... В древнем городе Ак-Пешине и в крепости „Бурана" еще в X—XII веках существовал водопровод. Об этом свидетельствуют глиняные трубы, которые были найдены и возле башни „Бурана", и в Кегетинском ущелье, и на магистрали Кегеты—башня „Бурана".

А вот окружающие башню „Бурана" кишлаки и села и даже сам город Токмак, являвшийся торгово-промышленным центром русской буржуазии и киргизского байства, водопровода не имели. Водопровод же необходим был этим селам и кишлакам, как воздух.

Население кишлака Дон-Арык в летнее время пользовалось водой, которая собиралась в двух ямах. Пили тухлую и грязную воду. Даже



Байтек Молдашева, колхозница артели имени Киробкома, у водоразборной колонки.

Фото ЕФРЕМЕНКО.

за арычной водой приходилось ездить, а подчас и ходить *за 5—6 километров*! В зимнее время воды и вовсе не бывало. Скот поили в 5—6 километрах от селения. Для себя же жители Дон-Арыка топили снег.

Хорошей воды не было и в русском селении Орловка. Пили грязную воду из арыков. В зимнее время и эта вода пропадала, приходилось ездить к мельнице за четыре километра!

И каждый раз, когда кто-либо из местных жителей находил глиняные трубы древнейшего водопровода, им невольно напрашивались такие мысли:

—Что за оказия? В XX веке мы живем менее культурно, чем народности, населявшие в X—XII веке Ак-Пешин и крепость „Бурана". Они имели водопровод, а мы пропадаем из-за отсутствия воды.

В царское время тоже пытались найти для села Орловки доброкачественную воду. Как-то в Орловку приехал водный техник и стал рыть колодец. К рытью колодца одновременно приступил и сельский лавочник. Ко- [illegible] вырыты на 40 метров, [illegible] этом работа закончилась.

И только сейчас жители села Орловки и кишлаков Дон-Арык, Кегеты и других получили воду. *То, что оказалось не по плечу русской буржуазии, оказалось по силам крестьянам, об'единившимся в колхозы и получающим большую помощь от советского государства.*

Орловский водопровод, обслуживающий колхозников артели „Заветы Ильича" (400 дворов), обошелся в 83 тысячи рублей. Колхозных средств на строительство водопровода израсходовано всего лишь 18 тысяч рублей и вложено труда колхозников на 14 тысяч рублей. *Государственных же средств израсходовано больше 60 процентов!* Из государственного бюджета на строительство пошло *11 тысяч* рублей. Колхоз получил *40 тысяч* рублей долгосрочного сельскохозяйственного кредита.

Еще большую помощь советская власть оказала колхозам при строительстве шамсинского водопровода. Из 166 тысяч рублей, израсходованных на этот водопровод, государственных средств пошло 119 тысяч рублей. *Колхозы получили сельскохозяйственного кредита на 82 тысячи рублей и из сумм государственного бюджета—37 тысяч рублей!*

Где, в какой стране возможна такая помощь крестьянству!

Шамсинский водопровод обслуживает восемь киргизских колхозов (им. Киробкома, им. Плохотникова, „Кегеты" и друг.) и одну русскую артель „Новый совет".

Величайшую радость переживают в эти дни колхозники артелей имени Киробкома, „Заветы Ильича" и других. Они получили наглядный урок безграничных возможностей социалистического строя.

П. Ефремов.

г. Токмак

Газ. № 210 (2811), от 10 сент. 1936 г. 173



В предгорьях седого Тянь-Шаня, в живописном горном ущелье, там, где в глубокой древности бралась вода для города Ак-Пешин, берет свое начало шамсинский водопровод, подающий ключевую воду девяти колхозам Чуйского района.

Фото ЕФРЕМЕНКО.

Башня „Бурана".

1.

В дореволюционном иллюстрированном журнале „Огонек" (№4 от 22 января 1911 г.), издававшемся в Петербурге, была помещена фотография башни Бурана с заголовком

„Землетрясение в г. Верном"

с многозначительным пояснением:

Ныне совершенно разрушенная древняя башня „Бурана", близ г. Аулиеатынска, построенная во времена Тамерлана."

От самого начала и до конца это пояснение не соответствует действительности. Во-первых потому, что древняя башня Бурана никогда не была „совершенно" разрушена землетрясением, хотя, как известно,

охватившем в декабре 1910 г. (в январе 1911 г. по н. ст.)
весь центральный район Заилийского Алатау
и горные цепи Центрального Тянь-Шаня.
Бурана, (остававшаяся на своем месте до настоящего времени)
прекрасно вписалась как это, одно
из сильнейших землетрясений в Средней Азии,
так и предшествующие ему и последующие.
Ко-востоку башня народилась не близь" г. Фрунзе
Пишпека (Караколя), а далеко за пределами
Семиреченской области, вблизи г. Токмака.
И в-третьих — постройка башни Бурана
предшествовала несколькими столетиями
появлению ~~тюркской династии~~ тимуридов
на исторической сцене Средней Азии. ~~вошла~~
тюркской династии тимуридов. (1370-1405)
~~точеной борьбе. за обладание~~
~~плодородными средне~~ азиатскими землями,
~~культурными городами и богатыми~~
~~рынками.~~

Жены сражавшихся у своего плетня
~~1370-1405~~ из мушкетов, нарушили
~~1425~~ смертельной огонь.

~~Несколько~~
Конвоируемый жандарм, уничтожил танки
из гранат, нарушили смертельный
огонь и возвели гнев ~~военного~~
вышедшего ~~ада~~.

2.

Когда это было – люди потеряли счет годам, но было это много веков тому назад.


Однажды синей стареющий мудрец священного города Монара[1], ~~что-нибудь~~ развалины которого находятся на р. Дзиу[2], долго совещался. По озабоченным и старческим лицам, по оживленным спорам было видно, что над городом ~~сияет~~ нависли тяжелые свинцовые тучи, предвещая гибель счастливому народу и разрушение цветущему городу.

Вернувшись с серебристых гор с кусками драгоценного металла – этого ~~Этого~~ – пастырь кузнец и хранитель неугасимого общественного очага города, принес известие:

– Там, из Дзиу-нагари, из-за голубых хребтов, с той стороны, где каждый день

[1] „Монара", „Бурана" сохранились в народных названиях минаретов. [2] р. Дзиу-сиоттам р. Зу.

178


О, Галай,
у кого возьмем
Мы нарушили
Да смотрит!
Горе нам, нашу священный огонь,
огонь – где нам взять чистое масло,
где мы найдем черное вино, подношений жертв? Да
вон, на своем
храбрый Канчоро спустился с гор куруков

Прячется солнце, идут несметные полчища
калмыков подобно лаву мусульманского, и по-
добно тигру храброго ногайского батыра
Манаса. За Манас идут не один, с ними
идут дружины калмыков мусульманского ногайского
хана Ер-Таштука и еще каспийского ха-
на — старого поседелого великана
Каспия. С собой они несут смерть и разру-
шение. —

Радостно приветствовали старейшины
появление на пастуха Канчоро. Он только
что прибыл с джайлоо. (нашего скота на зимовье пастбища общины.
— Вон огромная черная вершина видна, — пока-
зал старейшинам Канчоро рукой на
хмурый пик Кечетор. — Здесь, в долине, лето
и цветут травы, а на вершине, в мрачных те-
нистых перевалах, поднялся сильный бу-
ран и горе нашему каравану, если бы,
старейшины, не нашлось человека,
который бы спас город от нас
от конец храб-
рых богатырей Манаса и его сородичей

рого Манаса, от ханов Ер-Тоштука и Кошоя.
имеющих
Канчоро не успел договорить. Со стороны
от имени Уре-Тана из ущелья Кубина
р. Эчу, показался конница
Его сородичи — ханов, заложников в плену
Манаса и Манаев боги-беки. Взяв коней
Манаев боги закричал. Как леопарды
на свою добычу, бросились воины Манаса,
Ер-Тоштука и Кошоя на священную крепость.
Несколько раз сапогами в глиняные стены
крепости от сильных ударов нападавшие,
готовые обрушиться и решить печальную
участь народа и города. Но мужественно,
героически защищались осажденные. Куб-
лей Отогень и пастух Канчоро, став во
мужчины
главе дружины, яростно поражали стрелами
сражались
тика, горы трупов войска Манаса и
Богу ханов беки устилали подступы к священной
крепости, бурные потоки крови стекали в
Сказали, что
реку Эчу. Сказанное изменило Манасу и за-
нали. Ер

К. 6.

Вдруг из ущелья Шамси показалась мчавшаяся на взмыленном белом жеребце красавица, прекрасная Гульбеджечин – дочь китайского хана Ербго. Она подскакала к ставке Манаса и тревожно соскочила с жеребца.

– Где витязь Манас? – спросила она, (смело) преодолевая разукрашенный золотом шатер полог горя ~~Манаса~~ Байгуя. И нежная улыбка (прекрасном) лице ~~прекрасном~~ ~~лице~~

– Где витязь? – повторила она, (прекрасная) Гульбеджечин с гор принесла радостную (весть-) ~~горо~~ ~~горо~~ ~~весть~~ ~~Байгуя~~.

– Там, в верховьях речки Шамси, есть источник воды. Из этого источника освежаемся в Манаса полноводная вода. Глубоко под землей, по глиняным трубам проведена вода из Шамси в город. Если отвести эту воду в сторону, то изнемогающие от жажды жители его возрождены будут

182

сдаться и твое, ~~великий~~ храбрый Манас, а потом свободно овладеет сокровищами города. Но есть в этом городе минарет - пусть хан Конгей его не разрушает - в нем живет великий законовед из города Баласагуна. Он, кроме того, по трещинам (немецкой) ~~(?)~~ ракушки, может угадывать настоящее и предсказывать будущее, он знает все что (старика бородатого ~~старого барана~~) и все, что крупнее горы Хан-тенгри.

Манас крепко прижал к своей (Богдоркой) Храброй груди красавицу пленницу Гульсарчин. Он сделал все так как советовала она. Вавилонская богиня (Ишара) удачи с его (Ее) плеча, город разрушен, (Его) сокровища (Его) перебиты, а жестокие и дети обращены в (Его) рабов. Не тронул Манас только минарета, но и не нашел в нем (таинственного) книгочея-законоведа из Баласагуна.

В тесных аклах в страхе говорили об этом походе Манаса и хане Ер-Тощтука и

Камоя. недругов

– Есть ли такая долина, где не лежали бы кости ~~искушников~~ Манаса?

– Есть ли такое ущелье, где не валялись бы тела ~~пророчивших~~ Ер-Тоштука?

– Есть ли такие реки и болота, где ~~нада~~ бы не была смешана с кровью врагов, ~~сок~~ неистовая кана Камоя?

– Есть ли в мире красавица прелестнее и ~~прекорнее~~ сговорчивее?

– Нет таких ни долин, ни ущелий, нет таких рек и болот. Нет таких богатырей, которые бы могли ~~проживать~~ силе, мудрости и отваге Манаса, ~~хитрости~~ Ер-Тоштука, ~~красоте~~ ~~коварству~~ ~~наполненного~~ старого ~~неистового~~ кана Камоя.

– Нет такой красавицы прелестнее Сулейсурчин...

Такое предание о башне Бурана записано мною в 1934 году от одного старика-пастуха киргиза Тлеупула, проживавшего вблизи г. Токмака.

в.д. от Гр. 75° 20'
с.ш. 42° 46'
в 12 км к СЗЗ от Токм.
на л.б. р. Шамси, слева
впад. в р. Чу.

Полигон-Ден. Карта Кирг ССР
Кар. Ком Ви. Ден СССР
Главн. Упр-ие Геодез. Съемки и
Картографии 1938 г. 1е издание
м. 1:1 000 000. К Листу от Гремячего

Карта составлена 3-й Картографической фабрикой ГУГК НКВД СССР, Консультант профессор Картографии НГ. Отв. ред. Акулич А.Г.
Начальник Мастерской

74,53 в.д.
42,37
в.р.-Ч


75° 18
40 47

75 . 18
42 52

42


Классовая структура киргизского аула
МАНАПЫ- -ФЕОДАЛЫ
ЧОН-МАНАП
ЧАЛА-МАНАПЫ
БАИ
КУЛАКИ
АТКАМИНЕРЫ
ДЖИГИТЫ
БУКАРА — ПОДДАННЫЕ

Башня **Бурана́** близъ Токмака.



Землетрясеніе въ г. Вѣрномъ.

Со снимковъ, присланныхъ изъ г. Вѣрнаго фотографомъ П. А. Лейбинымъ.



Нынѣ совершенно разрушенная древняя башня «Бураны», близъ г. Пржевальска, построенная во времена Тамерлана.



Видъ башни Бураны въ 1891 г. (по фотографическому снимку.)





Видъ башни-Бураны съ запада въ 1886 г





192




Курск I, сос. 5 1/2 н. б мн до, ар. 1/10
№ 2 1/10 1926



Кург. 1. Сосуд 5
1/2 нв
ин. 90 Арт 1/90
N2 1/100 1936







Зон Зл.
кург. N4.
Инв. №1 акт
1/116, N2 1/119
1936.



N167

193





Type. 3 exc. 9
1/2 L
N2 1/109 1925
Kn 94 apt 1/24



Type. 4 / nos. 2, 6 and 18
[illegible] 1902, Apt 1902


-194



Курган 3, [illegible] 1/3 н. вел.
Инв. 101 Арх 1/101,
N2 1/91 1936 г.



Курган, вид с юга. Инв. 112, арх 3/2
N2 1/112. 1936




Курган 12 Кург. N3 инв. 96, арх 1/96
вел. 1/2 N2 1/89 1936 г.

1/25.



Бурана.
Вид с юга.
Инв. 3
Арх 3/3
N2 1/99



Кыр. N1
Зол. бл.
инв. 121
арх 1/116
N2 1/119
1936



Кыр. N1
Золот. блях.
Кн инв. 85
Арх 1/85
N2 1/83
1936



Вид с кургана на юго-в. В центре д. Бурана
Инв. 13/13 Арх 1/93 N2 1/1[illegible] 1936

-96-



Общий вид на Бишкек Бурлацу и окрестности города. Инв. 3, Арх 3/1 N2 1/98. 1936



Башня в ССВ

Арх. Экск. 3/5. N 2, 1/112, 1936

2. Кирг. 4, кош. 3, сосуд миниатюр 1/2 вел. Инв. 106, Арх. 1/106, N2 1/96 1936.



-47-

СВИДѢТЕЛЬСТВО.

№ 9915

Жанату Серыбаевского рода, Токмакского уѣзда, Шигану Джантаеву.

Въ память перенесенныхъ во время Коканскаго похода трудовъ и лишеній, я, по ВЫСОЧАЙШЕ предоставленной мнѣ власти, назначаю Жанату Шабданову Джантаеву медаль, установленную „за покореніе Ханства Коканскаго, и надѣюсь, что онъ всегда будетъ отличаться усердіемъ и преданностью Правительству. Дано въ г. Ташкентѣ Декабря 19 дня 1877 года.

Командующій войсками Туркестанскаго военнаго Округа,
Генералъ-Адъютантъ Юрій Кауфманъ 1.

И. д. Начальника Штаба,
Генеральнаго Штаба,
Генералъ-Маіоръ

199

Qazaq Qazaq-
stan N199
2795) 22/VIII-36 r.

Bajьrqь zamandьn esteligi „Burana“



SYRƏTTƏ: (Ondon solqo) 1) «Burana»nьn murunqu kejpi. 2) «Burana»nьn 1891-çьldaqь kejpi. 3) «Burana» nьn azьrqь kejpi Tyвy əkmət tarabьnьn ondolqon

„BURANA„

Cyj əzənyndə bir zamandarda necit bolup turqan munara, Qьrqьzstan kələmyndə bajьrqь zamandьn en sonunun esteligi bolup sanalat. Bul munara sonun bьşqan kirpicten salьnqan. Bijikigi 23 metrge çaqьndap barat. Cinde munaranьn başьna cьqa turqan çolu bar.

Eldin ajtuuna qaraqanda, bul „Burana“ nь Qьzьl-Arstan-xan salqan. Anьn tyzyly ynə; eskiligine qaraqanda, al XI-XII qьlьmdarda salьnqan boluuqu kerek.

„Burana“ Toqmoq şaarьnьn tyştyzyndə, bajьrqь zamandьn qalqan, qьjralьp çoq bolqon Aqpeşim degen şaardьn ajantьnьn y stynə salьnqan.

Aq - Peşimdin tegereginen nan tabьlqan ar tyrdyy qumura bujamlarьna irrigatsija işterine çasalqan bujumdarqa qaraqanda, bul çoqolqon şaardьn, (anь mənqoldor qьjratьp çoq qьlsa kerek) oşol kezdegi elinin madanlat dəngeeli çoqoru bolqonduqun dalildejt.

1885-çьlda bilimpoz Fetisov, IX-XIII qьlьmdarda sirija tilinde çazьlqan taştь tapqan. 1923-çьlda arxaloz M. P. Grjaznov çana M. V. Voevodskij, в 1 zdin era baştalqanqa cejinki birinci qьlьmqa tijeşelyy bolqon skifo-sarmat madanlatьnьn bujumdarьn qazьp cьqarьsqan.

Azьrqь uвaqta „Burana“ qaroosuz, eesiz qaltьrьlqan avalda turat. Anьn kirpicterin, cьqactarьn ar kim taşьp alьp çoq qьlьp çatat. „Burananьn“ başь qulap tyjkən.

Bul bajьrqьdan qalqan sonun estelikti saqtap qaluu ycyn, anь otdop, murunqu eski qalьpьna keltirүy zarьl.


I. Cekaninskij

-210-

Col. Кирг.
№196(2797)
24-VIII-36г.

БАШНЯ „БУРАНА“

(ПАМЯТНИКИ ДРЕВНОСТИ КИРГИЗИИ)



НА СНИМКЕ: башня «Бурана». Слева направо: башня в 1886 году (со старинного рисунка), башня в 1891 году и после реставрации.

Башня „Бурана“—минарет некогда существовавшей соборной мечети—расположена в долине реки Чу и является одним из интереснейших памятников древности на территории Киргизии.

Башня имеет призматическое восьмиугольное основание, поясную кирпичную облицовку с чередующимися гладкими и орнаментированными поясами. Сложена из превосходного жженого кирпича квадратной формы. Высота ее около 23 метров, при диаметре основания в 9 метров. Внутри, со входа, поднимается спиральная лестница с арчевыми ступеньками.

Строителем башни предание называет Кзыл-Арслан-хана, можно предполагать, что она построена в XI—XII веках.

„Бурана“ находится в 12 километрах к югу от г. Токмака, на площади обширного разрушенного древнего городища Ак-Пещин, отожествляемого В. Д. Городецким с тюркским городом Невакетом (X век), а более ранними исследователями со столицей караханидов и каракитайских гурханов (вторая половина XII века)—городом Баласагуном.

На территории Ак-Пешина в разное время обнаружены были следы керамического завода, ирригационного, гончарного сооружения и ряд хозяйственно-бытовых предметов, свидетельствующих о высоком культурном уровне и о технических знаниях древних обитателей этого исчезнувшего города, повидимому, разрушенного монголами.

Здесь же, в 1885 году, ученым-садовником Фетисовым открыто было несторианское кладбище с эпитафиями, написанными (выбитыми на надгробных камнях) на сирийском языке и относящимися к IX—XIII векам. При раскопках курганов, произведенных в 1928 году археологами М. П. Грязновым и М. В. Воеводским, были обнаружены предметы скифо-сарматской культуры, относящиеся к первым векам до нашей эры.

В настоящее время башня „Бурана“ находится в беспризорном состоянии, кирпичи и деревянные части расхищаются, верхняя часть обваливается, необходимо капитально реставрировать „Бурану“.

Научный сотрудник Киргизского государственного музея

И. Чеканинский.



„Сов. Кирг." №93(4204) 20.IV.41 г.

Памятники старины

Около города Токмака, у подножья гор, виднеется высокая башня. Имя ее—„Бурана". Это уцелевший минарет большой мечети, построенной в XI веке. По конструкции и художественному орнаменту его относят к наиболее ранним памятникам Караханидской архитектуры.

Династия Караханидов господствовала в Средней Азии с конца X до начала XIII века. На территории Киргизии находилась их столица—город Баласагун.

Мечеть и ее минарет „Бурана" находились в древнем пригороде столицы.




Башня Бурана близ села Токмак



Сов. Кирг. №93(4204) 20.IV.41г.

215

Памятники старины

Около города Токмака, у подножья гор, виднеется высокая башня. Имя ее—„Бурана". Это уцелевший минарет большой мечети, построенной в XI веке. По конструкции и художественному орнаменту его относят к наиболее ранним памятникам Караханидской архитектуры.

Династия Караханидов господствовала в Средней Азии с конца X до начала XIII века. На территории Киргизии находилась их столица—город Баласагун.

Мечеть и ее минарет „Бурана" находились в древнем пригороде столицы.





C.V.37.1 Irrawaddy. [illegible]



УКООПІНРАДА
МІСЬККООПІНСПІЛКА
КИЇВ

Арт. 920—16

Ціна 1 р. 60 коп.

2-й сорт
Ціна 1 р. 44 к.