

1681

ПАПКА ДЛЯ БУМАГ

Винников Л. Р.

Подоплеменной состав и
расселение киргизов на
территории южной Киргизии

1681


6 июня

1681

Я.Р. Винников

Удостоверение

31/VIII-55



Материалы
 Кыргызской Республики
 этнолого-этнографический
 институт
 за 1953 год

Винников Я.Р.

Родо-племенной состав и
 расселение киргизов на
 территории южной Киргизии

Артель
 „КРАСНАЯ
 ЗВЕЗДА“
 Минмезоблкоопинсоюз

Арт. 940—14
 ЦЕНА 2 р. 40 к.

2-15

Содержание дела № 1681.

1. И.Д. Винников. Родо-племенной состав
и расселение киргизов на тер-
ритории южной Киргизии.
стр. 1 - 103. (Материалы
Киргизский комплексный архео-
лого-этнографический экспери-
мент за 1953г.)

1/IX - 552. Родн



1-

Я.Р.ВИННИКОВ

РОДО=ПЛЕМЕННОЙ СОСТАВ И РАССЕЛЕНИЕ КИРГИЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ КИРГИЗИИ

Обзор литературы по этнографии киргизов свидетельствует об отсутствии специальных, базирующихся на большом фактическом материале, исследований по проблеме происхождения киргизской народности, и в частности по родоплеменному делению и расселению киргизов до революции и их расселению в настоящее время. Отдельные работы, журнальные и газетные статьи при всем их разнообразии, хотя и были посвящены этнографии киргизов, но почти все они лишь в самых общих чертах освещают те или иные стороны названных проблем.

Среди литературы по этнографии, опубликованной до революции и включающей сведения по родоплеменному делению и расселению киргизов, прежде всего заслуживает внимания ценное исследование Н.А.Аристова ^{I/}, но его сведения, собранные в конце XIX в., далеко недостаточно освещают этот вопрос. Значительный интерес представляет статья Н.Ф.Ситниковского,

I/ Н.А.Аристов. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казахов Большой Орды и кара=киргизов, "Живая Старина", вып. III-IV, СПб., 1894.

содержащая список некоторых родов киргизов, обитающих в восточной части Ферганской долины ^{1/}. Она была написана на основе сведений, взятых ^{из} однодневной переписи ^и 1866 года, и, как отмечал сам автор, не было возможности в силу раздробленности самой переписи точно привести в систему всю сеть родов с указанием последовательного происхождения мелких от главных; затруднения увеличивались еще и тем, что не только многолюдные, но и мелкие родовые подразделения были расселены по разным урочищам и долинам Ферганы и нередко находились в административном подчинении различных волостей и уездов ^{2/}. Приведенный Ситняковским список киргизских родов и их расселения в Ферганской долине, хотя и был составлен с использованием однодневной переписи и собранных им же опросных сведений по бывш. Ошскому и частично Маргеланскому и Андижанскому уездам, но, как показали наши полевые исследования 1953 года, его сведения по родовому делению и расселению не полны и далеко не соответствуют действительности. Им не названы значительные группы киргизов, как, например, багыш, саруу, саяк и другие.

Что касается упомянутого труда Н.А.Аристова, то и здесь мы встречаем слишком общие и в ряде случаев неправильные сведения о родоплеменном составе и расселении киргизов.

1/ Н.Ф.Ситняковский. Изв. Туркестанского Отдела РГО, т. II, вып. I. Ташкент, 1900, стр. 92-110.

2/ Там же, стр. 94.

1/ Ч.Валиханов, 2/ А.А.Кушакевич, 3/ Е.Смирнов, 4/ Л.Ф.Костенко,
5/ Г.С.Загряжский, 6/ В.В.Радлов, 7/ А.Голубев, 8/ М.И.Венюков, 9/ И.
Минаев и ряд других исследователей не дали, да и не могли
дать, ~~полные~~ картины родоплеменного деления и расселения
киргизов в прошлом, поскольку сбор исчерпывающего статистиче-
ского и этнографического материала по этой теме возможен лишь
при осуществлении сплошного обследования территории обитания
киргизов.

1/ Ч.Валиханов. Указ. работа, стр. 286-305, 321-326.

2/ А.А.Кушакевич. Сведения о Ходзентском уезде. Зап.РГО, т.IV,
СПб, 1871.

3/ Е.Смирнов. Сыр-Дарьинская область, СПб, 1887.

4/ ^{Л.Ф.}Костенко. Военный сборник, 1877 г., стр. 373.

5/ ^{Г.С.}Загряжский. Туркестанские ведомости, 1874, № 45.

6/ В.В.Радлов. *Этнографический обзор турецких племен Сибир-
и Манчжрии. Иркутск, 1929.*

7/ А.Голубев. Отрывок из путешествий в Среднюю Азию - Зайлий-
ский край. Записки РГО, кн. 3, СПб, 1861, стр. 114-118.

8/ М.И.Венюков. Очерки Зайлийского края и Причуйской страны.
Записки РГО. Кн. 4, СПб, 1861, стр. 105-106.

9/ И.Минаев. Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи. СПб,
1879, стр. 193-202.

Материалы Всероссийской переписи населения 1917 г.^{1/} освещают численный состав лишь "важнейших" кара-киргизских родовых групп правого и левого крыла ^{2/}.

В прошлом киргизский народ, как известно, делился на ряд племен и родовых подразделений, которые в совокупности составляли два так называемых крыла: "он" /правое/ и "сол" /левое/ и отдельную группу племен под общим наименованием "ичкиликов" ^{3/}, которые, по Н.А.Аристову, составились из разных пришелцев, не сохранивших своих народных и родовых наименований^{4/}. "К правому крылу, — как указывает С.М.Абрамзон, — киргизы относят племена: саяк, черик, азык, багыш, кара-багыш, басыз, монголдор, бугу, солто, сары-багыш, жедыгер и др...." К левому крылу относятся племена кушчу /кутчу/, саруу, мундуз, ктай, теит, найман и др...."^{5/}. Исчерпывающего перечисления племенных групп и указаний на их расселения работа С.М.Абрамзона не содержит. С.М.Абрамзон и А.И.Белов ^{6/} включают в состав правого крыла племенную группу басыз. По нашим данным она входила в состав левого крыла. В это последнее, по сведениям С.М.Абрамзона ^{7/}, входили и племенные группы теит и

1/ Материалы Всероссийских переписей. Перепись населения Туркестанской республики. Ташкент, 1917.

2/ Там же.

3/ С.М.Абрамзон, Очерк культуры киргизского народа. Фрунзе, 1946, стр.7-8; Материалы по землепользованию кочевого киргизского населения южной части Ферганской области. Ташкент, 1915, стр.101.

4/ Н.А.Аристов, Указ:раб., стр.435

5/ С.М.Абрамзон, Указ.раб., стр.7-8

6/ Цит.Материалы по землепользованию, стр.101.

7/ С.М.Абрамзон, Указ:раб., стр.8.

найман. По нашим данным обе эти группы считаются в составе ичкиликов. Б.Джамгерчинов, основываясь на сведения Ч.Валиханова /Очерки Джунгарии в "Записках РГО", 1851, кн.2, стр. 54/ группу киргизов: клыч, тамга, тебей /тэбей/ и другие отнес к особым подразделениям левого крыла I/. По нашим сведениям клыч и тамга, - это не две разные группы, а одно подразделение племени басыз.

В.В.Радлов приводит сведения о делении киргизов "на две ветки - онг /правое крыло/ и сол /левое крыло/" 2/. По его данным, в состав правого крыла входило лишь шесть племенных групп киргизов: бугу, сары=багыш, солту /солтэ/, адыгене, чонг=багыш и черик. По данным наших информаторов правое крыло киргизов состояло из 12 племенных групп, показанных на рис. I. Левое крыло, по Радлову, состояло из родовых групп не сгруппированных в более крупные племенные объединения. По нашим данным такие объединения имеются. Что же касается деления племенных групп киргизов на родовые группы, то здесь данные В.В.Радлова совершенно расходятся с нашими.

I/ Б.Джамгерчинов, Из генеалогии киргизов, "Белек", С.Е.Малову, Сборник статей, Фрунзе, 1946, стр.36.

2/ В.В.Радлов, Указ. раб. стр.20.

Цели. Организованная в 1953 году по инициативе Киргизского филиала АН СССР комплексная археолого-этнографическая экспедиция имеет задачей всестороннее археологическое, этнографическое и антропологическое изучение Киргизской ССР. Проблема комплексного выяснения прошлого киргизского народа и его происхождения включает изучение родоплеменного расселения киргизов в прошлом и расселение народов Киргизской ССР в настоящем. В этой связи в задачу Южно-Киргизского этнографического, а в 1954 году картографического отряда экспедиции входил сбор этностатистического и этнографического материалов для составления карты расселения родоплеменных групп киргизов до револю-

1/ Н.Ф.Ситниковский, Указ. работа, стр. 2-110.

2/ Н.А.Аристов, Указ. работа, стр. 437-443.

3/ В.В.Радлов. Указ. работа, стр. 19-21

ции и этнической карты современного расселения народов и этнографических групп Киргизской ССР.


По плану экспедиции 1953 и 1954 гг. работы отряда в Южной Киргизии были рассчитаны на 3 месяца. Фактически они проводились около 4 месяцев. Полевой статистический и этнографический материал, использованный для составления карт и написания настоящей работы мы собрали по программе, утвержденной Институтом этнографии Академии Наук СССР и дирекцией Института языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР, но с некоторым расширением объема, вызванного необходимостью собрать данные не только о родоплеменном расселении киргизов, но и по их дореволюционному родоплеменному делению и истории расселения в местах современного обитания. Без изучения на месте прошлого родоплеменного деления киргизов нельзя было бы составить карту их дореволюционного расселения.

Изучение этой темы мы в каждом случае начинали с составления в сельсовете или в правлении колхоза списка стариков-информаторов, лучших знатоков дореволюционного деления киргизов, истории их передвижения и расселения. От них записывались статистические, этнографические и фольклорные сведения о происхождении, путях передвижения и расселении отдельных родоплеменных групп киргизов. Такие расспросные сведения обычно относятся к XVIII и началу XIX века. Сведения одних информаторов проверялись, как правило, сообщениями других сведущих стариков и принимались за достоверные только в случаях, когда данные, полученные от разных лиц, совпадали.

В результате осуществленных в 1953 и 1954 гг. полевых работ по сплошному детальному историко-этнографическому изучению расселения киргизов отряд собрал значительный и, как нам кажется, однородный и сравнимый этностатистический и этнографический материал по всем 10 районам Джалад-Абадской, семнадцати районам Ошской и Чаткальскому району Таласской области Киргизской ССР. Кроме того, было изучено родоплеменное деление и дореволюционное расселение киргизов на территории Наманганской, Ферганской и Андижанской областей Узбекской ССР.

✓ Собранные ~~материалы~~ и предварительно уже обработанные этностатистические и этнографические материалы в сопоставлении с имеющимся в литературе историческими сведениями о киргизах, обитавших в прошлом на территории современных районов Восточной Киргизии и Узбекской ССР, позволили нам, во-первых, составить 22 отдельные таблицы-структуры родовых подразделений следующих племенных групп киргизов: правого крыла "он" - багши, саяк, мунгун, адигене, джедыгер, сарыбагыш, монгол; левого крыла "сол" - басыз, мундуз, кутчу, саруу, ктай и группировки ичкиликтов; кыпчак, найман, теит, ават, бостон, жоукесек, кесек, оргу, тоолос, и канди. Каждое из них внутри себя делилось, как мы увидим ниже, на ~~несколько~~ ^{на ряд мелких подразделений} родов - "уруу", которые в свою очередь разветвлялись все дальше и дальше. Во-вторых, собранные нами материалы позволили уточнить некоторые племенные и этнические группы как, например, найман, кашмак, монголдор и др., участвовавшие в процессе сложения киргизского народа; следы этого участия прослеживаются по бытующим в народе легендам, по наименованиям племен и родовых подразделений, по тамгам и по ряду традиционных элементов, свойственных

отдельным родоплеменным подразделениям киргизов. В-третьих, мы получили возможность составить карту расселения родоплеменных групп киргизов до революции и в-четвертых — подробную крупномасштабную этническую карту, характеризующую современное расселение народов и этнографических групп по каждому населенному пункту, колхозу, сельсовету и району Джалаля-Абадской и Ошской областей.



Как отмечалось выше, ряд исследователей указывает, что киргизы в отдаленном прошлом и в предреволюционный период

1/ Н.А.Аристов, Указ.работа, стр. 47; А.Ф.Голубев, Указ.работа, стр. 114-115; Н.Ф.Ситниковский, Указ.работа, стр. 93 и 101-110; ~~А.С.Садиков, Указ.раб., стр. 224~~; Л.В.Ошанин. И Киргизы южного побережья Иссык-Куля. Сб. "В.В.Бартольд", Ташкент, 1927, стр.234; С.М.Абрамзон, Указ.раб., стр.7-8; Б.Дамгерчинов, Указ.работа, стр. 38-40.

делились на правое / "он" / и левое / "сол" / крылья и отдельную группу племен под названием "ичкилик". Однако никто

Б.Джамгерчинов указывает

ет, что "по одним преданиям, они / правое и левое крыло - Я.В./ названы так в зависимости от расположения двух близнецов по правой и левой стороне в утробе матери. По другим - деление на правое и левое крыло исходит от места расположения сыновей по правой и левой стороне отца, причем с правой стороны сидел Ах-уул, первый увидевший свет и поэтому считавшийся старшим. Распространена и другая, согласно которой деление на правое и левое крыло ведет свое начало от расположения войск перед походом по сторонам от главного знамени".

Ряд историко-этнографических источников, легенд и фольклорных данных не только приводит деление киргизов на "он" и "сол" или "отуз-огул" и "он"огул", но и связывает это с легендой об их происхождении от сорока девиц - "кырк-кыз". Легенда,

приведенная в работах ~~М.И.Венюкова~~^{2/}, М.И.Венюкова^{2/}, В.П.На-
 ливкина^{3/} и др. о происхождении киргиз от "кырк-кыз" почти
 полностью совпадает со следующим сообщением наших информато-
 ров^{4/}. "В крупном населенном пункте "Пшеыр", являвшимся ре-
 зиденцией хана, жили и молились святые: Ша-Мансур и его сес-
 тра Аналь. Однажды до Ша-Мансур дошли слухи, что его сестра
 часто с наступлением темноты уходит из дому. Ша-Мансур тайно
 стал следить за сестрой и обнаружил, что она действительно с
 наступлением темноты вышла из дома и направилась по направле-
 нию к находящейся недалеко от Пшеыра пещеры, вошла в нее и
 оказалась среди группы веселых молодых людей. Пребывание Ша-
 Мансур и его сестры в пещере мullah истолковали как нарушение
 божественных заветов, за что было решено Ша-Мансур и его се-
 стру умертвить. С согласия хана Ша-Мансур и Аналь были заду-
 шены. Перед смертью Ша-Мансур говорил: "Аналь хан, менам хан"
 / "Аналь чиста и я чист" /. После умерщвления их, труп Ша-Ман-
 сура проносил янбон те же слова. Поэтому тела убитых были
 сожжены на костре, а перел от костра сброшен в ручей. Воды
 этого ручья протекали через бассейн "хауз" ханского сада,
 вблизи которого играли 40 девушек и дочь хана. Девушки заме-
 тили на воде пену с пеном, из которой слышались слова "Аналь
 хан, менам хан". Каждая из девушек в любопытстве дотрагивалась

2/ М.И.Венюков. Указ. работа, стр. 155-156.

3/ В.П.Наливкин. Краткая история Кокандского ханства, Казань,
 1888, стр. 15.

4/ Полевые записи 1953 г. № 1, 4, 7, 10, 24.

пальцами до воды с пеной. Через некоторое время все 40 девушек оказались беременными. Хан, узнав об этом, в гневе выгнал их за пределы своей резиденции Пшемир. 30 девушек при выходе из дворца повернули направо "он" и направились в горы, а десять девушек пошли налево "сол" по направлению к земледельческой полосе. Все 30 девушек родили сыновей, их поколение стали называть "отуз-огул". Потомство же от остальных 10 девушек стали называть "он-огул".

Легенды, записанные нами от ряда информаторов^{1/}, сообщают следующие имена предков киргизов: Салмакба, Аналак, Маналак, Моланбий, Маатбий, Кокшошбий, Кокунбий / по кличке Узункалпак /, Казыбий, Долонбий, Долон-бий^{2/} и Киргизбай. Однако ни один из наших информаторов не смог восстановить в последовательном порядке генеалогическую линию. На основе перекрестного опроса наших информаторов^{3/} / еще четко сохраняющих в памяти сложную систему родоплеменных связей /, сообщавших совпадающие сведения, представилась возможность составить таблицу структуры прошлого племенного деления киргизов / см. рис. 1/. Из этой таблицы и ряда записанных нами легенд^{4/} следует, что отцом Тагая, Адигене и Мунгуша был легендарный Ак-уул. Все их

1/ Полевые записи 1953 года № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 24, 34, 38, 39, 42, 48 и 55.

2/ Долонбий во времена Чингиз-хана жил в долине Ферганы и в районе Нарына.

3/ Полевые записи 1953 г. № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 24, 39, 48 и др.

4/ Тоже № 39 и 38 и 1954 г. № 6, 8, 11, 26, 50, 52, 57 и др.

потомки относятся к правому крылу "он". Н.А.Аристов^{1/}, Н.Ф.Ситниковский^{2/} и многие другие исследователи группу киргизов под названием мунгуш неправильно включали в состав отдела адигене. По Н.А.Аристову, группа мунгуш происходит из разнородного сбора, составившегося под главенством остатков джаргатайских монголов, оставшихся верными кочевой жизни и нашедших убежище в горах между Кашгаром и Ферганой после падения власти джаргатайцев^{3/}. С.Ильясов и Г.Нуров эту группу мунгуш / по их терминологии монгуш / относят к группе маньгольского происхождения^{4/}. В отличие от этого некоторые сказания и значительная часть наших информаторов^{5/}, причисляющая себя к правому крылу "он" группы Тагая или Адигене, всегда выделяла из своей среды киргизов, входивших в состав подразделений Мунгуш, считая их, хотя и родственной, но совершенно обособленной племенной группой правого крыла "он". Колхозники Закир Чармашев и Эриамет Кантаев из колхоза "III Интернационал" сельсовета им. I Мая Советского района Ошской области^{6/}, основываясь на переходящих из поколения

1/ Н.А.Аристов, Указ. работа, стр. 444.

2/ Н.Ф.Ситниковский, указ. работа, стр. 101-110.

3/ Н.А.Аристов, Указ. работа, стр. 433.

4/ С.Ильясов и Г.Нуров. О некоторых вопросах истории киргизского народа дооктябрьского периода. Киргизский филиал АН СССР Труды Института языка, литературы и истории, Вып. III, 1952, стр. 177.

5/ Полевые записи 1953 г. № 1, 3, 10, 12, 39 и др.

6/ То же, № 48.

преданиях, а главное на сведениях, заимствованных из переписанной муллой Умырзан Бакиевым из архивных документов Ковандского хана Худаяра и заверенной подписями семи казах родословной "сани-санджар" - утверждали, что Мунгуш был родным братом Тагай и Адигене.

Что же касается информаторов, потомков племенной группы мунгуш^{1/}, то ни один из них не причислял себя и своих со-родичей к адигене. Все они считают подразделения, входящие в состав мунгуш, отдельной группой правого крыла. Хотя часть информаторов, как, например, 85-летний колхозник Таши Маткасинов^{2/}, проживающий в населенном пункте Кок-Бель Наукатского района, и колхозник Мурзали Матраимов^{3/} из колхоза "III Интернационал" сельсовета Кызыл Бостон Наукатского района подтверждали широко бытующую точку зрения о том, что подразделения мунгушцев следует считать отдельной, но родственной подразделениям тагай и адигене группой. По их сведениям Мунгуш являлся первым сыном Нааль, родной сестры Тагай и Адигене.

Интересно в связи с этим привести, например, сообщения 77-летнего колхозника Маидали Алдаярова из колхоза им. Кагановича Карасуйского района^{4/}, 94-летнего колхозника Таши

1/ Полевые записи 1953 г. № 38, 39 и др.

2/ Полевые записи 1954 г. № 28.

3/ То же, № 21.

4/ Полевые записи 1953 г. № 38 и 39.

Маттасырма из колхоза им. Молотова Тулейменского района ^{1/} и 75-летнего колхозника Бурхан Сулейманова из колхоза им. Идрова Омского района ^{2/} о том, что на протяжении XIX века и в пред- революционные годы зажиточные киргизы, устраивая большой "той", убивали 40, 60, 80 или 100 "соиш" / голов скота / для угоще- ния приглашенных и не приглашенных гостей и независимо от числа присутствовавших из племенной группы адыгене или мунгуш представители каждой из них получали равную по количеству и качеству долю угощения. Все это *позволяет* считать подразделения, вхо- дившие в состав группы мунгуш, самостоятельной группой право- го крыла.

В номенклатуре киргизских родовых подразделений встре- чаются названия монголдор, монгол / могол /, конграт, мангыт, барын, найман, тенгизбай и другие. Все они за исключением груп- пы тенгизбай, как утверждают С. Ильясов и Г. Нуров ^{3/}, считаются не киргизского, а монгольского происхождения. Б. Дзамгерчинов к группе не киргизского происхождения относит только четыре племенные группы - найман, кычак, ктай и ичкилик ^{4/}. По Н. А. Аристову киргизы, входящие в состав могол / мунгол /, отно- сятся к числу групп с близкими производными формами имени мон- гол ^{5/}.

1/ Полевая запись 1954 г., № 11.

2/ То же, № 8.

3/ С. Ильясов и Г. Нуров. Указ. раб. стр. 177.

4/ Б. Дзамгерчинов. Указ. работа, стр. 37.

5/ Н. А. Аристов. Указ. работа, стр. 437 и 438.

Легенды, записанные нами от информаторов Закир Чаршаева и Эрмамет Жантаева из колхоза "II Интернационал" Советского района ^{1/} подтверждают отчасти их монгольское происхождение, связывая его с успешным исходом военных действий киргизов против монгол, по окончании которых Тагай и Адигене взяли по киргизам одного из наиболее отличившихся своих рабов по имени Куке. В дальнейшем от его сына по имени Могол / монгол / и произошла группа могол / монгол / с ее подразделениями.

Другой вариант легенды, записанный от колхозника Дюлдаш Матакова из колхоза им. Ворошилова Наукатского района ^{2/} и 76-летнего колхозника Бурхан Сулейманова из колхоза им. Жданова, сельского совета Ишкаван Тулейкенского района Омской области, ^{3/} свидетельствует о происхождении группы киргизов под названием могол / монгол / от сына Наальдые, родной сестры Адигене, Тагай и Мунгуша. Его имя - Могол. Отцом могола они считают раба Адигене по имени Таир ^{4/}.

1/ Полевая запись 1953 г. № 48.

2/ Полевая запись 1954 г., № 22

3/ То же, № 8.

4/ Полевая запись 1954 г., № 6.

Как указывал Н.А.Аристов^{1/}, группа могол / монгол / и по своему названию не может относиться к адыгене или, как считает наш информатор Иманкул Чангилев^{2/}, быть родовым подразделением племени мунгуш.

Записанные нами легенды о происхождении подразделения могол / монгол / позволяют заключить, что его нельзя считать родственным племенем адыгене, мунгуш или багши. Киргизы группы Монгол в XIX веке и в предреволюционное время, как видно, составляли отдельную группу правого крыла. Она в названный период имела свою тамгу в виде "7". Ее подразделения, как это видно из карты дореволюционного расселения, были разбросаны мелкими группами на значительном расстоянии друг от друга. Длительное их обитание среди более крупных групп киргизов приводило к постепенному слиянию с подразделениями группы багши, мунгуш и других.

В качестве другого примера принятия в состав киргизов не киргизских этнических элементов / например, потомства, происшедшего от рабов / можно привести легенду о происхождении киргизов, относивших себя к родовому подразделению тенгизбай. Это последнее *включается иногда* в состав племени карабагши, Ф.Н.Ситниковский же считает его в составе рода джору

1/ Н.А.Аристов, Указ. работа, стр. 438.

2/ Полевая запись 1953 г. В I

1/ отдела адигене . В записанных нами сведениях происхождение 2/ этой группы киргизов связывается с легендой о походе Тагай и Адигене против монголов. В результате этого похода Тагай из числа захваченных пленных подарил Адигене юношу по имени Койчул Карасатым и в жены ему девушку Жуван. От их сына Качи-мерген произошел род тенгизбай с подразделениями: 1/ жолантуш, 2/ баймурза, 3/ булаш, 4/ тасма, 5/ булекбай.

Н.Ф.Ситняковский 3/ , автор разработки материалов пере-
писи 1917 года 4/ и некоторые другие исследователи группу кир-
гизов под названием сартар, обитавшую в населенных пунктах
Кашчу-суу, Мазор-сай и других, расположенных на территории
Токтагульского района неправильно включали в состав подразделе-
ния барги. Родословные сказания, записанные нами от ряда ин-
форматоров 5/ , дают основание считать их отдельными подразде-
лениями не барги, а адигене. По сведениям 82-летнего колхоз-
ника Мараим Мамайсупова из колхоза им.Маленкова Карасуйского
района Омской области, подразделение Сартар происходит от
"сарткатындан" т.е. второй жены Адигене, по национальности
узбеки 6/ . В подтверждение этого Мамайсупов привел передавае-
мое из поколения в поколение предание о том, что Адигене наказал

1/ Н.Ф.Ситняковский, указ.раб., стр. 101.

2/ Полевая запись 1953 г., В 48.

3/ Н.Ф.Ситняковский, Указ.работа, стр. 102.

4/ Цит.Материалы переписи.

5/ Полевая запись 1953 г. В 48

6/ То же В 39.

своим внукам и правнукам потомство сартар считать родственным. В связи с этим, говорит Мамаюсупов, киргизы племени адигене всегда считали киргизов подразделения сартар родственной группой, и если кто-либо в прошлом устраивал "той", то всегда в первую очередь приглашал сартарцев. Расселение киргизов этого подразделения показано на карте под В 28.

В составе племенной группы багши, локализованной в Октябрьском районе Джалал-Абадской области, обращает на себя внимание небольшая, но всегда выделявшаяся информаторами группа ^{1/} калмак. Она, как это утверждают народные легенды, происходит от группы калмыков, отколовшихся от их основной массы и вследствие длительного обитания среди багшицев постепенно влившись в состав последних.

Не лишены интереса названия родоплеменных подразделений киргизов. Происхождение некоторых из них, как, например, Жилькельды, ^{возможно} было обусловлено топонимикой. Название этого подразделения, входившего в состав племени мунгуш, происходит от названия местности и ряда одноименных населенных пунктов, расположенных ныне на территории колхоза им. Швернига Карасуйского района Омской области. Можно также назвать подразделения карачолок, каранай и ряд других. Однако, больше всего приходилось фиксировать обратные явления, когда наименования населенных пунктов происходят от названий родоплеменных групп, как, например, найман, кыпчак, мундуз, кызылалк, обру, канды, кадырша и многие другие.

.....

1/ Полевая запись 1953 г. В 24.

22

Как сказано выше, ²⁰ киргизский народ делился на множество родоплеменных групп, которые в процессе своего исторического развития разветвлялись, разномыслились, мельчали и образовывали новые. "Принадлежность киргиза к тому или другому роду, — указывал еще в 1869 году Г.С. Загряжский, — не есть постоянная, неизменная. Стоит кому-нибудь из них перекочевать, например из земли сарыбагышей в султам, он уже не называется сарыбагышем, а становится султом; перейдя к саякам становится саяком"^{1/}. Об аналогичных явлениях в отношении мелких подразделений не раз рассказывали нам старики. Так, по сообщению Иманкула Чангылова из колхоза им. К.Маркса Ала-Буинского района,^{2/} 74-летнего колхозника Пшак Ходзамбердиева из колхоза Янгир^{3/} Октябрьского района ^{2айрат} и других следует, что некоторые родоплеменные подразделения переселились в район обитания багышцев вследствие захвата их земель узбекскими феодалами. Наряду с ними встречались "новые" подразделения, выделившиеся лет 100-150 тому назад, как, например, группы телеке, битке, андакул в составе племени багыш. Новые подразделения состояли в большинстве случаев не из кровнородственных поколений, а из разных групп киргизского населения. Их образование нередко было связано с интересами и именами манатов, представителей родоплеменной верхушки и феодальной аристократии. В этой связи легенды и предания, передаваемые стариками в виде генеалогических схем часто отражали идеологию господствующего класса.

В советской этнографической и экономической литературе о киргизах встречаются наряду с описанием пережитков родоплеменной организации указания на существовавшие у киргизов территориальные объединения, как правило, смешанного родового состава. С.М.Абрамзон, рассматривая формы родоплеменной организа-

1/ Г.С. Загряжский. Очерки Токоманского уезда, 1869 г. "Туркестанские ведомости", 1873 г., В 10.

2/ Полевые записи 1953 г. № 1, 4 и 1954 г. В 68 и 69.

3/ То же, 1953 г. № 11/1954. 20

ции у кочевников Средней Азии^{1/}, приводит целый ряд убедительных примеров и на основе их делает правильный вывод о том, что вся родоплеменная структура находилась в состоянии движения и изменения. "Родоплеменная организация у кочевников Средней Азии, - указывает он, - не выступала перед нами во всех случаях в качестве реальной общественной структуры; чаще всего она представляла собой идеальную схему. Это не исключало сохранения определенного значения родственных связей, а также и некоторых сторон общности экономической жизни более крупных коллективов, которые, однако, никак нельзя было считать родом. Решающее значение во всех этих объединениях кочевников, начиная с более крупных, типа племени, и кончая так называемыми "родами", включавшими в себя во многих случаях тысячи людей / а иногда и семей /, играл классово-политический момент.

Однако, в наиболее мелких "родовых" подразделениях, чаще всего представленных в виде больших или меньших по размерам семейно-родственных групп, патриархально-родовые традиции облекались в действительную, реальную форму; здесь в гораздо более значительной степени проявлялось кровнородственное начало, элементы производственной кооперации / при сохранении частной собственности малых семей /, отдельные черты потребительской общности, внутригрупповой солидарности и т.п.; тем не менее все это своеобразно переплеталось со все усиливавшимся имущим

1/ Сб. "Родовое общество". Труды Института этнографии им. Н.Н.

Миклухо-Маклая. Новая серия, т. XIV, М., 1951, стр. 132-135

ственным неравенством, достигшим в конце концов степени глубокой классовой дифференциации"^{1/}.

Характер дореволюционного расселения в значительной степени соответствовал основным звеньям родоплеменной структуры киргизов. Специфической особенностью расселения следует считать отсутствие определенных границ между территориями обитания отдельных подразделений, особенно в бывших кочевых районах, где земледелие, как отмечал К.К.Пален, "покоится на совершенно неопределенных юридических основах, при чем ни одна сельская община не имеет ясных территориальных границ, само же понятие административного аула или волости является понятием фиктивным, обнимающим группу земель и лиц, связанных между собою только номинально"^{2/}. Смешанность расселения подразделений, входивших, например, в состав племенной группы багын, показанная на нашей карте, была характерна для многих других групп киргизов, особенно для обитавших в ^{пред} Горной части Ферганской долины.

1/ Цит. "Родовое общество", стр. 155-156.

2/ К.К.Пален. Отчет по ревизии Туркестанского края. Сельское управление русское и туземное. СПб, 1910, стр. 143.

Переходя к характеристике слабо еще освещенных историческими источниками вопросов о родовом делении киргизов, их переселении и расселении в пределах современной Восточной Киргизии, мы прежде всего остановимся на сведениях, относящихся к значительной группе киргизов племени багын. Сведения о родовом делении и расселении киргизов подразделений группы багын в местах современного обитания записаны нами были в Ала-Букинском, Караванском, Чаткальском, частично Токтагульском и Октябрьском районах Джалаал-Абадской области.

Киргизы племени багын делились на четыре группы: кутлусент, узунзегте, монгол и байтовет. Каждая из них в свою очередь, подразделялась на несколько более мелких групп^{1/}, как это показано на таблице / см. рис. 2 /. Все они, кроме подразделений черик, узунзегте и монгол, пользовались до начала XX века общей тамгой "до". Кроме того, на левом уже животного делали разрез, а на правом вырезывали треугольник, называемый "эн".

1/ Число мелких подразделений, называемых "найда уруу", а иногда "бир атанни балдары" / т.е. дети одного отца, деда/, от которых ведут обычно начало родственные семьи, не поддается учету, так как это очень мелкие локальные группы, названия их и места обитания можно выявить только в местах непосредственного их расселения, т.е. в каждом ауле и кибитке. Выполнить такую задачу мы не имели возможности. *да и нет в этом особой необходимости.*

Подразделение узунзегте вместо "эн" пользовалось знаком "1/3", подразделение черик - знаком "0". В состав багышской территориально-племенной группы входили подразделения: найман, кышчак, басыз, ктай, канды, кутчу, тулейкен и некоторые другие. Эти же наименования встречаются в номенклатуре других киргизских родоплеменных групп. В связи с этим возникает вопрос, действительно ли все они происходят от одного с основной группой багышцев племенного предка или это - представители одноименных групп. Наши полевые этнографические сведения, собранные в районах Южной Киргизии, свидетельствуют, что среди киргизских племенных и родовых подразделений нет почти ни одной группы, где бы в их составе не было мелких подразделений из других, так называемых "иноплеменных" групп. Среди племенной группы Багыш таковыми являются вышеназванные семь подразделений, отколовшихся от своих родоплеменных групп в силу каких-то, может быть социально-политических причин, расселившихся среди багышцев; живя длительное время в окружении багышцев, они слились с последними и до некоторой степени срастались с ними^{1/}, но продолжают сохранять пока свои прежние названия. Народные предания связывают теперь их происхождение с группой киргизского родоначальника по имени Багыш, отцом которого был легендарный Тагай, а мать убаечка^{2/}.

1/ В.П.Наливкин. Киргизы Наманганского уезда. "Туркестанские Ведомости", 1881, В 20.

2/ Полевые записи 1953 г. № 1, 4 и 1954 г. № 68 и 69.

Таблица родоплеменной структуры группы багыш / см. рис. № 2 /, равно как и почти все другие таблицы, составленные нами на основе полевых этнографических материалов и известных литературных и архивных источников. Составляя эти таблицы, мы пытались возможно полнее осветить действительную схему генеалогии отдельных племен, вошедших в состав киргизского народа.

Киргизы племенной группы багыш занимали территории современного Ала-Букинского, Чаткальского, частью Караванского, Тохтогульского и Октябрьского районов Джалал-Абадской области. Так, подразделения кутлук=сеит и барып этой группы обитали по Кассан=саю и всем прилегающим к нему ущельям и долинам,

1/ Восстановление родоплеменной структуры в виде генеалогических схем, особенно киргизов, всегда представляло большие трудности, почему составленные нами таблицы следует рассматривать лишь как первый этап научных изысканий, и они ни в какой мере не претендуют на исчерпывающую полноту и, тем более, на окончательный характер. Возможно, что в отдельных таблицах и допущены в какой-то степени искажения генеалогических схем.

за исключением территории населенного пункта Джайболян.

Территорию современных селений Кара-Кечет, Сапалак, Сарча, Мазар, Кашалыруд, занимали киргизы подразделений кутлуксеит, найман и ктай из группы багын.

По Занац-саю до населенного пункта Падак, по долине реки Падшаата и всем ее притокам обитали представители подразделений найман, ктай, тумензегте, чизар и четпара. В населенных пунктах Истахан, Момай, Караван, Ренжит, Улук, Сарыка^{1/}на, Джергетал и Джарнепчугай Караванского района жили киргизы из подразделений тумензегте, ктай и барын. В Чаткальском районе - подразделения кутлуксеит, численностью до 125 хозяйств^{1/}, кочевали по Сарыбулак-саю, Караванкул-саю, Осту-саю и на территории селения Малдавут и Кызылту. В населенных пунктах Кызылта и Падак, Ала-Букинского района среди киргизов группы багын жили киргизы из группы саруу численностью 15-20 семей^{2/}; по Итакор-саю среди багынцев кочевали киргизы из группы кыркугул, составляя до 50% всего населения^{3/}. В населенных пунктах Афлатун, Мукур, Мундуз и Боснияк киргизы из группы багын составляли около 50%. Всего на территории бывш. Кутлук-сеитской волости было расселено 1850 хозяйств с общим числом населения до 10 тыс. человек^{4/}. Из них около хозяйств относилось

1/ Материалы по киргизскому землепользованию, Ташкент, 1913, стр. 62 и 63.

2/ Полевая запись 1954 г. № 73 и 75.

3/ То же № 74 и 75.

4/ Список населенных мест Ферганской области. Скобелев, 1909г., стр. 127-128.

в группе монгол / "мо¹ол" /, в Баянганской волости, по данным Первой Всероссийской переписи населения, обитало около 1500 киргизских хозяйств с общим числом населения 10,1 тыс. человек^{1/}.

Что касается территории бывш. Багынской волости, то там обитало 1850 хозяйств с общим числом населения до 10 тыс. человек^{2/}. Из них до 20 хозяйств относились к группе саруу и около 160 человек к подразделению мундуз^{3/}.

В Тохтогульском районе киргизы из подразделения итай группы багын занимали территорию Джаннарны, а из подразделения барын кочевали по Сарымгур-саю, Бешташ-саю и Шанын-саю. В западной части этого района по Узунажмат-саю, Терекесая, Кондхайлау и Курганшанын подразделения группы багын обитали вместе с киргизами из групп саруу и сартор, составляя там 65,70% всего населения^{4/}; на территории же Татын-сая, Джергетал, Чичкан и Бала-Чичкан-сая они составляли до 40% и по Кашпасу-саю до 20%^{5/}.

В Сузунском районе киргизы подразделения байтовет из группы багын - занимали территорию кишлака Ожирак сельсовета Ташлак и территорию Кизилсенгир сельсовета Кызыл-туу. Их чис-

1/ Центральный Государственный Исторический архив в Ленинграде, фонд 1290, оп. 11, д. В 2585.

2/ Указ. список, стр. 105.

3/ Полевая запись 1953 г., В 4

4/ То же, В 8 и 9

5/ То же, В 9.

ленность достигала в 1897 году 1090 человек ^{1/}. В Октябрьском районе они жили в населенных пунктах Гедей-Арик, Сарыбулак, Алчалыбулак, Янгикуч и Багыш сельского совета Багыш. Их общая численность по переписи 1897 года составляла 1700 человек ^{2/}. Кроме того багышцы жили смешанно: с группой кызыл-аяк в кишлаке Чаншар Таштанского сельсовета Сузакского района; с группой адыгенов в кишлаке Калыме Кунгратского сельсовета Октябрьского района; с киргизами группы басмач в кишлаках Джалгызангак сельсовета Кугарт, Кашкатерек, Сарыбулак и Кызылжия сельсовета Джилантемир и в кишлаке Кызылколь Кызылкольского сельсовета.

Киргизы родоплеменной группы багыш заняли места их до-революционного расселения в середине XIX века. Пришли они сюда с Тянь-Шаня ^{3/}, частью же, как сообщают: 78-летний колхозник Карбай Качиев из поселка Караван, Караванского района и председатель правления колхоза Ленинчи-Яш Джанги-Холского района тов. Кувшан Карабаев, - с гор Памиро-Алтая ^{4/}. Их сведения о переселении некоторых подразделений - группы багыш, соруу и других племен с гор Памиро-Алая совпадают с известными в истории Средней Азии вытеснением калмыками значительной части дун-ских и тьяньшаньских киргизов в районы Ферганы, Памира, Алая и

1/ Центральный Государственный Исторический архив в Ленинграде, ф. 1290, оп. 11, д. 2585.

2/ Там же.

3/ Полевая запись 1953 года № 1, 24.

4/ То же, № 3, 4 и 5.

Кашгара, и, видимо, соответствуют действительности; особенно, когда это касается мелких подразделений, как, например, найман, кипчак и конды. Они, как мы отмечали выше, несомненно относятся к группе киргизов, отколовшейся от основной массы найманцев, кипчаков или конды, обитавших на Памиро-Алге, и поселившейся на территории современного Ала-Букинского и Караванского районов Джалаал-Абадской области. Не вдаваясь в дальнейшее выяснение исторической правды, содержащейся в легендах о расселении киргизов названных групп, можно считать его весьма вероятным. Оно не только подтверждается сообщением В.П.Наливкина о том, что группы багши и соруу считаются выходцами с Алая^{1/}, но и совпадает по времени с обратным возвращением киргизов в места своего прежнего обитания, т.е. в районы северной Киргизии, которое, как известно, происходило в начале второй половины XVIII века.

2. Саяки имели в своем составе восемь основных подразделений: кочканак, чонко, тунгатар, кайдулат, шихманет, ойдечекти, тунтей и борканчик / см. рис. 3 /. Все они занимали восточную и южную часть территории Токтогульского района, включая и долину Кипчигай и Коккештек; Сарагата и Комбарата Уч-Терекского района / бывш. Кенкол-Арагирская волость /, долину Караункур, Кумышсу, Отузарт Джангизского района, территорию населенных пунктов Таулата и Ойтала сельсовета Могол и Жапаш сельсовета им. Кирова Ачинского района, Сасыл-булак, Качкарата,

1/ В.П.Наливкин. Киргизы Наманганского уезда. Туркестанские Ведомости 1881 г. № 20.

Хили и Коштам Ленинградского района. Кроме того, подразделения группы саяк жили и кочевали вместе с другими группами. Так, в северо-восточной и восточной части бывш. Армыской волости, а также в западной части бывш. Сусамырской волости /ныне Токтагульского района / киргизы подразделений группы саяк кочевали с багынцами, частью с киргизами группы ктай и кыргуул. На территории долины Теркенг подразделения ^{кайдулат} кочканак и шикмамет кочевали с киргизами группы монгол, составляя здесь более 60% населения. По долине Куралес и на территории населенных пунктов Контенду, Курганжар, Караган и Караке Ачинского района они кочевали вместе с киргизами группы мундуз. В северо-восточной части Базар-Курганского района подразделения группы саяк составляли до 40% населения, а на территории кишлака Караджигач сельсовета Наукат Ленинского района саяки жили вместе с киргизами группы чонбагыш и дзедгер. Численность группы саяк по данным Переселенческого Управления в 1912 году была в Наманганском уезде 1776 хозяйств и в Андижанском 1893 хозяйств ^{2/}. Места своего современного обитания подразделения этой группы по сведениям информаторов Уляба ^{дич} Чапраштыева и Самидин Шарапова заняли еще при жизни предка по имени Орусбий. Прошло уже 7-8 / ата / поколений, т.е.

1/ Материалы по киргизскому землепользованию, стр. 3, 43 и

2/ Там же, стр. 3, 9, 15, 20 и 27.

около 200 лет: Переселились они из горных районов Тань-Шаня^{1/}. Эти сведения находят себе подтверждение в данных Н.А.Аристова, сообщающего "... горная местность нижнего Нарына и Джапан-да-ван / территория Токтагульского и Уч-Терекского районов - Я.В. / по своей труднодоступности, могли служить лучшим убежищем для частей вытеснявшихся из Тань-Шаня один за другим народов"^{2/}. Ряд показаний в преданиях и легендах этнически связывает обследованные нами подразделения саяков с саяками, локализовавшимися преимущественно на Тань-Шане и в Прииссыккулье^{3/}. Происхождение группы саяк, распространенной среди киргизов, обитающих в долине реки Нарын, легенда связывает с длительным вынужденным пребыванием в Бергане / Коканде / упоминавшегося выше Тагай. Последний, как сообщил нам Самидин Шарапов^{4/}, будучи в Бергане задержанным правителями Коканда, женился на дочери одного из приближенных к хану узбеков. Спустя некоторое время Тагай получил разрешение на выезд в родные места / районы Тань-Шаня /. Жена его, будучи в ожидании ребенка, отказалась ехать вместе с ним. Тагай, отправляясь на родину, оставил жене наказ: "Если родится мальчик и, когда он вырастет, он пожелает разыскать меня, то дай ему этот нож / кинжал / и укажи, что я нахожусь на Тань-Шане". Жена Тагай родила мальчика и, когда он

1/ Полевая запись 1953 г. № 8 и 34.

2/ Н.А.Аристов, Указ. работа, стр:442.

3/ С.М.Абрамзон. Полевые этнографические исследования 1953 г.

Сов.этнография, 1954, № 2.

4/ Полевая запись 1953 г. № 34.

достиг 13-15 лет, он упросил мать отпустить его к отцу. Мать согласилась отпустить его в сопровождении вооруженного воина из охраны правителя Тергана. При их въезде жена Тагай вручила нож не сыну, а воину по имени Кара-чоро, наказав ему при приближении их к Тагаю нож передать сыну, так как по нему Тагай признает своего сына. По пути следования к ним присоединились еще два мальчика по имени Азык и Черик. В день их прибытия в резиденцию Тагай последний устраивал большой той. Кара-чоро, узнав о богатстве Тагай, скрыл от его сына наиз матери. Придя к Тагаю, Кара-чоро по ножу был признан его сыном, о чем Тагай объявил присутствующему на тое народу. В это время Кара-чоро сообщил "отцу", что по пути к нему присоединился и сопровождал его бродяга, получивший наименование Саяк, второй присоединившийся мальчик, несший продовольствие, был назван Азык, а третий мальчик с большим животом - Черик. Этих трех мальчиков Тагай назвал приемными сыновьями и объявил, что он все свое имущество завещает своим семи сыновьям по имени: 1/ Богорыстан, 2/ Кыджыр, 3/ Дзедигер, 4/ Кара-Чоро, 5/ Саяк, 6/ Азык и 7/ Черик. От их потомства и произошли племенные группы киргизов / см. рис. 1 /.

3. Киргизы группы Азык занимали территорию Итсая и кишлака Ажар Токтагульского района. Кроме того, они жили вместе с киргизами группы багыш в населенном пункте Корчан Токтагульского района и Ажсу ^{Дж} ~~Дж~~ ⁶ ~~Дж~~ ⁶ Анги-Жолского района, составляя здесь до 25% населения. Переселение их в места современного

обитания наши информаторы связывают с периодом передвижения
названной выше группы саяков^{1/}.

2 4. Киргизы группы Сарыбагыш / см. рис. 4 / численно-
стью до 600 человек^{2/}, кочевали на территории сельсовета Яз-
Кечу и в долине реки Карасу Уч-Терекского района. Они же
составляли большинство населения на Караколь-саю и Каиндысу,
находящимся также на территории Уч-Терекского района^{3/}. Основ-
ная масса киргизов этой группы обитала на территории бывш.
Каракольского и Пишпекского округов^{4/}. По сведениям С.М.Абра-
мзона, группа Сарыбагыш локализуется в Кочкорской долине и от-
части в долине реки Нарына / Тянь-Шаньская область^{5/}. Нали-
чие в составе обитающей в Южной Киргизии группы сарыбагыш од-
ноименных подразделений - ниязбек, арман и других, имеющих
в составе сарыбагыш бывш. Каракольского округа свидетель-
ствует об их этнической общности. Об общности происхождения и
прошлых связях южных и северных киргизов рассказывал нам 63-
летний колхозник Тагай Базарбаев. Появление киргизов этой
группы в местах современного обитания - в Южной Киргизии, он

1/ Полевая запись 1953 г., № 8 и 9.

2/ Цит. список населенных мест, стр. 13.

3/ Полевая запись 1953 г., № 8 и 9.

4/ С.М.Абрамзон. "Полевые этнографические работы 1953 г., стр.
156.

связывает со временами уже упоминавшегося предка Орусбия ^{1/}.

5. Киргизы группы Черик жили в кишлаках Ала-Букинского района: Кнэни-ата, Кнэни-токай, Кошалимруд и Кокмар, составляя здесь лишь 10-15% от общего числа населения ^{2/}. Основная же масса киргизов этой группы локализуется на территории бывш. Каракольского уезда ^{3/}.

6. Подразделения группы Дзедигер / см. рис. 5 / численностью до 1026 хозяйств ^{3/} были расселены компактными группами, занимая верховья долины Бекечал, долину Сарыбель, Ахсу, Шинг, Кнэниладмыш, Коксуек, Каратаман, Кенгесай, Янгинауат, ^{арик} ~~и др.~~, правую сторону Майлису, Керейсу, Семендик-сай и Сарыбие, расположенные на территории Ленинского района ^{4/}. В населенных пунктах: Купрюкбаш, Сарыбия, Курулун, Коншига, они жили вместе с киргизами из группы саяк, а в Караджигач вместе с киргизами группы Саяк и Кутчу. В долине Караколь и Каиндысу подразделения группы дзедигер кочевали вместе с киргизами группы сарыбагыш и сонгол / мо ол /, составляя здесь до 15% населения ^{5/}. По сведениям 63-летнего кохозника Тегай Базарбаева ^{6/} переселение этой группы киргизов связывается с событиями выну-

1/ Полевая запись 1953 г. № 10.

2/ То же, № 1 и 3.

3/ Цит. список, стр. 12.

4/ Полевая запись 1953 г. № 10

5/ То же, № 10 и 11

6/ То же, № 10.

жденного передвижения киргизов из Тянь-Шаня, а по другой версии с изгнанием калмыков из районов Ферганской долины.

7. Киргизы группы монгол / "мо^кол" занимали почти всю западную часть территории Ала-Букинского района, где они кочевали по долине Тава-сая, Джалгызурек-сая, Кульмек-сая, Долгиза-сая, Кугала-сая, включая территорию современных кишлаков Уртасу, Джалгызурек, Кокташ, Булакбаши, Акматаш и Сумсар. Кроме того, они жили смешанно с киргизами подразделения ктай группы багши на территории Коксерек-сая и Талдык-сая, включая кишлаки Маку⁷актепе, Шапантар и Коксерек. В селении Танги они жили попеременно с киргизами группы серуу, а в кишлаках Джайболанд, Кызыл-токай и Каракочет с членами подразделений найман, кутлуксент, ктай и канды^{1/}.

В чаткальском районе киргизы подразделений монгол численностью до 91 хозяйства^{2/} обитали на территории современных кишлаков Чокнамыш, Араб, Найзатугай, Бештал, Карабулак, Сарыбулак, Испара-сая, Каттакумбель-сая и по Чаткалу; в населенных пунктах Тегермен-сай и Кара-булак Чаткальского района они жили смешанно с киргизами группы Серуу^{3/}. В Токтогульском районе группа монгол кочевала по долине Торкензсу, составляя здесь около 25% населения, в Уч-Теракском районе они занимали долину канды^{4/} Турук и Джаунтерек.

На территории современного Советского района подразделения монгол обитали в долине Кокджанчак, образовав здесь два

1/ Полевая запись 1953 г. № 1,2, 1954 г. № 76-79.

2/ То же, 1954 г. № 72, 73 и 74.

3/ То же, 1953 г., № 8 и 9.

4/

кишлака: Чонголот и Акине^{1/}. Наконец в южной части Мирза-Акинского района Ошской области они жили попеременно с киргизами из группы адыгене, составляя, например, в кишлаках сельсовета Адырь, Каракочнар и Кандавин от 15 до 20% населения^{2/}.

Расселение киргизов этой группы в местах современного обитания большинство легенд связывает с группой багши Джалал-Абадской области с одной стороны, и с подразделениями монгол, обитающими в Советском и Мирза-Акинском районах Ошской области - с другой^{3/}. Один из наших информаторов сообщил, что киргизы монголдор Ала-Букинского, как и Мирза-Акинского района, происходят от одного предка. Это сообщение интересно в связи с тем, что монголдоры западных районов Джалал-Абадской области и северо-восточных районов Ошской области, по данным 72-летнего колхозника Атабай Казымбекова и Исмаил Адыгенеева^{4/} - две близкие между собой родственные группы, легенды о которых говорят об их общем происхождении. Но проживая почти 200 лет в окружении в первом случае подразделений родоплеменной группы багши, а во втором группы адыгене, они, безусловно, подвергались значительному влиянию со стороны этих групп, вследствие чего члены подразделений монгол / мо^н ол / стали причислять себя к окружающей их племенной группе - багши, адыгене или мунгуш.

1/ Полевая запись 1953 г. № 48 и 49.

2/ То же, 1953 г. № 50, 51 и 52 и 1954 г. № 64.

3/ Полевая запись 1954 г. № 79.

4/ То же, № 64.

8. Группа адыгенов в своем составе имела 12 основных подразделений, отмеченных на карте расселения за № 21 - баргы, 22 бочен, 23 - бакал, 24 - сансыз, 25 - беру, 26 - джору, 27 - карабагыш, 28 - сартар, 29 - тенгизбай, 30 - таздар, 31 - конграт и 32 - мурза-аки. Каждое из них также делилось и на несколько более мелких групп / см. рис. 6 /. Киргизы этой группы были сосредоточены в восточной части Омской области. Их подразделения полностью занимали территории современного Советского и Гульчинского районов. В Алайском районе - подразделения этой группы - баргы, бочен², бакал, сартар и другие - обитали в долине реки Гульча, за исключением территории населенного пункта Кульдук, Саганды и Ченбелеули-сай, где они кочевали вместе с киргизами подразделения ~~джору~~^{оош} группы мунгуш, составляя здесь до 60-65% общего числа населения^{1/}. В южной части территории Мирза-Акинского района жили киргизы подразделения Тенгизбай и Мурзааки попеременно с киргизами группы монгол / мо² ол /, составляя и здесь около 60-65% населения^{2/}. На территории Узгенского района, главным образом в западной его части, как например, в кишлаках Арал, Аллакызык, Кенеш, Узгарыш, Мурабашот, Ка¹⁶гата и Джада, обитали киргизы подразделения Карабагыш, а в населенных пунктах сельсовета Кызыл-Девхан, Джильдин^{3/} и частично в Ильичевке они жили смешанно с киргизами группы басыз.

1/ Полевая запись 1953 г. № 47, 48, 49, 53 и 1954 г. № 41, 42, 49.

2/ То же 1953 г. № 51, 52 и 1954 г. № 54.

3/ То же 1953 г. № 46 и 47 и 1954 г. № 60, 61 и 63.

В северо-восточной части территории Куршабского района обитают киргизы подразделения Мурзак^{АК} группы адыгене и кара^{теит} из группы ~~теит~~^{теит}. Всю остальную территорию этого района, за исключением кишлаков Базалабостан, Тогузбулак, Ленинское, Кыскалма, Канторма, Алгабаш, Ирдык, Шагым, Сасыкбулак, Чинарбулак и Каратарык - занимали киргизы подразделения джору, карабагыш и таездор. Среди них лишь в кишлаке Кремель и Кызылсангир жили киргизы группы кычак, составляя до 10% общей численности населения ^{1/}.

В Карасуйском районе попеременно жили киргизы подразделений баргы, бакал, саненз, джору, бэру группы адыгене; кодагочун, серылар и жилькельди группы мунгун, кадырша из группы теит, кызыл-аяк из группы кесек, кычак и кутчу ^{2/}. Далее по долинам Кырккычик и Акбура до территории селения Карасугат, а по левую сторону р. Акбура до перевала Кескебель, по Кыргыз-ата, Шанкол и Хонган² Ошского и Наукатекого районов Ошской области кочевали киргизы подразделений баргы, бочен, бэру, джору и сартар группы адыгене ^{3/}.

Наконец в отрыве от основной своей племенной группы адыгене около 250 хозяйств ^{киргизов} подразделения сартар обитали на территории Кутчусу-сая, Мазарсу-сая, Сугут-сая, Тыш^{или}-сая, Джегертай и частично кочевали по долине Узунахматесая и корганшанек Токтагульского района ^{4/}. Далее на территории Ходжа-

1/ Полевая запись 1953 г. № 42-45 и 1954 г. № 2, 21

2/ То же 1953 г. № 39, 1954 г. № 66.

3/ То же 1954 г. № 21-24.

4/ Полевая запись 1953 г. № 9.

Абадского района Андижанской области — киргизы подразделения Санене — жили в кишлаке Тееке сельсовета Найман^{1/}, а из подразделения бору в кишлаке Бури Ворошиловского района той же Андижанской области^{2/}. В большинстве легенд, записанных нами от информаторов северо-восточных районов Омской области, говорится, что киргизы подразделений племенной группы адигене в места современного обитания пришли из районов Северной Киргизии. Переселение это произошло при жизни Адигене^{3/}. Из таблицы родоплеменной структуры адигене / см. рис. 5 / видно, что уже прошло 14-15 поколений. Поколение, как известно, считается для Средней Азии за 25 лет^{4/}. Следовательно, киргизы этой группы обитают в районах Омской области около 350 лет. По Н.А.Аристову, киргизы правого крыла, как например, Мунгуш, адигене и другие, около XII века были на нынешних их местах^{5/}. Информаторы Алибай Салиев и Беген Райназаров из колхоза им. Жданова Куршабского района^{6/}, Кули Мамеутов из колхоза им. Сталина Наукатского района^{7/} и 76-летний колхозник Кыдырали Сулиев

1/ Полевая запись 1953 г. № 55

2/ То же, № 40 и 41

3/ То же 1953 г. № 39, 48 и др. 1954 г. № 1, 2, 21, 50 и др.

4/ Т.А.Жданко. Очерки исторической этнографии каракалпаков.

М.-Л. 1950 г. стр. 42.

5/ Н.А.Аристов. Указ. работа, стр. 433.

6/ Полевая запись 1954 г. № 70 и 71.

7/ То же, № 24.

из колхоза им. Сталина Алайского района ^{1/}, основываясь на сведениях их отцов, сообщали, что их предки жили в этих местах с древнейших времен. То же самое рассказывал нам 85-летний колхозник Таши Маткасымов из колхоза им. Сталина Наукарского района ^{2/}. Большой интерес представляет также выдержка из записанной нами легенды, подтверждающей давность обитания киргизов в районах Ферганской долины. "Наши предки, - рассказывается в легенде, - кочевали в этих районах с древнейших времен. Во времена калмыцкого нашествия или притеснения кокандских ханов киргизы адыгене, мунгуш и некоторых других групп уходили в горы Алая и даже на Памир" ^{3/}.

Подводя итоги предварительного исследования вопроса о расселении киргизов племенных групп адыгене, мунгуш и других, мы приходим к выводу, что значительная часть киргизов - в местах современного расселения ~~не~~ обитала много веков.

9. Территориально-племенная группа киргизов мунгуш делилась на следующие 12 подразделений, показанных на карте расселения под №: 33 - тулейкен, 34 - улукетин, 35 - ерке-пашка, 36 - кокзайин, 37 - соколак, 38 - мангыт, 39 - джапан, 40 - жилькельди, 41 - дауеш, 42 - тееке, 43 - кодагочун и 45 - сарилар / см. рис. № 7 /. Они занимали почти полностью территорию Тулейкенского района ^{4/}, западную часть Ошского ^{5/} и

1/ Полевая запись 1954 г. № 42

2/ То же, № 28.

3/ То же, № 28.

4/ То же, № 6, 1, 7, 10, 12, 22, 21, 28 и 52.

5/ То же № 6, 12, 28.

неную часть Арванского районов Ошской области ^{1/}. Кроме того они компактной группой жили на территории сельсовета Талды, Анджар и Лаглан, ^{2/} Ошского района, сельсовета Кошган - Науватского района ^{3/}, в населенном пункте Акбасага, Сарыташ и в долине р. Ковсу, ^{4/} Нура Алайского района. В населенных пунктах Кульдук, Сагандик и Чонбелеули-сай - киргизы подразделения ^{5/} джарош жили вместе с группой - берги.

В населенном пункте Карасугот, Катар, Башбудан и на территории, входящей ныне в сельсовет Мады Ошского района, киргизы из подразделений ^{6/} джарош, джапалак и кодагочун жили смешанно с киргизами подразделений бочен, берги/ сансиз, беру и джору из группы адигене.

В кишлаке Турук Янги-Курганского района Наманганской области Узбекской ССР представители подразделения тулейкен ^{7/} жили в окружении узбеков.

10. Группа Саруу / "сол" - левое крыло / - занимала почти всю территорию бывшей Соруйской, Кырк-угульской, Каракуль-сересуйской и частью Чатканьской волостей. В современном

1/ Полевые записи 1954 г. № 6, 52.

2/ То же № 6, 1, 52.

3/ То же, № 6, 13, 21, 22.

4/ То же, № 6, 33

5/ То же, № 33, 40.

6/ То же, № 1, 2, 6, 33, 47.

7/ То же, № 80.

8

Чаткальском районе подразделения этой группы / см.рис. 8 /
 численностью 84 хозяйства ^{1/} кочевали на территории кишлаков
 Кумбель, Чанац и по Италья-саю, Рават-саю, Чанац-саю, Ажсу и
 далее по левой стороне реки Чаткал ^{2/}. В Караванском районе
 киргизы группы саруу занимали территорию следующих населен-
 ных пунктов: Байнашкатерек, Кургон, Батыркан, ²Гантовар, Боя-
 стан, Оот-сай, Шаудер, Туюнчи-сай, Афлатун, Ариит, Саны,
 Торгамыш, Актонду, Алтыкараган, Жака-согат, Караой, Долон и
 Чолок-арык. Кроме того в район их обитания входила территория
 по Карасу, Кызылсу, Турдук-саю, Манубалды-саю, Ак-джол-саю
 / за исключением территории Джалбарсту /, Таматерек-саю, Ток-
 табек-саю, Аксайбашы-саю, Кызыл-бийт, Курп-саю, Бене²гал-саю,
 Аксай, Джельке-сай, Майлысай, Джиди-сай, Дерес-сай, Ялгызын-
 ста и Сасык-сай ^{3/}. На территории Токтагульского района под-
 разделения группы саруу кочевали по Каракульдае и Уста-саю. В
 селении Тенги сельсовета Коксерек Ала-Букинского района они
 составляли до 40% населения ^{4/}, а в Кызыл-ата сельсовета Чанац
 и в кишлаке Падар - их численность достигала 15-20% ^{5/}. В киш-
 лаке Беснияз сельсовета Успенна и в Ходжаата сельсовета Кы-
 зыл-туу Караванского района они составляли до 50% ^{6/}, а дальше

1/ Цит. материалы по киргизскому землепользованию Наманган-
 ского уезда, стр. 63 и 73.

2/ Полевая запись 1954 г. № 73 и 74.

3/ То же, 1953 г. № 5, 6, 7 и 10.

4/ То же № 1 и 1954 г. № 76.

5/ То же, 1954 г. № 78.

6/ То же, 1953 г. № 2-4.

Узун-Нахмат-сая, Терек-сая и Курганшаны-сая, расположенных на территории Токтагульского района - до 80% общей численности населения. По В.Н.Наливкину, киргизы племени саруу являются более поздними выходцами с Алая.

Сведения стариков-информаторов, например, Нарбая Кочкеева, Токтабая Атакурова и Молла Сдеркулова, киргизы этой группы и ряда других групп - саяк, азык, черик и сарыбагы - заняли места своего современного обитания 7-8 поколений тому назад. Переселение их произошло при жизни предка по имени Орусбай и было связано с общим вытеснением киргизов с Тянь-Шаня и из Чуйской долины.

О том, что киргизы Берганской группы саруу являются родственными обитавшим на территории бывш. Пишпекского округа, свидетельствуют не только сообщения трех названных выше наших информаторов о именных до революции связях, но и такие данные

1/ Полевая запись 1953 г. № 8 и 9

2/ В.Н.Наливкин. Туркестанские ведомости, 1881, № 20

3/ Полевая запись 1953 г. № 63

4/ То же, № 67

5/ То же, № 7

этнические признаки, как одинаковые названия их подразделений, например: барин, джеты ууру и др.

11. Группа Кырк-угул^{1/} занимает территорию селения Карабулак современного колхоза им. Сталина и сельсовета Тенгезин^{2/} Джанги-жолского района и селения Боспийак - Караванского района^{2/} Джалал-Абадской области. В населенных пунктах Иткор, Афлатун и Ходжа-ата также Караванского района и в долине Кайрма и Сугут-сай Токтагульского района - подразделения ма-
чак этой группы жили вместе с киргизами подразделений багин, составляя в названных селениях до 20-30% общего числа населения^{3/}.

12. Киргизы обследованной нами группы мундуз делились на пять следующих подразделений, показанных на нашей карте за № : 52 - бавек, 53 - жарык, 54 - утамын, 55 - дарга, 56 - тройма / см. рис. 9 /. Хотя они занимают компактную территорию Базар-Курганского, восточной части Ленинского, южной части Ачинского районов Джалал-Абадской области, но среди них встречаются небольшие группы киргизов подразделений племени аяк,

1/ Хотя и включена в общую таблицу родоплеменной структуры саруу / см. рис. 8 /, но на карте расселения показана особым цветом, что объясняется разноречивыми данными наших неполных полевых материалов, с одной стороны, и литературных сведений - с другой.

2/ Полевые записи 1953 г. № 6 и 7.

3/ То же, № 7, 8 и 9.

чонбагыш, монгол / мо ол / и кутчу^{1/}. Вторая небольшая по численности группа киргизов подразделений мундуз была расселена на территории нынешнего сельсовета Ахсу и кишлака Джолбарсту сельсовета Кичи Акджол Джанги-Жолского^{2/} и сельсовета Мундуз Караганского^{3/} районов. Кроме того, киргизы подразделения жарыке группы мундуз жили в кишлаке Мундуз сельсовета Джида, в кишлаке Чонгырташ и Каирма сельсовета Чонгырташ Сузакского района^{4/}, Каирма сельсовета Наукоб^{5/} Ленинского, Ачи и Ничкесай Ачинского района Джалад-Абадской области^{5/} и в Ахшартене, Ертыбаш Кызылтокой и Куртки Алимского района Андижанской области Узбекской ССР^{6/}. Представители группы мундуз обитают на территории бывш. Беловодской и Токмакской волостей Пишпекского округа; небольшая их группа была зарегистрирована нами на территории селения Мундуз Джеты-Огузского района Иссык-кульской области Киргизской ССР^{8/}. Записанные в районах Джалад-Абадской области легенды свидетельствуют, что киргизы племени

1/ Полевая запись 1953 г. В 10, 13-20.

2/ То же, 6 и 7

3/ То же, В 4

4/ То же, В 20

5/ То же, В 10

6/ То же, В 40

7/ А.С.Сидыков, Указ. работа, стр. 282.

8/ Полевая запись 1954 г. В 168.

мундуз, как и уже упоминавшейся группы саруу, живут здесь со времени предка по имени Орусбай, отцом которого был Джедигер. По сведениям 64-летнего Тагай Базарбаева, переселение их предков связывается с вытеснением киргизов с Янь-Шаня калы-
 1/ нами . 84-летний колхозник Молла Смеркулов 2/, вспоминая известные ему легенды о переселении мундузцев и об их связях с родственными группами Северной Киргизии, рассказывает, что в предревобюционное время киргизы Берганы имели тесные связи с киргизами Чуйской долины.

13. Племенная группа киргизов басыз / "сол" - левое кры-
 ло / делилась / см. рис. 10 / на пять основных подразделений, показанных на карте расселения за №: 57 - кычтамга, 58 - кер-
 китамга, 59 - каман, 60 - маметберек и 61 - худайлат. Они оби-
 тали по долине реки Ачи, Карабулак, Актаук, Караморт, Караалма, Урумбаш, Кызылсу, Кутрат, Сарыбулак и Ялгызалча Октябрьского
 3/ района Джала-Абадской области , в долине Ирису, Джилянды, Зергер, Кутурган, Шамрат, Донгузтау и Зиндансу Узгенанского
 и по долине Улучат, Кара-тюбе, Ясен, Кульдук, Капчигай и Нич-
 4/ кесай Мирза-Акинского районов Ошской области .

На территории кишлака Кызылсигир, Кошкенчи, Бостон и Акбаши Сузакского района, Кашкурган Базар-Курганского района, Шура, Талу, Учтонкур, Калты, Ничкесай и Донгузтау Узгенского

1/ Полевая запись 1953 г. № 10

2/ То же, № 7.

3/ То же, № 22, 23, 24, 32.

4/ То же, № 46, 47 и 1954 г. № 61, 62.

района, Джилантемир и Сарыбулак Ачинского района киргизы подразделений племени басыз жили в перемешку с киргизами багыш, мундуз, канды, карабагыш и других групп, составляя здесь от 10 до 50% общей численности населения. С.М.Абрамзон^{2/} и ряд других исследователей группу басыз, как уже отмечалось, неправильно отнесли к "он" / правому крылу /. Подразделения этого племени на протяжении более 200 лет жили в тесном соприкосновении с киргизами левого крыла. Легенды, записанные нами в ряде районов Южной Киргизии, их происхождение связывают с именем Куул / см. рис. 1 и 10 /, которого все исторические источники считают предком киргизов левого крыла. Что же касается вопроса об их расселении на северо-востоке Южной Киргизии и о месте их прежнего обитания, то их историческая судьба ничем почти не отличается от того, как происходило переселение и расселение киргизов племен саруу, мундуз и других групп.

14. Подразделения кутчу / см. рис. 11 / были разбросаны мелкими группами на территории многих районов Джалал-Абадской и Бухарской областей. Их представители обитают и в бывш. Пишпекском округе. В Чаткальском районе киргизы группы кутчу, численностью до 50 хозяйств^{3/}, кочевали по долине Тауш-сая, Кайнусу, Каратерек-сая и на территории Койышкыя и

1/ Полевая запись 1953 г. № 46, 47 и 1954 г. № 61-62.

2/ С.М.Абрамзон. Указ. очерки, стр. 7.

3/ Полевая запись 1954 г. № 73 и 74.

Чукурчан. В кишлаках Джайболанд, Каракечет и по Ала-Бука-сай Ала-Букинского района они жили среди киргизов подразделений кутлуксеит и монгол / монгол / ^{1/}; в кишлаке Кутчу Караванского района киргизы подразделения кутчу составляли большинство населения ^{2/}. В Базар-Курганском районе они на территории кишлаков Каирма, Жарыке, Кулат, Каткар и Карабулак, а в Сузакском - на территории кишлаков Кызыл-Яр, Акбап, Дагдур и Турегуловка обитали среди других киргизов других подразделений, составляя здесь от 50 до 70% населения ^{3/}. В Ленинском районе киргизы группы кутчу жили в кишлаках Сарысия, Наукент, Башмойник и на территории сельсовета Сакалды, составляя здесь от 25 до 40% общей численности населения ^{4/}. В Октябрьском и Красуйском районах они жили лишь в кишлаке Кутчу ^{5/}. Наконец, в Токтагульском районе их подразделения и подразделения племени саяк и багыш кочевали на территории сельсовета Акчикарасу и селения Урнок и Чингизкин ^{6/}. Информаторы Кулмат Ходуибе-^{7/} тов, Иманкул Чангилов ^{8/} и ряд других расселение подразделений Кутчу связывают с периодом переселения и расселения киргизов багыш, саяк и других племен.

1/ Полевая запись 1953 г. № 1 и 1954 г. № 76 и 77.

2/ То же, 1953 г. № 3

3/ То же, № 13, 14 и 20.

4/ То же, № 10

5/ То же, № 24, 28 и 36.

6/ То же, № 8 и 9.

7/ То же, 1954 г. № 76.

8/ То же, № 79.

15. Группа ктай кочевала на территории современных населенных пунктов Тере^с, Жеркоприк, Дасопиян, Акбулак, Чанда^ла^лш, Кургантубе, Карасу, Айгирдзол, Джаркапчугай, Баштерек, Орто-терек, Аягытерек, долине Сандолашсу, Джартысу и всем другим ^{1/} по правую сторону реки Чир^лек^л. Их численность - в границах современного Чаткальского района составляла около 220 хозяйств ^{2/}. В других районах Южной Киргизии, как например на территории сельсовета Акчи-карасу, населенного пункта Чангиз Токтагульского района ^{3/}, Ондокой Караванского ^{4/}, Базарктай Узенского ^{5/} и Улучат, Сарыбулак Мирза-Ашинского района подразделения этой группы жили попеременно ^{6/} с киргизами саяк, багыш, мундуз, басыз и других групп. По Н.А.Аристову, киргизы этой группы пришли из районов Чуйской и Таласской долин ^{7/}. По данным В.Н.Наливкина, подразделения ктай на территории бывш. Наманганского уезда пришли позже подразделений багыш и саруу ^{8/}. Информатор из группы ктай Хошали Османов, проживающий в колхозе им. Ленина Чаткальского района ^{9/}, и 70-летний колхозник Ергеш Маталиев из колхоза им. Ворошилова Ала-Букинского района ^{10/}, подтверждая сведения Н.А.Аристова и В.Н.Наливкина

1/ Полевая запись 1954 г. № 73 и 74.

2/ Цит. материалы по киргизскому землепользованию по Наманганскому уезду, стр. 63.

3/ Полевая запись 1953 г. № 8

4/ То же, № 3.

5/ То же, 1954 г. № 60

6/ То же, № 64.

7/ Н.А.Аристов, указ. работа, стр. 431-432.

8/ В.Н.Наливкин. Туркестанские ведомости, № 20.

9/ Полевая запись 1954 г., № 73

10/ То же, № 78.

о переселении их предков из Чуйской и Таласской долин, рассказывают, что оно имело место при общем вынужденном передвижении киргизов с севера на юг. Позже большинство ктаев вернулось на места своего прежнего обитания. Между оставшимися на территории Чаткала, Ала-Бука и других районов Джалад-Абадской области и возвратившимися в долину р. Чу и Таласа почти до революции поддерживалась тесная связь. Почти то же самое сообщил нам 76-летний колхозник Токтагул Куватов из колхоза им. Ленина Узгенского района ^{1/}.

16. Киргизы группы чонбагыш небольшой, но компактной группой жили лишь в юго-западной части Ленинского района ^{2/} и на территории сельсовета Сайдаликум Базар-Курганского района. Кроме того ^{они} жили среди других групп киргизского населения, как например в кшлаке Каранай ^и Ходжирабат Базар-Курганского района ^{3/} и Чонбагыш Сузакского района Джалад-Абадской области ^{4/}. Н.А.Аристов киргизов этой группы отождествляет с племенной группой багыш и считает, что они обитали главным образом в Фергане, на склонах Наманганского хребта ^{5/}.

1/ Полевая запись 1954 г. № 62.

2/ Тоже 1953 г. № 10

3/ Тоже № 13 и 14

4/ Тоже № 20

5/ Н.А.Аристов. Указ. опыт выяснения этнического состава, стр.

Информаторы из племени багыш Иманкул Чонгылов^{2/}, Пшак Ходжаи-
бердыев^{3/}, Молла Назар Насымов^{4/}, основательно знающие не
только свое родоплеменное деление, но и родословные сказания
некоторых других племен, отрицая родственные связи киргиз,
именующих себя багышами, с киргизами с чонбагыш, считают себя
в составе "он" - правого крыла, а киргизы чонбагыш всеми отно-
сятся к "сол" / левое крыло /.

Эти и ряд других стариков считают подразделения племен-
ной группы багыш пришельцами из районов Тянь-Шаня и Чуйской
долины, тогда как киргизы группы чонбагыш пришли с гор Пами-
ро-Алая и даже из Кашгара. Чонбагыши и подразделения некото-
рых групп ичхишников, как, например, кыпчаки, тагты и найманы
во времена Кокандского ханства и даже после присоединения
Терганы к России постоянно имели связи с родственными под-
разделениями, обитавшими на территории Восточного Туркестана.
Эти сообщения наших информаторов, очевидно, соответствуют дей-
ствительности.

2/ Полевая запись 1954 г. № 79.

3/ То же, 1953 г. № 24.

4/ То же, № 20.

Сообщения наших информаторов I/ свидетельствуют о том, что в состав группы киргизов, получивших название "ички-лики", входили следующие племена: кипчак, найман, теит, бостон, кесек, жоукесек, канды, нойгут, ават, оргу и теэлес.

Кыпчаки, найманы, канды, ктай и конград, мангыт и некоторые другие названия родоплеменных групп встречаются и в номенклатуре родоплеменных групп узбеков, каракалпачков и казахов. Эти же названия встречаются у мелких подразделений племенной группы багыш, мунгуш и других. Но не только с киргизами этих районов близки ичкилики. Этническая их связь, как указывает С.М.Абрамзон, прослеживается по его полевым исследованиям и с северо-киргизскими территориально-племенными группами и с группами, проживающими в долине реки Таласа 2/.

I/ Полевые записи 1953 г., №№ 28, 40, 41 и 1954 г. №№ 80, 109, 110, 114 и др.

2/ С.М.Абрамзон. Полевые этнографические исследования в Киргизской ССР в 1953 г., "Сов.этнография", 1954, № 2, стр.156.

В своих исследованиях Н.А.Аристов^{1/}, С.М.Абрамзон^{2/} и др. анализируя родовой и племенной состав киргизов, установили наличие у них общих традиционных формул генеалогической структуры, возводящей их к общему легендарному предку по имени Киргизбай. Кроме того к числу традиционных формул генеалогической структуры и связи следует отнести также деления киргизов на парные группы или объединения, как, например, деление на правое и левое крыло; деления племенной группы Мунгуш на коштамга и дзагалмой группы Джору на ай и ача, Н.А.Ситняковский, следуя, видимо, этому принципу, в своем списке некоторых родов киргизов, обитавших в восточной части Ферганской области^{4/} группу ичкиликов разделил не только на правое и левое крыло, но и каждое из них на две обособленные части. К правому крылу "он" он отнес группу кесек и теит, а к левому

1/ Н.А.Аристов. Указ. работа, стр. 427-464.

2/ С.М.Абрамзон. Указ. очерки; его же статья в сборнике "Родовое общество"; его же Полевые этнографические исследования 1953 г.

4/ Н.А.Ситняковский, Указ. работа, стр. 101-110.

"сол" - группу найман и киргизкыпчаков I/. Такое попарное родоплеменное деление находит аналогию среди каракалпаков^{2/} и туркмен^{3/}. В более поздний период /XIX в./ эта формула генеалогической структуры киргизов Ферганы, Памиро-Алая, да и Тянь-Шаня постепенно теряется и заменяется просто перечнем тех же родоплеменных названий, но некоторые из них, особенно небольшие по численности подразделения, в силу произошедших изменений в расселении вносили нередко изменения в представления о генеалогической структуре.

I/ Н.Ф.Ситняковский в своем списке некоторых родов киргизов, обитавших в восточной части Ферганской долины, группу ичкиликов разделил на четыре части: кесек, теит, найман и кыпчаков и тем допустил искажение действительной схемы. Ичкилики, как мы уже отмечали, делились на 10 территориально-племенных групп /см.рис.I/. Что же касается деления их на правое и левое крыло, то некоторые наши информаторы сообщали дошедшие до них сведения о таком делении ичкиликов. К правому крылу они относили обычно теитов, кесек, жоукесек, бостонцев и оргу с теэлес, а к левому крылу - найманов, кыпчаков, канды, нойгут и ават.

2/ Т.А.Жданко. Очерки исторической этнографии каракалпаков, 1950 г.

3/ С.П.Толстов. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен, "Проблемы истории докапиталистических обществ", 1935, № 9-10.

Вспоминая прошлое, колхозники из колхоза им. Ленина сельсовета Бирлик Фрунзенского района Ошской области 78-летний Джора Маметкулов из подразделения жейдемыш, 76-летний Халмирза Умаров из подразделения Калдар, 65-летний Абдырахман Баймуратов и 70-летний Мамат Марасмиев из группы жоукесек сообщ^{1/} общины, что их восьмой "ата" - предок по имени Токтагул Султансориев со своими родственниками, называвшимися калдар и жейдемыш, пришел сюда из местности Итарка Сарыдаг-сай, находящегося якобы в Ташгарии. Не много позже в район их обитания постепенно приходили другие группы киргизов, как например ~~тедьмен~~^{2/} думар, жангычек. Их здесь также стали называть ичкиликами^{2/}. Ичкилики, по их сведениям, происходят от Намрата, отцом которого был один из сыновей Киргизбая. У Намрата был сын Субуханкули. Его первая жена родила двух сыновей: Пулата и Шумата, а вторая жена Биби Гатифа родила сына Ширмат. От Пулата происходят кичаки, от Шумата найманы, у Ширмата был сын Кулмар, а у него два сына: Надирша и Султанша. От Надирша произошли бостоны, а от Султанша кески и жоукесекы.

Вспоминая рассказы стариков, 65-летний колхозник Алихан Тагаев из колхоза им. Сталина Баткенского района Ошской области^{3/} сообщил, что он и его родственники относятся к подразделению Джаманан из племенной группы кыпчак. Кыпчак и койгут

1/ Полевая запись 1954 г., № 126, 147 и 148.

2/ Ичкилики - это кочевой народ, пришедший из Балха, поселившийся вокруг городов и постепенно занявшийся земледелием.

3/ Полевая запись 1954 г. № 155.

дети Пулатхана, отцом которого был якобы Ичкилиа. Кыпчаки и койгуты в своем составе имели по девяти родовых подразделений. Они всегда выступали вместе, их возглавлял Чума²-бий, который и привел ^{некоторые} ~~наши~~ группы киргизов из местности Утарка Сарыдола. Со времени расселения кыпчаков в местах современного обитания, по расчетам наших информаторов, прошло не менее 250 лет.

По другой легенде девять подразделений киргиз кыпчаков кочевали в древнейшие времена со своими стадами в горных районах Ферганы, Памиро-Алая и даже Кашгара. Около трехсот лет тому назад, как известно, в районе Ферганы появляются новые кочевники - кыпчаки, прибывшие из Монголии. В их составе было несколько одноименных родовых подразделений. Незадолго до возникновения Кокандского ханства в районах Ферганы появляется небольшая группа киргизов во главе с Ходжашукурбием, называвшая себя также кыпчаками. Их потомство впоследствии стали называть подразделением Ходжашукур группы кыпчак. В этой связи старики-информаторы считают, что в группе кыпчак было не девять, а десять подразделений / см. рис. 12 /.

Вряд ли эти сообщения исторически достоверны, но во всяком случае они являются одним из многих примеров традиционного представления о расселении в местах современного обитания киргизов - группы ичкилия. Среди которых важную историческую роль играли кыпчаки.

17. Кыпчаки в своем составе имели десять основных подразделений / см. рис. 12 /, показанных на карте расселения за №: 62 - турайгыр, 63 - ходжашукур, 64 - омон, 65 - драманан,

66 - карамини, 67 - ширден, 68 - ахтачи, 69 - джортыбап, 70 - тав-кыпчак и 107 - кызыл-аяк. Компактную группу они составляют в северо-восточной части территории Баткентского района. Вторым участком их компактного расселения является территория сельсовета Джиды, Чокотобе, им. Молотова и Беговат Сузакского района Джалаал-Абадской области и территория кишлаков Кызылтокой Анжиянского района и Фазылман, Дехканчек, Коштепе, Ходжапукур, Компыррават, Абдуллаби Ворошиловского района Анджиянской области Узбекской ССР. Третьим участком компактного расселения кыпчаков является территория кишлака Давкенди, Чолок, Карамик, Батманкуль, Шве, долина Кильдунсу и Беркесу Чан-Алайского района Ошской области. Подразделения кыпчаков с небольшим по численности населением жили среди представителей других групп населения районов Ферганской долины, как например в населенном пункте Кремель и Кызылсенгир Куршабского района, составляя здесь до 10% удельного веса ^{1/}; в долине Ченгетсу - Сузакского района / до 30% ^{2/}, в кишлаках Карача, Бешикдзол и Чонкурулук Базар-Курганского района ^{3/}, в кишлаке Савай, Кутчу и Жилькеельды - Карасуйского ^{4/}, Шейжалан, Шураб и Самаркандик Баткентского района ^{5/} и в долине Чаарташ-сай, Тилляберди-сай ^{6/}. Что же касается Чаткальского района, то это территории

1/ Полевая запись 1954 г. № 66 и 68

2/ То же, 1953 г. № 20

3/ То же, № 13.

4/ То же, № 39

5/ То же 1954 г. № 155.

6/ То же, № 73.

кишлака Пакана и Чекшура Ферганского района ^{1/}, Барат-Ахунба-
баевского района ^{2/}, Чиланмазар Андижанского района Узбек-
ской ССР ^{3/}, то здесь киргизы подразделений группы кыпчаки жили
в окружении узбеков. Как уже упоминалось выше, многие наши
информаторы расселение кыпчаков в Ферганской долине ~~и в других~~
и всех других подразделений и группы ичкиликов относят к древ-
нейшим временам. По Н.А.Аристову, кыпчаки и найманы прибыли в
Фергану главным образом в XVI веке в составе ополчения шейба-
нидов, а часть найманов, указывает он, могла проникнуть в
горы Ферганы в начале XIII века ^{4/}.

18. Подразделения киргизов группы канды / см.рис. 13 /
занимали восточную часть Янги-Наукатского района. В долине
реки Чилд также Янги-Наукатского района, в северо-восточной
части Брунзенского района, включая и территории сельсовета
Халла ^{лм}, частично и территорию Окна и Якутан, а также в до-
лине ~~Наш-Наукатского района~~ Чашме и на территории кишлака
Кашкалдык Наукатского района они жили вперемежку с киргизами
из племени тоолос, жоукесек, тент, бостон, найман и других ^{5/}.
Небольшими компактными группами подразделения канды были вкра-
плены среди подразделений найман например в Брунзенском райо-
не / кишлак Пульгон ^{6/}, в Лайлякском районе / кишлак Баул /

1/ Полевая запись 1954 г. В 95 и 96.

2/ То же, В 90

3/ То же 1953 г. В 40

4/ Н.А.Аристов, Указ. работа, стр. 432 и 433.

5/ Полевая запись 1954 г. В 12, 17, 19, 21.

6/ То же, В 117 и 119.

среди подразделений группы ават и жесек ^{1/} в кишлаках Жарине и Кулат Базар-Курганского района ^{2/}, в долине Чанго Сузакского района ^{3/} и на территории сельсовета Тепекурбан Араванского района ^{4/} Джалад-Абадской области они жили вместе с киргизами из подразделений мундуз, багыл, кычак, бостон и других.

Среди узбекского населения киргизы этой группы жили в кишлаке Мукур, Канды, Чирактамба Аимского района, Кокелен Ферганского, Канды Кушинского, Караянтак, Каптархана и Каранай Буадильского района Узбекской ССР ^{5/}.

19. Киргизы группы бостон / см.рис. 14 / занимали территорию населенных пунктов: Базалабостон, Тонузбулак, Кысиналы, Канторма, Алабаш, Ирдик, Шагим, Сасыкбулак, Чинарбулак и Каратарык Куршабского района. В Фрунзенском районе были расселены две их группы: первая обитала в северо-западной части района / территория сельсовета Ак-Турпак /, а вторая в юго-западной его части - на территории сельсовета Бирлик ^{7/}. Вперемежку с киргизами других племенных групп представители подразделения Бостон жили на территории сельсовета Охна Фрунзен-

1/ Полевая запись 1954 г. № 159.

2/ То же 1953 г. № 13

3/ То же № 20 и 21

4/ То же 1954 г. № 52 и 53.

5/ То же 1953 г. № 40 и 41 и 1954 г. № 91, 95 и 98.

6/ То же 1954 г. № 65 и 66

7/ То же № 121, 118 и 148.

ского района, Киргизата Наукатского района и Каранай Сузак-ского района ^{1/}. Кроме того они отдельными группами были сосре-плени среди узбекского населения, например, в кишлаке Бостон Ферганского района, Калават и Яильма Куйбышевского, Бостон, Каранкуль и Дехканабад Кувинского, Белькишлак, Бутначи и Кум-кишлак Ташлакского и Халмион и Курганча Буадильского района Узбекской ССР ^{2/}.

20. Киргизы племенной группы найман в своем составе имели одиннадцать подразделений / см. рис. 15 /, показанные на карте расселения за №: 72 - коннайман, 73 - боонайман, 74 - хонанайман, 75 - коконайман, 76 - босторгой, 77 - туматукум, 78 - каранайман, 79 - уркунчи, 80 - нарайнайман и 81 - ширгоу. Они занимали более или менее компактную территорию в четырех местах Ошской области: 1/ в Чон-Алайском районе представите-ли подразделений: коннайман, боонайман, коконайман, босторгой и уркунчиннайман кочевали по территории левой стороны Кымышсу; 2/ в восточной и юго-восточной части Брунзенского района под-разделения этой группы кочевали по долине р.Ажсу, Дугобасу, в Коксу, Шахмардан, и Кудун и на смежной северо-западной части Молотовского района - территории Караган-сая, Урунтерек, Ка-раганды, Марказ, Антерек и Караджигач; 3/ в Янги-Наукатском районе они жили на территории сельсовета Туямун и кишлака Нарай и Найман ~~Янги-Наукатского района~~; 4/ в северо-восточной части Ляйлякского района, их подразделения обитали на террито-

1/ Полевая запись 1953 г. В 20 и 21, 1954 г. В 118 и 123.

2/ То же, 1954 г. В 100, 95.

рии Башкентского и Мургунского сельсовета и сельсовета Рават Баткентского района. Кроме того, киргизы подразделений найман с киргизами из других племенных групп жили в кишлаке Гаусуор, Субаши и Шейхаталан и Сай Баткентского ^{1/}, Каракол и Кызылкиш-^{2/}лак, частью Окна, Каралитов и Каирма Фрунзенского ^{3/}, в долине Чаувай, Сурмезан, Шиббе и Баят Молоотовского ^{4/}, в долине Чиле и в кишлаке Мигда Янги-Наукатского ^{5/} и в кишлаке Найман Су-^{6/}закского районов.

Среди узбекского населения киргизы подразделений найман отдельными разбросанными группами жили в следующих кишлаках: Калыкишлак Куйбышевского района, Найман Кузасайского, Кесек, Чимбай Кувинского, Найман и Дурман Ахунбабаевского, Белькиш-^{6/}лак и Бозага Топлакского района Узбекской ССР.

21. Киргизы племени тент делились на девять подразделе-
ний / см. рис. 16 / . Их расселение мы показываем на карте под
№№: 83 - байтент, 84 - чалтент, 85 - ариктент, 86 - каратент,
87 - токумтент, 88 - саритент, 89 - уйгуртент, 90 - чапантент
и 91 - ^{ка}кырла. Представители этих подразделений занимали тер-
риторию сельсовета им. 18 партсъезда и долину Аби⁴¹ир-сай Янги-
Наукатского района; долину Аустан, Анджар, Тегер, Кичикалай,

1/ Полевая запись 1954 г. № 153, 154 и 155.

2/ То же № 124 и 125.

3/ То же № 110, 111 и 114.

4/ То же № 18 и 19.

5/ То же 1953 г. № 28.

6/ То же, 1954 г. № 92, 93 и 98.

Каинды и Сурметаш Молотовского района, долину Ходжаачиан Фрунзенского района; долину Каттакарынк, Коксу, Бу²у, Кульдур, Кочкаргу, Дараут и все другие по правую сторону реки Кызыл-су - Чон-Алайского района Ошской области. Кроме того, отдельными небольшими группами они жили среди других подразделений киргизов; так, например, на территории сельсовета Ак-Мечеть Сузакского района обитали киргизы из подразделения уйгур^{теит}, в кишлаке Каранай - группа байтеит, на территории сельсовета Караул, кишлака Караджага^а, Сасыкбулак Куршабского района - киргизы подразделений каратеит и кадырша; на территории кишлака Караул, долины Куль, Шиббе, Вант и Тамчи Молотовского района кочевали представители подразделения уйгуртеит и боонайман, а на территории кишлаков Алчи и Коратене жили они вместе с киргизами подразделений байга группы тоолос. Далее на территории сельсовета Яркунан Фрунзенского района теиты составляли около 25% киргизского населения; подразделения байтеит, чалтеит, чопантеит и другие в северо-восточной части Ляйлякского района занимали территорию кишлака Тангибаши, Карасан, Сулюкта, Курусай, Карагачи и несколько других, составляющих в целом хотя и небольшой по размеру, но компактный район обитания теитов.

Среди узбекского населения представители этого племени киргизов жили в кишлаке Кунолян, Аши^артеле, Кыдырша, Куштепе Аимского района; Куруккарайгач Андижанского, Жаргибаши и Карапалван Джалад-Кудукского, Кыдырша, Султанабад и Карабагыш Ворошиловского, и, наконец в кишлаке Янгикышлак Кувинского района Узбекской ССР.

1/ Полевые записи 1953 г. в 20, 35, 41 и 1954 г. в 87 и 91.

12

22. Киргизы подразделений жаукесек / см.рис. 17 / занимали компактную территорию лишь во Фрунзенском районе Ошской области. Кроме того, они жили в долине р.Чачие Наукатского района среди киргизов Найман, канды и адигене. В районах Ферганской и Наманганской областей представители этой племенной группы были разбросаны небольшими группами среди узбекского населения. Так, они жили в кишлаке Думар, Акте-
влик и Чанкуль Нарынского района ^{1/} Джани-арик Алты-Арникского ^{2/},
Ченпура, Шура и Ак-арик Ферганского ^{3/}, Калават и Яильма Куйбышевского ^{4/},
Бостон и Каранкуль Кузасайского ^{5/}, Тельмин Кувинского ^{6/},
Дурман Ахунбабаевского ^{7/}, Белькишлак, Буткачи, Рамаден и Жарва Ташкентского ^{8/},
Халлион, Курганча и Ханкиз Буадильского района ^{9/} Узбекской ССР.

Происхождение жаукесеков 78-летний колхозник Джора Маметкулов ^{10/}, 70-летний Маметкул Марсипаев ^{11/} и 65-летний Абдырахман Баймуратов ^{12/} связывают с именем Чаначбия, якобы

-
- 1/ Полевая запись 1954 г. № 86
 - 2/ То же, № 88
 - 3/ То же № 96
 - 4/ То же, № 92 и 93
 - 5/ То же № 96
 - 6/ То же № 96
 - 7/ То же № 98
 - 8/ То же № 98
 - 9/ То же № 93
 - 10/ То же № 126
 - 11/ То же № 147
 - 12/ То же № 148.

двоюродного брата Кесек, являющегося предком племенной группы киргизов кесек / см.рис. В 22 /^а Чоначбий, рассказывают они, поссорился с Кесеком, вследствие этого и откочевал со своими сыновьями и близкими родственниками численностью в 40 семейств из района обитания кесек / современный Ляйлякский район / в западную часть территории современного Фрунзенского района. Последившаяся здесь группа киргизов, как воинственно настроенную против своих соплеменников, окружающее население впоследствии стало называть "жоукесек". Произошло это пять-шесть поколений, т.е. около 150 лет тому назад. Н.Ф. Ситняковский жоукесек считал подразделением рода кесек^{1/}.

Многие наши информаторы^{2/} близко родственное *положение* киргизов жоукесек и бостон объясняют соседством тех и других в местах их обитания.

2.18
23. Киргизы оргу / см.рис. 18 /, компактной группой жили только в северо-восточной части Молотовского района. На смежной территории Первомайского сельсовета Янги-Наукатского района Омской области они жили попеременно с киргизами группы тордас^{3/}.

1/ Н.Ф.Ситняковский, Цит.работа, стр. 101-110.

2/ Полевые записи 1954 г. № 94, 100, 125, 126, 147 и 148.

3/ Там же, № 12, 13, 14.

19
34. Подразделения группы тээлес / см.рис. 19 / занима-
ли северо-восточную часть территории Янги-Наукатского района ^{1/}.
Их представители среди киргизов других групп, как, например,
кучу, найман и теит, жили в долине р. Чуле, а среди подразде-
лений группы найман, ^и теит^и торгу в долине р. Чаувай, Бант - Шаббе ^{2/}
и в кишлаках Каратепе и Сухана Молотовского района ^{2/}. Наконец,
в отрыве от этой основной массы тээлес ее подразделения обита-
ли вместе с другими подразделениями киргизов на территории
кишлака ^{3/} Коштерек Узгенского района, сельсовета ^а Тошлак и киш-
лака Кызыл-аяк Сузакского района Ошской области ^{4/} ^{также} в кишлаках
Дальверзин, Мукур и ² Екаташлак Аимского района Андижанской об-
ласти Узбекской ССР ^{5/}.

20
35. Подразделения ават / см.рис. 20 / занимали всю
западную часть территории Баткентского и юго-восточную часть
Ляйлякского районов Ошской области, составляя здесь единый,
довольно значительный массив. Представители этой группы в
отрыве от основной своей массы живут в кишлаке ^{6/} Ават и Таштак-
абад Сузакского района Джалад-Абадской области, в кишлаке
Ишанарык ^{-к} Учкурганского района, Актевдик, ^{7/} Ташлак, Тохмак и Чан-
кул Нарынского района Узбекской ССР.

1/ Полевая запись 1954 г. № 14, 15 и 16

2/ Тоже № 105 и 108

3/ Тоже № 60 и 63

4/ Тоже 1953 г. № 21 и 28

5/ Тоже № 35 и 41

6/ Тоже № 20 и 28

7/ Тоже 1954 г. № 86.

26. Киргизы племени нойгут / см.рис. В 21 / занимали долину р.Сай, Ажсу, ^аРыт, Калаймахмуд, Актерек, Арчабаши, Ходжаачкан, Аугул и реки Сох, ^{расположенных} на территории Баткентского района. Зарегистрировано также обитание их подразделений в долине Чешме и в кишлаке Карабаши Наукатского района Ошской области ^{1/}.

В пределах Ленинского района Джалал-Абадской области их представители, численностью до 75 хозяйств ^{2/} жили в кишлаке Кыпркыбаши. Среди узбекского населения киргизы-нойгуты встречаются в кишлаке Ишанарик Уч-Курганского района, Кесек Кувинского, Чекшур Ферганского и Нойгут Куйбышевского района Узбекской ССР ^{3/}.

27. Наконец, последняя территориально-племенная группа киргизов - кесек / см.рис. 22 / и входящая в состав ичкиликов имела семь основных подразделений, ^{4/}
 99 - ешкара, 100 - кызыл-аяк, 101 - мозой, 102 - байкесек, 103 - карамалда, 104 - сибирги и 105 - боксо. Они обитали почти на всей территории Джалал-Абадского района Ошской области / занимая на востоке района долину реки Карасу, Коз-Бала, Сарыкунгей, Сурасан, Тегермалик, Шаабасу и на юго-западе долину р.Сумбула, Аксу и Карасу ^{4/}. Кроме того, киргизы этой группы жили на территории сельсовета Мангыт и Тепекурбан Араванского района ^{5/}, Дардак Ашиского района и Дейханкен и

1/ Полевая запись 1954 г. В 21 и 24

2/ Указ.список населенных мест, стр. 10.

3/ Полевая запись 1954 г. В 93, 94, 95, 96.

4/ Томе № 153-165.

5/ Томе № 52-54.

Расселение каждой из названных выше 27 родоплеменных групп киргизов Ферганы наглядно показано на карте, где территория обитания подразделений каждого племени закрашена отдельным цветом, присвоенным данной группе киргизов. Этнические территории со смешанным родоплеменным составом населения учтены по самым мелким административным, хозяйственным и иным единицам, выявленным в процессе полевого изучения прошлого расселения киргизов. Они

закрашены полосками различной ширины, соответственно доле каждого подразделения или племенной группы киргизов. Для показа смешанного в родоплеменном отношении киргизского населения мы, исходя из собранного полевого этно-статистического и этнографического материала, применили лишь следующие три градации: 1/ от 5 до 20%, 2/ от 21 до 50%, от 51 и выше процентов. Эти три градации, как нам кажется, позволили показать на карте с достаточной точностью смешанные районы по фактическому весу каждой отдельной родоплеменной группы.

Выделение на бланковой, специально изготовленной основе карты, масштаба 1:600.000 территорий как с однородным, так и со смешанным родоплеменным составом населения производилось на основе подробного топографического материала, административных областных карт, районных карто-схем с границами колхозов и сельсоветов; при этом мы учитывали и использовали каждый раз гидрографию, дорожную сеть, рельеф местности и другие вспомогательные данные.

Таким образом, составленная нами карта прошлого расселения киргизов показывает расселение не только отдельных территориально-племенных групп, но и смешанные в родоплеменном отношении районы, населенные пункты и долины.

Киргизские поселения до революции были, как правило, небольшими. Располагались они изолированно, на большом расстоянии друг от друга. Они отражали, несомненно, состояние развития производительных сил киргизского общества с господством патриархально-родового быта, что препятствовало образованию более крупных поселений. Средний размер поселений киргизов, например, в границах современной Джалал-Абадской области, по данным Всесоюзной переписи 1926 года, был равен 51 хозяйству с населением 233 чел.^{1/}

Материалы по киргизскому землепользованию^{2/} первой Всероссийской переписи населения 1897 года^{3/} и сведения наших информаторов^{4/} свидетельствуют о том, что в большей поло-

1/ Всесоюзная перепись населения 1926 г. т.УШ. Москва, 1928 г. стр.12.

2/ Материалы по киргизскому землепользованию Наманганского, Андижанского и Ошского уездов Ферганской области, Ташкент, 1913г.

3/ ЦГИА в Ленинграде, фонд 1290, оп.11, д.

4/ Полевые записи 1953 г. № 1, 3, 6, 10, 12 и многие другие.

вине населенных мест и зимовей, особенно — расположенных в границах современных горных районов, как например, Джанг-Жолском, Ачинском, Советском и других, жили киргизы, нередко из разных подразделений, но тесно связанные сознанием происхождения от единого родового или племенного предка.

Иная картина расселения киргизов наблюдалась в районах соприкасавшихся с узбекским земледельческим населением. Здесь даже крупные родоплеменные группы киргизов, как правило, не мог-

гли сохранять самостоятельных поселений. Из полевого этнографического материала и составленной карты расселения киргизов до революции видно, что подразделения отдельных родоплеменных групп были расселены по различным системам и источникам орошения, живя попеременно с членами других родоплеменных групп. Были нередки случаи, когда отдельные подразделения или их мелкие группы, как, например, ктай, сартар, байтовет и другие, жили на значительном расстоянии друг от друга.

Смешанность и дробность расселения некоторых подразделений и даже племен, как, например, багыш, мундуз, саяк, кыпчак и других, свидетельствуют о происходившем процессе разло-

жения родоплеменного принципа. Однако, в некоторых поселениях киргизов, как, например, Урта-су и Кокташ современного Ала-Букинского района, Устахан Караганского района, Кокунай, Согот, Караган-сай Джанги-Жолского района и многих других, особенно в небольших по численности населенных пунктах, до революции, и в некоторых из них даже до коллективизации, сохранялся старый родоплеменной принцип поселения.

Утеря территориального единства родовыми подразделениями, как это имело место среди племенных групп багын, мундуз, саяк, кыпчак и других/ - явление широко известное и среди туркмен, каракалпаков и других народов.

Нами были зарегистрированы в восточной части Уч-Терекского района поселения киргизов подразделения монголов, ранее относившегося к племенной группе багын, но с начала XX века причислявшегося к группе саяков.

Обращают на себя внимание населенные пункты со смешанным родо-племенным составом населения. Они расположены чаще и ближе всего к узбекским земледельческим районам главным образом в пограничной полосе между отдельными племенными группами киргизов, как, например: между багын и саруу, багын и саяк, мундуз и саруу, мундуз и басыз.

Смешанные в этническом, родоплеменном отношении территории не носили постоянного характера. Они изменялись в ходе исторического развития.

Существенное влияние на это изменение оказало и добровольное присоединение киргизского народа к России и последовавшее вслед за этим новое административное устройство территории обитания киргизов с образованием уездов, волостей и отдельных обществ, границы которых в значительной части совпадали с границами обитания отдельных родоплеменных групп киргизов. В качестве примера достаточно указать на границы образованных Кутдун-Сенд^тской, Баястанской, Багашской, Саруйской и других волостей.

Однако встречались нередко и такие аульные и волостные административные единицы, где новые границы не совпадали с родоплеменным делением и расселением киргизов. Образование центров административного управления / волости и аульного общества / способствовало не только появлению новых центров экономического тяготения, но и росту более крупных поселений киргизов. Все это вместе с развитием производительных сил на территории обитания киргизского населения, особенно в земледель-

ческих районах вызвало усиление классового расслоения и ускорило процесс перехода киргизов от родоплеменных объединений к территориальным и новым — административным, во главе которых выделялась защиточная верхушка киргизского общества. Она взяла на себя роль посредника между массами своих сородичей и царской администрацией. Волостная и аульная администрация, выступая в роли "защитников" сородичей и прикрываясь маской патриархально-родовых отношений и быта, жестоко эксплуатировала трудовые массы киргизов.

Практика советского административного устройства, развитие социалистического строительства, ликвидация эксплуататорских элементов, переход дейханства на путь колхозов обеспечили коренное изменение общественно-политической жизни населения Киргизской ССР. В связи с этим произошли огромные изменения и в характере расселения. За годы социалистического строительства появились новые поселения, колхозные поселки. Собранные по каждому колхозному поселку и населенному пункту этно-статистические сведения, вместе с уточненным списком населенных мест и районными карто-схемами с границами колхозов, совхозов и сельсоветов, как уже отмечалось выше, позволили составить этническую карту современного расселения народов и этно-графических групп населения Джалал-Абадской и Ошской областей Киргизской ССР.

Прежде, чем перейти к характеристике составленной карты современного расселения народов Киргизской ССР, остановимся на примененном нами методе сбора этно^{этнографических} сведений и этнографических материалов о населении республики. Определение этнического состава населения, особенно в смешанных в национальном отношении районах, всегда представляло большие трудности,

поэтому наш опыт следует рассматривать лишь как первый этап научных изысканий; он ни в какой мере не претендует на исчерпывающую полноту и тем более на окончательный характер.

Приступая к осуществлению намеченных планом и программой полевых работ по сбору этно-статистических сведений, мы прежде всего выписывали из годовых отчетов колхозов за 1953 год данные о количестве хозяйств / семей / и общей численности населения по каждому колхозу. Такие сведения правления колхозов всегда получают от соответствующего сельского совета. Источник, как нам кажется, не вызывает сомнений. Затем выписанные сведения о численности населения по каждому колхозу, а иногда и входящим в него населенным пунктам уточнялись в отношении национального состава. Большую помощь в этом нам оказывали сотрудники райисполкома и специалисты сельского хозяйства. Нередко в этой работе принимали участие сотрудники районного инспектора ЦСУ. В процессе уточнения сведений о национальном составе населения часто возникали разногласия. Участники совещания в этих случаях приводили соответствующие данные о том, что в том или ином колхозе или его части, кроме населения основной национальности, живет такое-то число колхозных дворов или лиц других национальностей. В живой беседе, а иногда и с привлечением данных прошлых переписей населения, а иногда и сведений оперативного райстатучета не только уточнялся его национальный состав, но и проверялась степень точности

1/ Годовые отчеты колхозов хранятся в районных и областных управлениях сельского хозяйства.

2/ Имеется ввиду перепись населения 1926 года, иногда и перепись 1939 года.

собранных статистических данных. Одновременно мы в каждом районе снимали копии с районных карто-схем с нанесенными на них границами колхозов и сельсоветов. Без таких карто-схем, в связи с отсутствием на картографической основе большинства названий колхозов и значительного количества названий населенных пунктов нельзя было бы правильно показать на этнической карте национальный состав населения в местах его фактического обитания. Не ограничиваясь выполненной в районном центре работой, мы в каждом районе выезжали в сельсоветы и колхозы со сведениями национальным составом, а также в те колхозы и сельсоветы, по которым собранные в районе статистические сведения вызвали те или иные сомнения. В каждом случае выезда на места на основе похозяйственных книг сельсовета или имеющихся в колхозах похозяйственных списков уточняли полученные в районе этно-статистические сведения.

Для подтверждения того, что собранные таким способом этно-статистические сведения не вызывают сомнений и достаточны для обоснования крупномасштабной карты, при мы приведем ниже сведения, полученные из разных источников.

		Этно-статистические сведения		
Численность и национальный состав населения по колхозам		Выписан: име из: Годовых: отчетов: колхоз- зон	Получен: име в: район- ном цен: тре	Получен: име в: сельсо- вете или колхозе

I. Колхоз Кызыл Шорк сельсовета Совет Карасуйского района.

Всего населения / чел. /	2995	3008	3016
в том числе: 1/ киргизов %	-	50	49
2/ Узбеков %	-	10	12
3/ Таджиков %	-	5	4,6
4/ Русских %	-	1	1
5/ Турков %	-	1	1
6/ Уйгуров %	-	1	1
7/ Дунган %	-	25	24
8/ Чеченцев и балкарцев %	-	5	6
9/ Прочих	-	2	1,4
Итого		100%	100%

II. Колхоз им. Молотова сельсовета Кандаган Мирза-Акинского района

Всего населения / чел. /	844	836	833 ^{1/}
в том числе: 1/ киргизов %	-	53	52,5
2/ Узбеков	-	1	1

1/ Я.Р.Винников. Опыт сбора статистических сведений для этнического картографирования. Краткие сообщения Ин-та этнографии, 1954, XXI, стр. 60.

		Статистические сведения		
Численность и национальный состав населения по колхозам		Выписан: из годовых отчетов колхозов	Получен: из районных центров или колхозов	Получен: из сельсоветов

3/ русских %	-	15	17
4/ Украинцев %	-	20	20
5/ Других национальностей	-	11	9,5
Итого		100%	100%

III. Колхоз "Путь Ленина" Ленинского сельсовета Курганского района

Всего население / чел. /	1763	1782	1774
в том числе: 1/ киргизов %	-	35	35
2/ узбеков %	-	2	1,5
3/ русских %	-	20	20
4/ украинцев %	-	20	20,7
5/ чеченцев %	-	20	21
6/ прочих %	-	3	1,8
Итого :		100%	100%

IV. Колхоз "Память Ильича" Ильичевского сельсовета Узгенского района

Всего населения / чел. /	2176	2170	2159
в том числе: 1/ киргизов %	-	50	50
2/ русских %	-	10	12
3/ Украинцев	-	22	21
4/ чеченцев и балкар %	-	15	15
5/ прочих %	-	3	2
Итого :		100%	100%

Численность и национальный состав населения по колхозам	Отно-статистические сведения		
	Выданы: ные из: годовых: отчетов: колхоз: зов	Получен: ные в: район- ном цен: тре	Получен: ные в: сельсо- вете или колхозе

У. Колхоз "25 лет Киргизстана" Базар-
Курганского района .

Всего населения / чел. /	3077	3091	3088
в том числе: 1/ киргизов %	-	23	22,1
2/ узбеков %	-	20	19,3
3/ русских %	-	11	11,5
4/ украинцев %	-	25	27
5/ уйгуров %	-	1	0,5
6/ других народностей %	-	20	19,6
Итого		100%	100%

УІ. Колхоз "Коммунизм" Караганского
района.

Всего населения / чел. /	1295	1300	1315
в том числе: 1/ киргизов %	-	95	95
2/ узбеков %	-	1	0,4
3/ русских %	-	1	1
4/ других народностей %	-	3	3,6
Итого:		100%	100%

1/ Я.Р.Винников, указ. работа, стр. 60

2/ Там же.

Из этих данных видно, что собранные нами сведения об общей численности населения и его национальном составе почти всегда совпадают. Встречались иногда несоответствия в пределах 10-12%, но такие расхождения являлись следствием получения сведений, относящихся к разным датам. В каждом таком случае мы привлекали дополнительные сведения сельских советов и на их основе устраняли расхождения.

Следует заметить, что в процессе полевых работ нам не удалось собрать статистических сведений о численности и национальном составе населения по отдельным районным центрам и поселкам городского типа. Но это обстоятельство не могло явиться серьезным препятствием при составлении этнической карты современного расселения. Мы имели возможность в каждом таком случае использовать пересчитанные статистические данные прежних переписей. Кроме того, следует учитывать, что в большинстве районных центров и в поселках городского типа национальный состав населения по удельному весу почти не отличается от данных, например, переписи населения 1939 г. Таким образом, отсутствие современных сведений о национальном составе населения некоторых районных центров и поселков городского типа не может исказить общую этническую характеристику районов, особенно при современных методах советского этнического картографирования с показом на карте каждой национальной или этнографической группы населения в пределах территории ее расселения.

Практика нашей работы по составлению подробных этнических карт как по методу этнических территорий

1/ , так и по методу лодности населенных пунктов 2/ показав, что некоторые допущенные при сборе статистических сведений неточности существенного значения не имеют. При составлении этнической карты по методу этнических территорий мы для показа смешанного в национальном отношении населения применяли следующие шесть градаций: 1/ от 1 до 5%; 2/ от 6 до 20%; 3/ от 21 до 40%; 4/ от 41 до 60%; 5/ от 61 до 80% и 6/ 81 и выше процентов. Эти шесть градаций позволяют нам с достаточной точностью показать на карте удельный вес каждой группы населения, проживающей в том или ином населенном пункте. Если

1/ Сущность метода этнических территорий при картографировании сводится к тому, чтобы на бланковой карте выделить этнические территории по самым мелким административным единицам, часто по отдельным населенным пунктам, затем закрасить их на карте цветом, присвоенным заселяющей народности. Этнические территории со смешанным населением закрашиваются полосками различной ширины, соответственно доле каждой народности или этнической группы по удельному весу одной из названных ниже шести градаций. Достигается это на основе собранных этно-статистических сведений и уже упомянутых карто-схем с нанесенными на них границами колхозов и сельсоветов.

2/ Сущность метода лодности населенных пунктов заключается в том, что составитель карты численность населения обозначает на ней условными знаками - квадратиками разной величины

же в отдельных случаях и по отдельным населенным пунктам или колхозам вследствие несовершенства примененного нами метода сбора этно-статистических сведений и была допущена некоторая неточность, то она, находясь в пределах какой-либо одной из принятых шести условных обозначений или градаций, фактически на этнической карте не отражается. В тех же случаях, когда возможная неточность этно-статистических сведений не покрывается одной из шести градаций, то она будет носить локальный характер и не выйдет за пределы одного колхоза или населенного пункта. Однако и подобного рода неточности, если они имели место, при последующем обобщении в процессе картографирования мелких смешанных в этническом отношении территорий постепенно устраняются.

Национальные группы численностью менее одного и даже двух про центов, особенно в мелких колхозах или населенных пунктах, мы на этнической карте не отражали, так как такие мелкие группы не имеют реального значения для правильного показа географического размещения народностей или этнографических групп населения.

Исходя из сказанного, мы считаем, что наш опыт сбора статистических сведений для составления этнической карты следует признать приемлемым и правильным.

Этнические карты как Джалал-Абадской, так и Омской области Киргизской ССР составлены по методу этнических территорий, о котором речь будет идти в дальнейшем. В основу их составления положены этно-статистические и этнографические материалы, собранные нами в период полевых работ 1953 и 1954 гг.

Масштаб карты 1:1.000.000. Легенда к карте показывает расселение следующих народов и этнографических групп: 1/ киргизов, 2/ узбеков, 3/ таджиков, 4/ уйгуров, 5/ турков, 6/ арабов, 7/ дунган, 8/ русских, 9/ украинцев, 10/ татар, 11/ немцев, 12/ корейцев, 13/ чеченцев и других народностей.

Показ расселение: киргизов, узбеков, таджиков, уйгуров, русских, украинцев, немцев и корейцев не вызывает сомнения. Что же касается турков, арабов и дунган, то выделение территории их обитания требует некоторого пояснения. Дело в том, что в процессе полевых работ экспедиции 1953 и 1954 гг. по изучению национального состава населения и его расселения, мы часто слышали о том, что турки, дунганы и арабы в результате длительного обитания среди узбеков и киргизов слились с ними. И наоборот: поступали заявления об их особой от узбеков и киргизов национальности.

Литературные сведения о происхождении и истории расселения, например, турков, скудны и отрывочны. До сего времени нет ясности в этом вопросе.

Еще при первой Всероссийской переписи населения 1897 года^{1/} возникал вопрос, к какой группе следует отнести население, называвшее себя "турками". А.И.Макшеев^{2/} считал их совершенно неизвестным народом. В материалах последующих двух

1/ М.Т.Гаврилов. Материалы к этнографии "турок" Ура-Тюбинского района. Ташкент, 1929, стр. 4.

2/ А.И.Макшеев. Географические, этнографические и статистические материалы о Туркестанском крае. Зап.РГО, т.2, 1874, стр. 38.

переписей / 1917-1920 гг. / турки / турки / фигурируют как особая племенная группа ^{1/}. А.Д.Гребенкин причисляет их к узбекам, единственно потому, что их называют и они сами якобы ^{2/} "не отказываются от узбекского происхождения" ^{3/}. И.И.Зарубин относит их к особой племенной группе, другие исследователи, как, например, ^{4/} В.Наливкин, ^{5/} И.П.Магидович, ^{6/} Л.Н.Соболев ^{7/}, ^{8/} В.И.Кушелевский, Н.А.Аристов считают, что турки Ферганы представляют собой уз

- 1/ Материалы Всероссийских переписей, вып. 4. Ташкент, 1924, стр. 44.
- 2/ А.Д.Гребенкин. Узбеки. Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки, вып. V, М. 1872, стр. 80 и 105.
- 3/ И.И.Зарубин. Население Самаркандской области. "Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран", 10, Л., 1926, стр. 17.
- 4/ В.Наливкин. Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886, стр. 6 и 12.
- 5/ И.П.Магидович. Материалы Всероссийских переписей. Изд. ЦСУ Туркраспублики. Ташкент, 1924, стр. 44.
- 6/ Л.Н.Соболев. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе. Записки РГО, 1874, т. 4, стр. 294.
- 7/ В.И.Кушелевский. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской обл., т. II, Новый Маргелан, 1891 г., стр. 146.
- 8/ Н.А.Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. Живая Старина, вып. III и IV, СПб, 1896, стр. 411.

узбекский род; А.К.Писарчик и Б.Х.Каримшева^{1/}, И.Ф.Гаврилов, основываясь на данных этнографических обследований, считают турков самостоятельной народностью^{2/}, И.И.Зарубин в другой своей работе^{3/} относит их к остаткам ~~бу~~узбекских племен. Турки, по его сведения, сохраняли родовую организацию, не смешивали себя с узбеками и отличались от них не только бытовыми, но и некоторыми диалектальными особенностями языка. В ряде работ дореволюционных авторов турки признавались крупной племенной группой, близкой по быту, языку и культуре к узбекскому оседлому населению, но этнографически самостоятельной. И.П.Магидович в другой своей работе указывает, что турки являлись крупным племенным союзом, давно обитавшим в Ферганской и Самаркандской областях. Этот племенной союз делился на четыре отдела: собственно турки, балас / барлас /, муса-базари и калтатай^{4/}. По данным переписи населения 1926 года турки,

1/ А.К.Писарчик и Б.Х.Каримшева, Обширное сплошное этнографическое обследование Кулябской области. Академия наук Тадж. ССР. Изв.Отделения общественных Наук, вып. 3. Сталинабад, 1953, стр.80 и карта.

2/ И.Ф.Гаврилов, указ. работа, стр. 6.

3/ И.И.Зарубин. Список народностей Туркестанского края, Л., 1926, стр. 17-18.

4/ И.П.Магидович. Материалы по районированию Средней Азии. Территория и население Бухары и Хорезма, кн. 1, ч. 1/ Ташкент, 1926, стр. 199-200.

1/
численностью 3628 человек^{1/}, в том числе 528 чел. в Джалад-Абадской и 3100 чел. в Ошской областях, считаются отдельной народностью.

Народные предания и легенды, записанные нами от ряда информаторов, в значительной степени согласуются с отмеченными выше известиями и основанными на них выводами, освещающими историю расселения турков в местах их современного обитания. Что касается времени их переселения, то почти все сведения указывают, что турки переселились в районы Ферганы из Ура-Тюбе во второй половине XVIII века.

Наши информаторы, как например, члены колхоза им. Ленина Араванского района Ошской области Урман Тулянов, 78 лет, Исмаил Саитов, 76 лет и другие 7 человек^{2/}, считая себя турками, свидетельствуют, что их предки раньше жили в районе Ура-Тюбе. Из этого района турки, рассказывают они, еще при жизни Явкачар-ата были переселены в места современного обитания кокандском ханом задолго до прихода к власти Худояр-хана. Прошло уже шесть-семь ата, т.е. около 170-180 лет. По своему происхождению турки, как утверждают названные старики, представляют отдельную народность / илят /. Смешивать их с узбеками или кыргызами нельзя. Турки в отличие от узбеков занимались скотоводством, жили в кибитках или в жилищах, приспособленных к полукочевой жизни, тогда как узбеки, например, в современных

1/ Всесоюзная перепись населения 1926 г., т. УШ, стр. 13 и 43

2/ Полевая запись 1953 г. В 54.

районах Андижанской области, к которым часто и неправильно их причисляют, занимались во второй половине XIX века земледелием, жили в глинобитных домах.

Другая группа информаторов из колхоза "Красный Маяк" Узенского района и из колхоза им. Кагановича Арзганского района ^{1/} согласованно подтверждали сведения Тулянова и Саитова и отрицала родство турков с узбеками. Турки на территории современной Ошской области, по сведениям этих информаторов ^{2/}, были расселены отдельными кишлаками среди узбекского и киргизского населения. В настоящее время общая численность турков по колхозам Ошской области превышает 4000 человек ^{3/}.

При рассмотрении былых взаимоотношений турков с окружающим населением необходимо иметь в виду, что они ни с одним из соседних племен и родов киргизов и узбеков не вступали в брачный союз. Однако турки, хотя и не допускали в своей среде смешения с соседним населением и пытались сохранить специфические черты домашнего быта, но в силу их постоянного общения с соседними узбеками и киргизами независимо от их воли и желания усваивали язык, быт и культуру окружающего населения.

В данное время турки по языку, если не считать небольших местных диалектальных различий или особенностей говора, могут быть отнесены к узбекам. Почти все турки, проживающие в районах Ошской области, говорят теперь на узбекском, хорошо

1/ Полевая запись 1953 г. № 53.

2/ То же, 1954 г. № 54, 55 и 56.

3/ То же 1953 г. № 53 и 1954 г. № 54-56.

знают и нередко употребляют в быту и производственной жизни киргизский язык. В их быту преобладают элементы материальной культуры, воспринятые от узбеков больше, чем от киргизов, хотя обследованная нами группа турков живет и работает вместе с киргизами. Эти факты не дают нам, однако, достаточных оснований присоединиться к распространенному в Фергане мнению о том, что турки, например, Андизанской области, Карасуйского, Узгенского или Араванского районов Омской области, составляют часть узбекского народа, узбекской социалистической нации. Мы с большей долей вероятности склонны считать, что так называемые турки по своему национальному самосознанию и довольно многим элементам материальной и духовной культуры отличаются от узбеков и киргизов и, несомненно, должны пока считаться отдельной этнографической группой. При выделении их в отдельную этнографическую группу узбекского народа мы исходим из такого важного этнического определителя, как национальное самосознание: при личном опросе значительной части взрослого населения в 24 и 69 колхозов Ферганской долины, где живут и работают турки, все они называли себя только турками. Многие из мужчин, особенно из числа колхозной интеллигенции, пытались доказать свою национальную принадлежность, предъявляли паспорта или военные билеты, в которых в графе "национальность" почти всегда указано "турки".

Характер расселения и тип жилища турков на протяжении XVIII и XIX вв. значительно отличался от узбекского. И теперь еще их жилища, хотя они и заимствованы от узбеков, тем не менее имеют некоторые черты этнической специфики. К ней относятся разбросанность турецких поселений, почти полное отсут-

ствие глинобитных заборов вокруг усадьбы, отсутствие деления на мужскую и женскую половину; приусадебный участок турки используют под посевы зерновых, главным образом пшеницы, узбеки же сажают огородные культуры. В убранстве жилья и в домашней утвари турков также наблюдаются этнические особенности, как, например, деревянная и глиняная посуда, наличие большого количества кожаных предметов, подстилок из кож животных и т.д.

В пище турков большое место занимают и занимали молочные продукты. Любимым кушаньем была и остается молочная каша, кулчатай, питье — буза, тогда как у узбеков первым и широко распространенным блюдом является плов. Наблюдаются особенности и в некоторых обычаях. Турки, устраивая той, угощают гостей по мере их прибытия, а узбеки лишь тогда, когда собирается много приглашенных.

Одежда турков, хотя и претерпела большие изменения, но некоторые элементы традиционного костюма, как, например, мужской широкий халат из шерстяной домотканой материи, женское повседневное платье с широкими длинными рукавами, женский головной убор, — составляют и теперь этническую специфику турков.

Женщины турков никогда не носили и не носят паранджи, при встрече с мужчинами не прикрывают лица и не отворачиваются, тогда как женщины-узбечки носили, да и теперь некоторые из них носят паранджу, другие же при встрече с мужчинами прикрывают лицо платком и отворачиваются.

Как известно, во все дворы и дома, где живут узбеки, местные жители, независимо от национальности, никогда не входят без сигнала / окрика или стука / и некоторого ожидания у ворот, калитки или у дверей жилого помещения для того, чтобы

чтобы женщины могли скрыться, тогда как у турков, каракалпачков, киргизов и кыпчаков этого не наблюдается.

Перечисленное далеко не исчерпывает элементов, отличающих турков от узбеков и отчасти от киргизов, но и приведенные факты свидетельствуют о том, что процесс слияния турков с узбеками и киргизами все еще не завершен.

Значительный научный интерес представляют и арабы, живущие в колхозах "Социализм" и "Коминтерн" Ленинского района Джалал-Абадской области и в колхозе им. Кирова Араванского района Омской области. Они до сего времени не были предметом специального этнографического изучения. По данным переписи населения 1926 года, их было 406 человек^{1/}. В 1954 г. их численность в названных колхозах достигла 650 человек^{2/}.

При исследовании данной группы арабов помимо использования полевых этнографических материалов 1953-1954 гг., нами привлечены и исторические данные в порядке сводки существующих сведений, характеризующих историю переселения арабов на современную территорию.

Появление арабов в Фергане В.И.Масальский^{3/}, Л.Н.Соболев^{4/}, В.Наливкин^{5/}, М.С.Андреев^{6/} и другие исследователи

1/ Всесоюзная перепись населения 1926 г. т.УШ, стр. 13 и 43.

2/ Полевые записи 1953 г. В 11 и 1954 г. В 51.

3/ В.И.Масальский. Туркестанский край, СПб, 1913, стр. 413

4/ Л.Н.Соболев, Указ. работа, стр. 302.

5/ В.Наливкин Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886 г., стр. 3 и 10.

6/ М.С.Андреев. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область в 1921 г. Изв. Турк. Отд. РГО, ХУП, стр. 127.

связывают с завоеванием в VIII в. арабами Средней Азии. Авторы второго тома истории народов Узбекистана ^{1/} И.Н.Винников ^{2/}, М.С. Андреев ^{3/}, А.Д.Гребенкин ^{4/} и другие - указывают, что переселение арабов в Фергану, Самаркандскую область и другие районы Средней Азии произошло при Тимуре.

Сами же арабы Ферганы, основываясь на воспоминаниях стариков, передававших в свою очередь слова отцов и дедов, считают, что они живут в районах Ферганской долины с "незапамятных времен" ^{5/}. Только один из наших информаторов ^{6/}, именуемый себя арабом, сообщил предание, согласно которому его предки, будучи скотоводами, около 150-170 лет тому назад пришли сюда из Афганистана / а по другому варианту легенды из Бухары / в поисках свободных хороших пастбищ. Все арабы Ферганской долины, как это следует из сообщений названных информаторов не только пытались сохранить свою национальную обособленность, но и всегда стремились создавать мнение о некотором своем расовом "превосходстве" над остальным местным населением.

-
- 1/ История народов Узбекистана, т. II, Ташкент, 1947, стр. 294
 - 2/ И.Н.Винников. Арабы в СССР. Журн. "Сов.Этнография", 1940, № 4
 - 3/ М.С.Андреев, Указ.работа, стр. 129.
 - 4/ А.Д.Гребенкин. Узбеки. Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки, вып. II, Москва, 1872, стр. 114.
 - 5/ См.полевые записи автора 1953 г. № I и 1954 г. № 61.
 - 6/ Полевая запись 1953 г. № 55.

Они стремились также не допускать своего смешения с окружающим их населением. Однако ряд исследователей, как, например, Н.А.Аристов^{1/}, В.Наливкин^{2/}, А.Д.Гребенкин^{3/}, М.С.Андреев^{4/} и другие отмечали, что несмотря на значительную их замкнутость, они по условиям жизни почти ничем не отличаются от окружающего их узбекского населения. Некоторая же часть арабского населения утратила даже свой характерный тип и язык. И.П.Магидович^{5/} указывает, что ферганские арабы совершенно ассимилировались. П.И.Кушнер / Кышев / в своей работе "Этнические территории и этнические границы", приводя пример происшедшей ассимиляции цыган в Молдавии, отмечает, что "в таком же положении находятся потомки арабов в Средней Азии, этнически слившиеся с окружающим узбекским населением, но продолжающие считать себя арабами"^{6/}. И.И.Зарубин^{7/} отмечает, что арабы, живя среди узбеков, утратили свой язык. Но несмотря на это они, повидимому, сохранили национальное самосознание и кое-какие бытовые особенности.

1/ Н.А.Аристов, Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей, стр. 427.

2/ В.Наливкин, указ. работа, стр. 3-10.

3/ А.Д.Гребенкин, указ. работа, стр. 114.

4/ М.С.Андреев, указ. работа, стр. 127.

5/ И.П.Магидович. Материалы всероссийских переписей, стр. 44.

6/ П.И.Кушнер / Кышев / . Этнические территории и этнические границы. М., 1951, стр. 8.

7/ И.И.Зарубин. Список народностей Туркестанского края, Л., 1925, стр. 14.

✓ Наше обследование, произведенной в 1952-1954 гг. в 6 из 8 колхозов Ферганской долины, где живут и работают арабы, выявило, что они действительно вместе с узбекским, а на территории Джалад-Абадской области вместе с узбекским и киргизским языками восприняли от окружающего узбекского и киргизского населения формы хозяйства, производственный быт, типы жилищ, форму одежды и многие другие элементы материальной и духовной культуры. Так, в школе, расположенной в населенном пункте Сары-сия Ленинского района Джалад-Абадской области, обучение детей в первом-четвертом классах производится на узбекском языке, а начиная с пятого класса дети переводятся в соседнюю школу и там обучаются на киргизском.

Известно, что длительное пребывание какой-либо группы населения в определенной местности и среди ~~пиджины~~ другой, более развитой национальной группы / в данном случае среди узбекского или киргизского народа /, отражается на ее экономике, обычаях, психическом складе и сказывается на материальной и духовной культуре. Тем не менее арабы все еще по своему этническому самосознанию, некоторым сохраняющимся пока особенностям языка, употребляемого в быту, по некоторым элементам материальной культуры, по ряду бытовых обычаев и обрядов выделяются из среды окружающего населения, и поэтому их следует считать пока этнографической группой узбекского народа.

Небольшая группа дунган Кашгарии во второй половине XIX века перешла государственную границу и была местными властями России временно поселена вблизи г. Ош^{1/}. До Великой Октябрьской

^{1/} Г.Г. Стратанович. У дунган Ошской группы. Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР, 1948 г., вып. IV, стр. 78.

социалистической революции дунгане не имели земельных наделов, значительная часть их арендовала земли у местных феодалов, некоторые же батрачили у узбеков восточных районов Ферганской долины. В первые годы Советской власти дунгане получили земельные наделы по Савай-сай Карасуйского района Омской области, образовав здесь новое поселение Шарк^{1/}.

В Советском Союзе дунгане составляют национальное меньшинство. На территории современного Карасуйского района, в колхозе Кызыл-Шарк их численность в настоящее время составляет^{2/} человек. Они почти 75 лет живут в новой этнической среде. Естественно поэтому, что значительное влияние окружающего узбекского населения сказалось во всех областях жизни Омских дунган. Они восприняли прежде всего тот тип хозяйства и земледельческую культуру, которая существовала у окружающего узбекского и киргизского населения. Земледельческие орудия у узбеков, киргизов и дунган были одинаковы; небольшие различия, по сведениям информаторов^{3/}, имелись в составе возделываемых сельскохозяйственных культур, хотя у тех и других ведущей культурой был и остается хлопок. Небезинтересно заметить, что земледелие у дунган велось на высоком техническом уровне. Колхоз "Кызыл-Шарк", где дунгане составляют большинство, в течение ряда лет удерживает первенство по хлопку среди колхозов Омской области.

Дунгане восприняли от окружающего узбекского населения

1/ Г.Г.Спратанович, Указ. работа, стр. 79.

2/ Полевые записи 1953 г. № 55.

3/ Там же.

не только земледельческую культуру и тип жилого дома с двойным деревянным каркасом, но и в значительной степени убранство жилья и домашнюю утварь. У них, подобно узбекам, преобладает глиняная и металлическая посуда. Наблюдаются также многие общие черты в типе одежды, пище и других элементах материальной культуры^{1/}.

Процесс постепенного слияния Ошских дунган с узбеками, начавшийся еще в конце XIX века, усилился в советский период, особенно в период победы колхозного строя. Великая дружба народов Узбекистана, Советской Киргизии, как и всех народов нашей Родины, отношения социалистического сотрудничества еще более усилили происходящий процесс национальной консолидации близких в настоящее время по многим элементам материальной культуры и быту узбеков, дунган, турков, арабов и других^{2/}. Однако при всем этом общем сходстве, в материальной культуре и в быту дунган сохраняются все еще частные этнические особенности: в языке, во многих элементах материальной культуры, как например, в убранстве жилья, в одежде, в пище, в семейном быте и т.д. Главной же отличительной особенностью является чуждое сохраняющееся самосознание дунган, выделяющее их из среды окружающего населения. Соседние узбеки, киргизы, уйгуры и другие, в свою очередь выделяют дунган из своей среды, считают

1/ Г.Г. Стратонович, Указ. работа, стр. 74-80.

их национальным меньшинством^{1/}. С этими фактами нельзя не считаться, и поэтому дунгане Ошской области представляются нам этнографической группой узбекского народа. На этом основании мы расселение дунган, так же как и турков и арабов, являющихся этнографическими группами узбекской социалистической нации, показали на этнической карте отдельным цветом, присвоенным условным обозначением.

Географическая основа для этнической карты Джалаал-Абадской и Ошской областей составлена на основе топографического материала масштаба 1:300.000, административной карты Джалаал-Абадской области^{2/} и такой же карты Киргизской ССР^{3/}.

По Киргизии, как известно, существует значительная литература по различным вопросам истории, однако, специальных этнографических источников, которые содержали бы подробные сведения о современном этническом составе населения и его расселении, почти нет. При всем разнообразии литературы по отдельным народностям мы использовали частично лишь первичный статистический материал Всесоюзной переписи населения 1926 года^{4/}.

1/ Наши полные этнографические материалы, касающиеся происходящего в Ферганской долине процесса национальной консолидации, далеко недостаточны. Изучение этого вопроса не входило в нашу задачу, мы занимались им лишь полутно. Проблема национальной консолидации населения изучаемой нами территории требует дальнейшего, более глубокого и всестороннего исследования.

- 2/ Административная карта Джалаал-Абадской области, масштаб 1:500.000, изд. 19 года.
- 3/ Административная карта Киргизской ССР. Масштаб 1:1000.000 изд. 1952 года.
- 4/ Архив Академии Наук СССР в Ленинграде, фонд 135.

В процессе составления самой этнической карты автор кроме названных административных карт использовал по Джалал-Абадской области областную карту масштаба 1:200.000, а по Ошской области - районные карто-схемы в масштабе 1:100.000 с показанными на них границами землепользований колхозов, сельсоветов и районов. Без такого подробного материала ввиду отсутствия на картографической основе значительного числа названий населенных пунктов и колхозов нельзя было бы обеспечить правильное выделение этнических территорий, особенно со смешанным в национальном отношении населением. Выделенные этнические территории на бланковой карте по наиболее мелким административным единицам, часто по отдельным населенным пунктам, закрашивали цветом, присвоенным заселяющему ее народу или этнографической группе. В отдельных населенных пунктах, в колхозах или их группах со смешанным населением этническая территория закрашена полосками различной ширины, соответственно доле каждого народа или этнографической группы, отмеченной в условном обозначении карты. В результате этого современное расселение народов и этнографических групп наглядно показано на этнической карте Джалал-Абадской области / рис. 23 / и Ошской области / рис. 24 / Киргизской ССР.

Территория Джалал-Абадской области равна 29,5 тыс. кв. км. По административному устройству она разделена на 11 районов, в составе которых имеется 81 сельский совет^{1/}. И городам

^{1/} Киргизская ССР. Административно-территориальное деление.

областного подчинения относятся: Джалал-Абад, Кок-Янган и
Таш-Кушур^{1/}.

Общая численность населения по переписи 1939 г. составляет 259,2 тыс. человек. В числе их первое место занимают киргизы - 60,4%, а в сельской местности - около 70%. Узбеки составляют 19,1%, русские 8,2%, украинцы - 5%, кроме того, в области имеются более мелкие по численности народности и этнографические группы, к которым относятся таджики, уйгуры. Киргизы полностью занимают территорию Токтогульского, Уч-Трекского, Дзунги-Жольского, Караванского и Чаткальского районов. В остальных районах области население смешанное и представлено в Ада-Букинском районе преимущественно киргизами, узбеками и таджиками^{2/}. Узбеки занимают здесь главным образом территорию бывш. колхозов "Узгарыш", "Социализм", "Бирлик-Октябрь"; кроме того они живут попеременно с киргизами в колхозах им. Калинина, "Коммунизм" и "Кызыл". Таджики занимают территорию колхоза им. Сталина и вместе с киргизами живут в колхозах "Кызыл"^{3/} и им. Куйбышева, составляя здесь от 15 до 25% населения.

В Ленинском районе почти во всех колхозах население смешанное. Оно представлено в большинстве киргизами /около 65%/, узбеками /около 20-25%/, чеченцами и другими народностями,^{4/} составляющими до 15% общей численности населения.

1/ Киргизская ССР. Адм.-территор. деление... стр. 7.

2/ Полевая запись 1953 г. № 1 и 1954 г. №

3/ Рукопись. Архив Института Языка, литературы и истории Кир. САН СССР, инв. № 1557.

4/ Там же.

В Базар-Курганском районе киргизы почти полностью занимают территорию сельсоветов Ахмат, Мака-Турпак и Беш-Бадам^{1/}, на территории сельсовета Сейдакум они живут попеременно с узбеками, а на территории Советского сельсовета - с русскими, украинцами, узбеками, чеченами и другими народами. Наконец, на территории сельсовета Базар-Курган большинство населения / около 95% / составляют узбеки^{2/}.

В Ачинском районе основной массив киргизского населения сосредоточен на территории сельсовета Кызыл-Коль, Могол, Ачи и Большевик. Они вместе с узбеками, русскими и другими народами живут на территории Кызыл-Унгурского поссовета. Остальную территорию этого района, т.е. территорию сельсовета им. Кирова и кишлака Узбек-Гава, занимают узбеки^{3/}.

В Сузакском районе киргизы составляют основное население в колхозах сельсоветов Джидда, Ак-Мечеть, Чангыр-Таш, Чокотобе, Таш-Булак, Кызыл-Туу и Бек-Абад, на остальной территории района живут главным образом узбеки. Лишь в колхозе "10 лет Октября" Благовещенского сельсовета население смешанное. Здесь живут попеременно киргизы, узбеки, русские, украинцы, чечены и другие народности^{4/}.

Наконец в Октябрьском районе Джала-Абадской области киргизы составляют большинство населения / 90-95% /, лишь в колхозах сельсоветов Кугарт, Багши, Калма-Керчин, Кара-Алма,

1/ Полевая запись 1953 г. № 20 и 21.

2/ Я.Р. Винников, ука. рукопись, № 1557.

3/ Там же.

4/ Там же.

Коп-Кенчи и Бозон-Джонбор. На остальной территории этого района киргизы живут среди русских, украинцев. Встречаются и узбеки, немцы, чечены, курды и другие народности^{1/}.

Размещение населения по территории отличается крайней неравномерностью, отражающей различные условия освоения отдельных районов. Средняя плотность населения области равна 10 человек на 1 кв.км, в наиболее густозаселенных районах, как например, Базар-Курганском и Сузакском, она достигает 60 человек, в Токтагульском и Уч-Терекском районах она падает до 5 человек, а в Чаткальском районе до 1 человека на 1 кв.км. Неравномерность расселения объясняется экономико-географическими условиями. Наблюдаются резкие контрасты при переходе от низменных к высокогорным районам. Так, сосредотачивающая главные экономические центры пониженная полоса северной части Ферганской долины представляет чередование выходящих из гор речных долин различной ширины^{2/} и является густо заселенной.

Территория Ошской области - 46 тыс.кв.км разделена на 17 районов, в составе которых имеется 136 сельских советов. К городам областного подчинения относятся Ош, Кызыл-Кия и Сулайкта, а к районному подчинению относится Узген^{3/}.

Общая численность населения области по переписи 1939 г. равна 416,14 тыс.человек. В числе их киргизы составляют около 60%, а в сельской местности почти 70%, второе место занимают

1/ Я.Р.Винников, Указ.рукопись № 1557.

2/ С.Н.Рязанцев. Киргизия. Москва, 1951, стр. 195.

3/ Киргизская ССР..... стр. 16 и 17.

узбеки / около 22% /, русские / около 9% /, украинцы - 3%, таджики - около 2%; далее идут татары, уйгуры, турки, арабы, чечены и другие народности. Население области находится в процессе значительного роста. С 1926 по 1939 г. оно увеличилось на 151386 человек / или на 57,2% /. Объясняется такой рост отчасти естественным приростом населения и притоком населения в Ошскую область из районов РСФСР на промышленные новостройки.

Киргизы составляют компактную группу на территории Мирза-Акинского, Советского, Куршабского, Гульчинского, Алайского, Чон-Алайского, Янги-Наукатского и Баткентского районов / см. рис. 24 /.

В Узгенском районе они почти полностью занимают территорию сельсоветов Кызыл-Киргизстан, Кызыл-Туу, Кызыл-Дехкан, Торт-Куль, Зергер и Беш-Дюбе. В колхозах сельсовета Ильичевка, Корсатин, им. Куйбышева и в совхозе Ири-су киргизы живут вперемежку с русскими, украинцами, турками, чеченами и другими народностями ^{2/}. В колхозах сельсовета Узген, Домбулак узбеки составляют большинство населения / около 92% /. Среди них живет небольшое число киргизов, чечен и других народностей ^{3/}.

В Мирза-Акинском районе смешанное население зарегистрировано лишь в колхозах им. Буденного и им. Кирова. Оно представлено здесь киргизами, русскими, украинцами, узбеками, чеченами и другими народностями ^{4/}.

1/ Я.Р.Винников, Указ.рукопись № 1557.

2/ Там же

3/ Там же

4/ Там же

В Куршабском районе киргизы попеременно с русскими, украинцами, чеченами и другими живут лишь в колхозе "Путь Ленина" и частично в колхозе им. Ворошилова ^{1/}.

В Карасуйском районе киргизы занимают почти полностью территории колхозов им. Кагановича, им. Маленкова, им. Калинина и им. Шверникова, им. Ленина, им. Калинина и им. Андреева. Здесь среди киргизов чечены и представители других народностей, составляя ^{10м} не более 4% общего числа населения. В остальных колхозах этого района киргизы живут попеременно главным образом с узбеками; встречаются русские, таджики, турки, уйгуры, чечены и другие народности ^{2/}.

В границах Опского района киргизы обитают на территории сельсовета Моди / кроме поселка бывш. колхоза "III интернационал" /, сельсовета Акжар, Ляглан, колхоза "18 Партезед", бывш. колхоза ^{3/} Кишлак, Янги-Маданият, Кенжекул, Алгабас, Койтбас, Бекжар и Киргизчек. На территории сельсовета Кашгар-Кишлак, кроме кишлака Кенжекул, живут главным образом уйгуры. На остальной территории района обитают узбеки и небольшое количество / ^{4/} около 3% / чечен.

В Тулейкенском районе киргизы компактной группой живут лишь на территории сельсовета Папан, Тулейкен и Япалак, на остальной территории колхозов этого района киргизы живут и работают вместе с узбеками. Среди них встречаются в небольшом числе / ^{5/} 1-2% / русские, татары и чечены.

1/ Я.Р.Винников, Указ.рукопись В 1557.

2/ То же

3/ То же

4/ То же

5/ То же

В Араванском районе киргизы составляют большинство / 95% / населения лишь на территории сельсовета Мангыт; на остальной территории района они обитают вместе, главным образом с узбеками и тюрками. Встречается среди них небольшое число арабов / в колхозе им. Кирова /, уйгуры, чечены и другие народности ^{1/}.

Территорию Наукатского района, за исключением сельсовета Янги-Наука и Наука занимает киргизы. В колхозах сельсоветов Янги-Наука и Наука большинство населения / 95% / составляют узбеки, а остальные 5% падают на киргизов, русских и чечен ^{2/}.

В Молотовском районе киргизы компактную группу составляют на южной части территории, считая от хребта Абдишлы и Боорды. Территорию колхозов им. Фрунзе и им. Молотова занимают таджики, а территорию сельсовета Сухана - киргизы, таджики и узбеки. Как здесь, так и почти во всех колхозах, расположенных в северной части района, среди них живут чечены, составляя не более 3% общей численности населения ^{3/}.

В Фрунзенском районе почти всю территорию / за исключением бывш. колхоза Бирлик сельсовета Халмион / занимают киргизы. Среди них встречаются узбеки, численность которых по отдельным колхозам не превышает 5 или 10% населения. В кишлаке Халмион большинство населения / 95% / составляют киргизы. Остальные 5% составляют киргизы и русские.

1/ Я. Р. Винников, Указ. рукопись, 1557.

2/ То же

3/ То же.

Наконец, в Ляйлякском районе Омской области всю северо-восточную, восточную, южную и западную часть территории занимают киргизы. Среди них отдельными вкраплениями живут таджики в кишлаках Ляйлик и Андарак. Узбеки составляют большинство населения в колхозах им. Кирова, им. Молотова, им. М. Горького и им. Буденного^{1/}.

Во всех поселках городского типа и городах районного и областного подчинения население живет смешанно. Оно представлено киргизами, узбеками, русскими, украинцами, таджиками, татарами, уйгурами, чеченами, турками и другими народностями. Это наглядно показано на этнических картах.

Средняя плотность населения Омской области равна 9 чел. на 1 кв. км. Наиболее густо заселена территория Карасуйского района / 67 чел. на 1 кв. км /, в Омском и Узгенском районах плотность населения составляет около 20 человек на 1 кв. км, в Алайском и Чан-Алайском она падает до двух человек на 1 кв. км. Такая неравномерность расселения объясняется также экономико-географическими и климатическими условиями.

Киргизская ССР, республика киргизского народа, за годы советской власти в результате осуществления национальной политики партии достигла огромных успехов во всех областях государственного, хозяйственного и культурного строительства. За годы Сталинских пятилеток Киргизия из отсталой окраины царской России превращена в индустриально-колхозную социалистическую республику с развитой промышленностью и социалистическим

^{1/} Я.Р. Винников, Указ. рукопись 1557.

1/
сельским хозяйством. Созданные в республике крупные промышленные предприятия, предприятия по обработке продукции земледелия и животноводства, множество мелких предприятий и пунктов добычи угля, нефти и других ископаемых вызвали в большинстве случаев появление новых поселений с различным по численности и национальному составу населением. Они вместе с новыми колхозными и совхозными поселками в значительной степени изменили картину расселения, зафиксированную Всесоюзной переписью населения 1926 года. Современное расселение народов и этнографических групп показано нами, как было сказано выше, на этнической карте Джалаал-Абадской и Ошской областей Киргизской ССР.

1/ Экономическая география СССР. М., 1954, стр. 366.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILLINOIS 60637